
DUCATI CORSE
DUCATI
DUCATI
DUCA


DUCATI

apparel2023

Die Premiummarke Ducati entwickelt und baut Sportmotorräder, die sich durch ihr unverwechselbares italienisches Design, einzigartige technische Lösungen und eine überlegene Leistung auszeichnen, wie auf den Rennstrecken der ganzen Welt demonstriert.
Die Marke, das Unternehmen und seine Produkte stehen für Millionen leidenschaftlicher Fans im Mittelpunkt der Begeisterung. Und selbst wenn sie kein eigenes Motorrad besitzen, sind sie dennoch potenzielle Bekleidungskunden.

Jeder Ducatist ist für sich besonders, und wir hören ihnen allen ganz genau zu, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und einen spezifischen Produktplan zu entwickeln:
- Motorradfahrern muss die grundlegende Botschaft vermittelt werden, dass sie Kleidung brauchen, die zu ihrem Umfeld und ihren Verwendungszweck passt, um ihre Fahrten und die Leistung ihres Motorrads wirklich genießen zu können;
- Fans der Marke müssen einen vollständigen Überblick über die Welt von Ducati erhalten, in der es um Technologie und Leistung geht, aber auch um Leidenschaft, italienisches Temperament, Stil, Stolz und die Gewissheit, zu einer großen Familie zu gehören. In diesen Leitfaden zur Bekleidungskollektion von Ducati für 2023, die auf den Vertrieb bei Ducati-Händlern ausgelegt ist, finden

Sie ein Angebot, das auf Produkttyp, Verwendungszweck, technische Details und Marken eingeht.
Hauptziele dieses Tools sind:
- Hervorhebung der neuesten technischen und modischen Lösungen auf dem Markt, die in den verschiedenen Produkte berücksichtigt wurden;
- eine bessere und detailliertere Beschreibung der Eigenschaften jedes Artikels. Es ist wichtig, dass der Einkaufsleiter für den Bereich Bekleidung und vor allem der Verkäufer den Kunden die Produkte erklären können, sodass diese den Wert ihres Einkaufs erkennen;
- die Kollektion systematisch vorzustellen, mit Einsatzzweck und Produkteigenschaften, um dem Verkäufer einen präzisen und unmittelbaren Überblick zu verschaffen, der ihm eine einfachere Interpretation der Bedürfnisse seiner Kunden gestattet;
- mögliche Produktkombinationen aufzuzeigen. Damit soll es einfacher sein, einem Kunden, der bereits ein Teil mit dieser Technologie gekauft hat, ergänzende Artikel zu empfehlen. Außerdem können sie als Inspiration genutzt werden, durchgängigere Looks für das Schaufenster und/oder Veranstaltungen zusammenzustellen.

Viel Freude bei Ihrer Arbeit!
Das Apparel-Team

Ducati est une marque de première qualité qui conçoit et produit des motos sportives caractérisées par un design italien unique, des solutions d'ingénierie originales et des prestations supérieures, mises à l'épreuve sur les pistes du monde entier.
La Marque, l'Entreprise et les produits provoquent un engouement chez des millions de passionnés qui, même s'ils ne possèdent pas toujours une moto, représentent quand même des clients enthousiastes potentiels en termes de vêtements.

Chaque ducatiste est particulier; il est écouté et suivi attentivement pour comprendre ses exigences et pour parvenir à formuler une proposition d'achat ciblée:
- aux motocyclistes, le message essentiel à communiquer est que, pour profiter pleinement du plaisir de la conduite et des performances de la moto, il est indispensable de se doter d'un équipement adapté à la situation et à l'utilisation;
- aux passionnés de la marque, il est fondamental de partager avec eux le monde Ducati à 360°: la technologie et les performances, mais aussi la passion, le caractère italien, le style, la fierté et l'appartenance à une grande famille.

Dans ce guide à la collection de vêtements Ducati 2023 conçu pour les revendeurs Ducati, vous trouverez une proposition structurée par type de produit, utilisation, technicité et marques.

Les principaux objectifs de cet outil sont:
- souligner toutes les solutions techniques et stylistiques les plus récentes du marché adoptées par les différents produits:
- mieux illustrer et bien plus en détail qu'auparavant les caractéristiques de chaque article. Il est fondamental que le gestionnaire de l'Habillement, et surtout le vendeur, explique les produits au client de manière à lui faire comprendre la valeur de ce qu'il achète;
- illustrer de manière schématique la collection, par utilisation et caractéristiques du produit, afin d'offrir au vendeur une vue d'ensemble synthétique et immédiate lui permettant d'interpréter au mieux les exigences du client;
- montrer les possibilités d'assortiment de produits à mettre en place pour proposer des articles complémentaires au client qui a déjà acheté un t-shirt de ce genre ou à utiliser comme inspiration pour créer un look cohérent dans les vitrines et/ou lors d'événements.

Bon travail!
L'équipe Apparel



Index / Index

6 Riding Style
7 Etikett / étiquette
8 Ziele und Empfehlung für das Business / Objectifs et conseils pour le business
10 Marketing B2B und B2C /Marketing B2B et B2C
13 Umrechnungstabelle für Konfektionsgrößen und Karte der anthropometrischen Größen
Tableau de correspondance des tailles vêtements et fiche mesures anthropométriques
31 Waschsymbole / Symboles du lavage
34 Markenschutz / Protection de la marque
34 Produktinformationen / Informations sur les produits

performance wear

38 Für was ist technische Motorradbekleidung erforderlich? / À quoi servent les vêtements techniques pour moto?
45 Ein Blick hinter die Kulissen der Bekleidungsentwicklung / Dans les coulisses de l'élaboration vêtements Ducati
48 Alles über Materialien / Parlons de matériaux
57 Alles über Protektoren / Parlons de protections
62 Alles über technische Lösungen
Parlons de solutions techniques

68 **racing suits**
70 **Focus on |D |air® Racing Ducati**
Racing-Kombi mit Airbag
Combinaison une pièce racing avec airbag
78 Produktdatenblätter / Fiches produits
88 **Ducati SuMisura**

94 **leather**
96 Produktdatenblätter / Fiches produits
98 **Focus on Ducati Corse C6**
Lederjacke / Blouson en cuir
102 Produktdatenblätter / Fiches produits

112 **fabric**
114 Produktdatenblätter / Fiches produits
116 **Focus on Strada C5**
Jacke und Hose aus Gewebe
Veste et pantalon en tissus
120 Produktdatenblätter / Fiches produits
124 **Focus on Atacama C2**
Jacke und Hose aus Gewebe
Veste et pantalon en tissus
128 Produktdatenblätter / Fiches produits

150 **helmets**
151 Helme - Technische Eigenschaften /
Casques - Caractéristiques techniques
160 Produktdatenblätter / Fiches produits

196 **gloves & boots**
198 Alles über Handschuhe / Parlons de gants
200 Handschuhe - Technische Eigenschaften
Gants - Caractéristiques Techniques
205 Produktdatenblätter / Fiches produits
214 Alles über Motorradstiefel / Parlons de bottes
215 Produktdatenblätter / Fiches produits

226 **safety**
228 Produktdatenblätter / Fiches produits
230 **Focus on Ducati Smart Jacket**
Stoffweste / Gilet en tissu
241 Produktdatenblätter / Fiches produits

248 **activewear**
250 Produktdatenblätter / Fiches produits
253 Underwear
254 Produktdatenblätter / Fiches produits

lifestyle

264 Alles über Stoffe
Parlons de tissus
276 **jackets**
Produktdatenblätter / Fiches produits
286 **sweatshirts**
Produktdatenblätter / Fiches produits
296 **polos & t-shirts**
Produktdatenblätter / Fiches produits
316 **kids**
318 Alles über Capsule Future
Parlons de Capsule Future
320 Produktdatenblätter / Fiches produits
328 **accessories**
Produktdatenblätter / Fiches produits
332 Carrera für Ducati / Carrera pour Ducati
333 Produktdatenblätter / Fiches produits
340 **bags**
342 Ducati Redline bags
344 Produktdatenblätter / Fiches produits
358 **caps & scarves**
Produktdatenblätter / Fiches produits
368 **merchandising**
Produktdatenblätter / Fiches produits

special projects

388 **DesertX**
392 DESERTX Kleidung einführung /
DESERTX apparel intro
393 Produktdatenblätter / Fiches produits

400 **Capsule Smart**
402 Alles über Capsule Smart /
Parlons de Capsule Smart
403 Produktdatenblätter / Fiches produits

408 **racing world**
Produktdatenblätter / Fiches produits

dealer only

424 **dealer**
426 Produktdatenblätter / Fiches produits

Scrambler®

Scrambler®
Produktdatenblätter / Fiches produits

Gedruckt im Juni 2022 / Imprimé en Juin 2022
© Ducati Motor Holding S.p.A.

Riding Style



Racing

Kompromisslose Vollkommenheit und hochmoderne Technologie zeichnen die Kleidungsstücke aus, die für extreme Sicherheit und Performance auf der Rennstrecke entwickelt wurden. Zeigen Sie sich mit der technischen Ducati Corse Bekleidung im unverwechselbaren Ducati Racing-Stil und fahren Sie los!

L'excellence sans compromis et la technologie d'avant-garde conduisent à créer des vêtements conçus pour garantir un maximum de sécurité et de performance sur les pistes. Magnifiez l'incomparable esprit racing Ducati en endossant un vêtement technique de marque Ducati Corse. Il ne vous restera plus qu'à vous concentrer sur la conduite!



Sport

Sollten Sie zu denjenigen gehören, die der Anziehungskraft einer Kurve nicht widerstehen können und nur den sportlichen Fahrstil kennen, ist die Ducati Bekleidung genau das Richtige für Sie. Zweckdienlich und vielseitig, passt sie sich jeder Bewegung Ihres Körpers an: eine bequeme und praktische Kleidung, mit der Sie das Fahrvergnügen frei und in voller Sicherheit genießen können. Von der Rennstrecke auf die Straße!

Si vous ne résistez pas à l'appel des virages et que la seule façon de conduire que vous connaissez est celle sportive, les vêtements Ducati sont faits pour vous. Fonctionnels et polyvalents, ils accompagnent chacun de vos mouvements avec confort et praticité en vous laissant libre de jouir du plaisir de la route en toute sécurité. Sur piste comme sur route!



Touring

Wo immer Sie auch Ihre Reiseleidenschaft hinführt, Ducati begleitet Sie mit Stil überall hin. Komfort und Design harmonisieren in vielseitig tragbaren Kleidungsstücken, die für jedes Klima und alle Fahrbedingungen geeignet sind und Sie in absoluter Sicherheit reisen lassen, so dass Sie sich nur dem Wunsch, möglichst weit weg zu fahren, hingeben können. Tragen Sie auf Ihren Reisen stets Ducati!

Quelle que soit la destination que votre passion pour les voyages choisira, Ducati vous y accompagnera avec style. Confort et design se marient dans ces vêtements polyvalents, s'adaptant à toutes les conditions climatiques et à toutes les conduites. Ils vous permettent ainsi de voyager en toute sécurité en vous laissant libre de savourer votre envie d'aller toujours plus loin. Pour tous vos voyages, habillez-vous Ducati!




Urban

Eine moderne und essentielle Kleidung, die eigens für den Stadtverkehr gedacht ist, ohne auf das für Ducati typische Temperament und deren Entschlossenheit verzichten zu müssen. Geben Sie Ihre Persönlichkeit bei jeder Gelegenheit in voller Sicherheit preis!

Des vêtements modernes et indispensables, conçus pour vous assurer lors de la conduite toute protection contre les dangers de la circulation urbaine sans vous priver du punch et de la détermination qui soulignent le caractère Ducati. À chaque occasion, affirmez votre personnalité!

NEW

Neue Artikel bei DMH immer auf Lager. / Nouveaux articles toujours dans le stock DMH.






Kein Etikett / Aucune étiquette

Immer im DMH-Lager verfügbare Dauerartikel. / Articles disponibles en permanence auprès du magasin de DMH.



Limited Availability

Diese Artikel sind nur in einer limitierten Stückzahl verfügbar und werden auf der Basis „wer zuerst kommt, wird zuerst bedient" verkauft. / Ces articles sont disponibles en nombre limité et doivent être vendus selon le principe du "premier arrivé, premier servi".





Campaign Order Only

Die mit dieser Etikette gekennzeichneten Artikel können nur innerhalb der Apparel-Verkaufskampagnen bestellt werden.
Die Kleidungsstücke sind nur in limitierter Auflage erhältlich. / Les articles qui portent cette étiquette peuvent être commandés uniquement pendant les campagnes de vente de l'habillement. Les pièces d'habillement sont à disponibilité limitée.



Ziele und Empfehlung für das Business / Objectifs et conseils pour le business

Das Endziel ist der Verkauf und der Ausbau des Sell out. Für den Erfolg eines Business sind folgende Punkte von wesentlicher Bedeutung:
- das Image der Verkaufsstelle: spiegelt das Bild der Marke wider, zieht den Kunden an, macht Lust darauf anzuhalten und sich die ausgestellte Ware genauer anzusehen, vereinfacht und erleichtert den Kaufprozess;
- Kundenansprache: sein Vertrauen gewinnen, den Kontakt in positiver Weise herstellen, ihm Leidenschaft für die Marke vermitteln.

L'objectif final est de vendre, d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour la réussite du business, les aspects suivants sont de primordiale importance:
- l'image du point de vente: elle reflète la marque, elle attire le client, elle l'incite à s'arrêter et à évaluer la marchandise exposée, elle permet de simplifier et de rendre plus facile le processus d'achat;
- l'approche au client: gagner sa confiance, établir un contact de façon positive, lui transmettre la passion pour la marque.

Aspekt des Geschäfts / Aspect du magasin

Ein ordentliches und sauberes Geschäft mit einer guten Ausstellung der Produkte schafft die erforderlichen Voraussetzungen für den Beginn eines echten Shopping-Erlebnisses des Kunden. Der Inhalt des Sortiments muss auf seine Aufmerksamkeit stoßen, dazu ein Umfeld schaffen, das attraktiv und stimulierend ist. Die Ausstellung der Ware muss eine klare und eindrucksvolle „Lektüre" bieten: in dieser Weise wird das Image der Verkaufsstelle und der Produkte gesteigert.

Un magasin bien rangé, propre et avec une bonne exposition des produits offre les conditions les plus favorables au client pour arriver à conclure l'achat. Les contenus de l'assortiment doivent attirer son attention, en créant un environnement attrayant et stimulant. L'exposition de la marchandise doit offrir une lecture suggestive et claire: de cette façon on élève l'image du point de vente et de l'ensemble des produits.

Wenden Sie die Ausstellungsgrundregeln an, um den Laden ordentlich zu gestalten und die Aufmerksamkeit des Kunden anzuziehen! / On doit appliquer les règles fondamentales d'exposition de la marchandise pour rendre le magasin bien rangé et capturer l'attention du client!

Organisieren Sie das Produkt nach Zielgeschlecht (Mann, Frau, Kind) und gemäß der Linie (Ducati Corse, Ducati, Historical). Wo die Ausstellungsfläche beschränkt ausfällt, ist die Ausstellung gemäß Linie zu bevorzugen. Innerhalb der jeweiligen Kollektionslinien lassen sich dann sortierte Produktvorschläge einbinden (z.B. Jacke, Handschuhe und Helm), um den Kunden damit zum Einkauf von Produkten anzuregen, die er vielleicht anfangs überhaupt nicht in Anbetracht gezogen hatte. Wechseln sie verschiedene Ausstellungssysteme (gefaltet, seitlich hängend, frontal ausgehängt) ab, um das Ambiente dynamisch und ansprechend mit den Mengen zu gestalten, die im Einklang mit dem Aufnahmevermögen des Ständers stehen (z.B. die frontale Stange bietet Platz für maximal vier aufgehängte Kleidungsstücke). Sollten Sie noch Kleidung aus den vorausgehenden Kollektionen verfügbar haben, empfehlen wir Ihnen, diese deutlich von denen der neuen Kollektion zu trennen.

Le produit doit être organisé par genre (homme, femme, enfant) et par ligne (Ducati Corse, Ducati, Historical). Si l'aire d'exposition est limitée il vaut mieux privilégier l'exposition par ligne ; à l'intérieur de chaque ligne, on peut créer des propositions assorties de produits (ex. veste, gants et casque) pour suggérer au client l'achat de produit qu'il n'avait pas considéré tout d'abord. Des systèmes d'exposition différents doivent être alternés (plié, suspendu latéral, suspendu frontal) pour rendre le milieu dynamique et séduisant avec une quantité proportionnée à la capacité du support (par exemple la barre frontale permet de contenir un maximum de quatre vêtements suspendus). Si vous avez des vêtements de collections précédentes, nous vous conseillons de séparer visuellement ces articles par rapport à la nouvelle collection.

Hierzu hat Ducati einen praktischen online-Kurs für das Visual Merchandising in der Rubrik Web Academy des DCS (https://dcs.ducati.com) erstellt.

À ce propos Ducati a créé un cours pratique en ligne de visual merchandising dans la zone Web Academy du DCS (https://dcs.ducati.com)

Wechseln Sie Ihre Ausstellung / Tournez le présentoir

'Es ist sehr wichtig, dass Sie die Ausstellung Ihrer Verkaufsstelle stets erneuern und ändern, indem Sie die Bekleidungslinien „rotieren" lassen; in dieser Weise erhalten Sie die Aufmerksamkeit und das Interesse des Kunden an Neuheiten und Änderungen wach. Es soll auch daran erinnert werden, dass es dem Kunden gefällt, wenn der das Produkt anfassen, ansehen, probieren und in allen seinen Aspekten kennenlernen darf: geben Sie ihm diese Gelegenheit!

Il est très important de renouveler et de modifier l'exposition de votre point de vente en alternant les lignes de vêtements: de cette façon vous capterez l'attention et l'intérêt du client vers les nouveautés et les changements. Il faut se rappeler que le client aime avoir la possibilité de toucher le produit, de l'observer, de pouvoir l'essayer et de le connaître sous tous les aspects: veuillez vous assurer qu'il puisse avoir cette opportunité!

Richten Sie für Motorräder und Bekleidung bestimmte Bereiche/Ecken ein / Préparez les zones/angles dédiés aux motos et vêtements

In der Nähe einen neuen auf einer entsprechenden Plattform ausgestellten Motorradmodells sollten Sie eine Ecke mit der zugehörigen Bekleidung einrichten. Diese Maßnahme wird den Verkauf unterstützen und den Eindruck verstärken, dass Ducati ein Markenzeichen ist, das ein vollständiges Angebot an Produkten für den Motorradfahrer bietet.

Près du tapis d'un nouveau modèle de moto en évidence organisez un angle avec les vêtements qui y sont dédiés. Cette astuce aidera les ventes et renforcera l'idée que Ducati est une marque, qui offre une gamme complète de produits pour le motocycliste

Annäherung an den Kunden / Approche envers le client

Die Ducati-Produkte sind das Top und spiegeln die Philosophie und das Image des Brands wider. Somit sollten auch die Vertragshändler, die Ducati auf dem jeweiligen Gebiet vertreten, einen guten Eindruck hinterlassen und dies nicht nur anhand einer Ausstellung der Produktangebote, sondern auch durch ihre Verhaltensweise, Kompetenz und die angebotenen Dienstleistungen. Hier ein paar kurz gefasste Vorschläge, die Sie kostenlos umsetzen können:

Les produits Ducati sont au top niveau et reflètent la philosophie ainsi que l'image de la marque. Il s'ensuit que les distributeurs également, qui représentent Ducati dans leur territoire, devraient faire impression non seulement en montrant la gamme des produits, mais aussi pour ce qui est de leur approche, de leur compétence et des services qu'ils offrent. Ci-après quelques simples suggestions que vous pouvez très bien appliquer à un coût zéro.

Zeigen Sie sich begeistert und seien Sie aktiv. / Montrez-vous enthousiaste et soyez actif.

Sie verkaufen ein Produkt mit Unterhaltungswert und auch Sie müssen die Leidenschaft des Markenzeichens vermitteln. Der Kunde muss von der Begeisterung und dem freundlichen Lächeln der Person angesteckt werden, die vor ihm steht, da er außer einem Gegenstand auch Emotionen kauft. Stehen Sie nicht nur hinter dem Ladentisch, sondern ordnen Sie Ihren Store, pflegen Sie die Motorräder und zeigen Sie sich generell aktiv und proaktiv. Fragt ein Kunde nach Informationen über einen Artikel, begleiten Sie ihn, zeigen Sie ihm das Produkt. Zeigen Sie Begeisterung und Wissen, während sie ihm die Eigenschaften des Artikels erläutern.

Vous êtes en train de vendre un produit enjôleur, il est donc impératif que vous transmettiez vous aussi la passion de la marque. Le Client doit être influencé par l'enthousiasme et le sourire de la personne qu'il a devant lui, parce qu'il est en train d'acquérir non seulement un objet, mais aussi des émotions. Ne restez pas seulement derrière le comptoir, mais affairez-vous en mettant en ordre le magasin, en nettoyant les motos et en général, en faisant voir que vous êtes actif et pro-actif. Lorsqu'un client vous demande un renseignement sur un article, accompagnez-le, montrez-le-lui et parlez-lui avec enthousiasme et compétence des caractéristiques de celui-ci.

Stellen Sie Fragen und hören Sie sich die Antworten an. / Posez des questions et écoutez les réponses.

Was haben Sie für ein Motorrad? Was für ein Motorrad haben Sie gehabt? Wie ist Ihr Fahrstil? Was für eine Art von Bekleidung suchen Sie? Was erwarten Sie von den gewünschten Bekleidungsstücken? Besucht der Kunde das Geschäft mit seinem Partner oder einem Freund, schließen Sie beide in das Gespräch ein. Hören Sie aufmerksam auf die Wünsche des Kunden, um dann das passende Kaufangebot formulieren zu können.

Quelle moto avez-vous? Quelle moto avez-vous eu? Quel est votre style de conduite? Quel genre de vêtement cherchez-vous? Qu'est-ce que vous vous attendez des pièces que vous êtes en train d'acheter? Si le client est en train de visiter le magasin avec son partenaire ou avec un ami, n'hésitez pas à inclure tous les deux dans la conversation. Le fait d'écouter attentivement les désirs du client permet de formuler la proposition d'achat juste.

Erwecken Sie den Bedarf eines Artikels / Créez le besoin d'un article

Statistisch gesehen wird ein erheblicher Teil der Kleidung dem Kunden gleich während des Kaufs eines Motorrads oder im Laufe der ersten zwei Jahre nach dessen Kauf (der Kunde kommt ins Geschäft, um die Inspektionen vornehmen zu lassen, Zubehör zu kaufen...): es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass Sie bereit sind, die Kleidung genau in diesen Momenten zu zeigen. Dazu können Sie dann diese Gelegenheit noch nutzen, um den Kunden darüber zu informieren und ihm zu empfehlen, dass der Helm beispielsweise, nach fünf Jahren gewechselt werden sollte, auch wenn er in keine Unfälle verwickelt war. Darüber hinaus sollten Sie auf die Kleidung achten, die er trägt, wenn er das Geschäft betritt: dies könnte Ihnen hilfreich sein, ihm ein paar mögliche Einkäufe vorzuschlagen!

Statistiquement, on constate qu'une partie importante des vêtements moto est vendue au client pendant l'achat de la moto ou au cours des premiers deux ans de possession du motocycle (le client se rend chez le concessionnaire pour les révisions, l'achat d'accessoires...): il est donc très important d'être prêt à lui montrer les vêtements à ces moments là. On peut saisir cette occasion pour informer et recommander au client qu'il est important, par exemple, de changer le casque tous les cinq ans même s'il n'a pas eu d'accidents. En outre soyez attentif à observer quel type de vêtements il porte quand il arrive au magasin: ceci peut aider pour lui suggérer certains achats qu'il peut faire!

Sie müssen die Eigenschaften der Produkte kennen. / Vous devez connaître les caractéristiques des produits.

Es kann vorkommen, dass nicht alle Kunden die unterschiedlichen technischen Eigenschaften einer Jacke oder eines Helms kennen, die sie kaufen. Warum ist ein Helm mit derselben Zulassungsart wie die Ducati-Helme zu einem äußerst niedrigen Preis in einem Supermarkt erhältlich? Warum soll ich mehr zahlen? Warum ist es besser, sich mit einer Motorradjacke aufs Motorrad zu setzen, die mehr Sicherheit gewährleistet, als eine normale Jacke? Was bieten die für Motorradfahrer entwickelten Produkte mehr? Sind Sie auf solche Fragen vorbereitet? Die Artikel zu erklären, ist die beste Art und Weise, um ihnen Wert zu verleihen.

Il se peut que pas tous les clients ne connaissent les différentes propriétés techniques de la veste ou du casque qu'ils sont en train d'acheter. Pourquoi un casque ayant le même type d'homologation que ceux de Ducati est-il en vente à un prix défiant toute concurrence dans un supermarché ? Pourquoi payer bien plus ? Pourquoi aller en moto avec une veste technique est-il plus fiable qu'avec une veste normale ? Qu'est-ce qu'ils offrent en plus les produits réalisés pour les motocyclistes ? Êtes-vous préparé pour répondre à des questions telles que celles-ci ? Expliquer les articles c'est la meilleure façon, pour leur attribuer la juste valeur.

Seien Sie ehrlich. / Soyez honnête.

Die Ehrlichkeit des Verkäufers schafft ein Vertrauensverhältnis zum Kunden. Daraus entsteht eine langfristige Vertrauensbeziehung und auch eine starke Mund-zu-Mund-Werbung, die neue Kunden bringt. Empfehlen Sie einem unerfahrenen Kunden kein Kleidungstück, das sich nicht für seinen Einsatzzweck eignet. Verkaufen Sie dem Kunden keine Größe, die ihm nicht passt, nur weil Sie sie noch auf Lager haben. Ein unzufriedener Kunde kommt nicht wieder und wird Ihr Geschäft nicht weiter empfehlen, eher das Gegenteil.

L'honnêteté du vendeur crée un rapport de confiance avec le client. D'où il peut en découler un rapport de confiance de longue durée ainsi qu'un de bouche à oreille vertueux amenant de nouveaux clients. Ne pas conseiller à un client inexpérimenté une pièce inadéquate à l'utilisation qu'il doit en faire. Ne pas lui conseiller la taille erronée seulement parce que vous l'avez en stock. Un client insatisfait ne reviendra plus et ne recommandera pas ce magasin, bien au contraire.

Betrachten Sie den Kunden, der in Ihr Geschäft kommt, um sich ein Bild darüber machen zu können, wie Sie sich am besten verhalten sollten / Observez le client qui entre dans le magasin, pour comprendre quelle est la meilleure approche à adopter

Der Verkäufer muss die Fähigkeit besitzen, eine zufriedenstellende Beziehung aufzubauen! Man muss den Kunden erkennen können: Ist er unabhängig und kauft er daher ohne das Bedürfnis zu fragen oder sucht er nach unserer Unterstützung?

Le vendeur doit avoir la capacité d'instaurer une relation satisfaisante! Il faut reconnaître le type de le client: est-il indépendant et donc achete-il sans devoir demander ou bien est-il à la recherche de notre support?

Tragen Sie die Kleidung, die Sie verkaufen / Portez les habits que vous vendez

Um dem Kunden die für diesen Moment passende Empfindung zu vermitteln. Vertreten Sie Ducati auf seinem Gebiet mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Pour renforcer chez le client la sensation qu'à ce moment-là vous représentez à tous les effets Ducati sur son territoire.

Organisieren Sie spezifische Events, die der Bekleidung gewidmet sind / Organisez des événements spécifiques dédiés à l'habillement

Fühlen Sie sich frei und organisieren Sie einen Aperitif oder eine Modenschau, um beispielsweise die neue Kleidungskollektion vorzustellen!

Sentez-vous libre d'organiser un apéritif ou un défilé pour montrer, par exemple, les articles de la nouvelle collection de vêtements!

Zeigen Sie sich kompetent und informiert. Kommunizieren Sie stets mit Ihren Kunden, stellen Sie ihnen die Neuheiten vor und informieren Sie sie über die Initiativen, die in der Ducati-Welt stattfinden. / Soyez compétent et informé. Veuillez communiquer avec les clients de façon permanente, et illustrer les nouveautés et les initiatives du monde Ducati

Lesen Sie Fachzeitschriften und halten Sie sich auf dem Laufenden, über das was in der Motorradwelt passiert. Werfen Sie regelmäßig einen Blick auf die Website www.ducati.com: Sie müssen für Ihre Kunden eine sichere Informationsquelle in Sachen Motorräder, Ersatzteile, Zubehör und Kleidung sein. Sollten Sie einige News besonders interessant finden, können Sie diese per E-Mail mitteilen und sich dazu Ihrer Adressen-Datenbank, die Sie stets auf den aktuellen Stand halten werden, bedienen! Gehen Sie nie davon aus, dass alle Kunden über die Neuheiten informiert sind: nehmen Sie regelmäßig Kontakt zu ihnen auf, denn dann fühlen sie sich Teil einer Community.

Lisez des magazines, tenez-vous au courant de tout ce qui se passe dans le monde des motos. Consultez régulièrement le site www.ducati.com: vous devez être une source d'information solide pour tous les clients en ce qui concerne le monde de la moto, les pièces détachées, les accessoires et les vêtements techniques. Si vous trouvez des nouvelles particulièrement intéressantes vous pouvez les communiquer par e-mail en prenant de la base des données les adresses et les autres informations que vous tiendrez toujours actualisées! Ne partez pas du principe que tous les clients sont informés sur les nouveautés: allez les contacter périodiquement afin de les faire sentir partie intégrante de la community.

MARKETING B2B UND B2C / MARKETING B2B ET B2C

Ducati hat in den letzten Jahren das Angebot an Arbeitsmitteln weiter ausgebaut, um den Vertragshändlern die in der Kollektion enthaltenen Produkte erläutern und ihnen deren Eigenschaften in einfacher Form zu vermitteln, damit sie das große, zur Verfügung stehende Angebot an Artikeln ihren potenziellen Kunden vorstellen können.
Hier einige dieser wertvollen Arbeitsinstrumente

Au cours des dernières années, Ducati a enrichi la gamme d'outils de travail dans le but de permettre à nos concessionnaires d'apprendre et de connaître plus facilement les caractéristiques des produits de la collection et de faire découvrir aux clients potentiels la vaste palette d'articles disponibles. Voici quelques-uns de ces précieux outils de travail :

1. ARGUMENTARIUM/ARGUMENTAIRE

Ein Handbuch als Verkaufsunterstützung, das für die Vertragshändler verfasst wurde und viele Ratschläge darüber enthält, wie man sein Geschäft führen kann, wie die Auftragsplanung verwaltet wird, was man den Kunden den Nutzungsgewohnheiten ihrer Ducati entsprechend anbieten kann und was man ihnen innerhalb des umfangreichen Sortiments an technischer Bekleidung oder Freizeitartikeln vorschlagen könnte. In digitaler Version auf DCP verfügbar.

Manuel de support à la vente, conçu pour les concessionnaires et riche en conseils sur la gestion du magasin, sur la planification des commandes, sur les offres à proposer aux clients en fonction des habitudes d'utilisation de leur Ducati et sur les suggestions à formuler parmi la vaste gamme de vêtements techniques ou d'articles de loisirs. Disponible en version numérique sur le DCP.



2. IM GESCHÄFT ZU VERWENDENDES MATERIAL/ MATÉRIEL À UTILISER DANS LE MAGASIN

Hierbei handelt sich um zwei Kits, die nützliche Hilfsmittel enthalten, damit die neuen Kleidungsstücke im Geschäft dem Kunden eher auffallen, als die aus den älteren Kollektionen, die zu einem günstigeren Preis verkauft werden können. Sie sind in die Bereiche DUCATI und SCRAMBLER untergliedert.
Im Kit befinden sich auch Kartenständer und Plexiglashalter, die verwendet werden können, um über besondere Eigenschaften der Produkte zu informieren sowie Mitteilungen zu machen/auf laufende Initiativen/Angebote hinzuweisen.
Diese Kits können unter den Artikelnummern 987700730 (DUCATI) und 987700731 (SCRAMBLER) bestellt werden.

Il s'agit de deux kits contenant des outils pratiques pour mieux identifier les nouveaux vêtements en magasin par rapport à ceux appartenant aux collections passées et qui peuvent être vendus à un prix plus avantageux. Ils sont différenciés pour les sections DUCATI et SCRAMBLER.
Le kit comprend également des porte-fiches et des plexis qui peuvent servir à présenter les caractéristiques particulières des produits ainsi que les messages/initiatives/offres en cours. Les kits peuvent être commandés sous les références 987700730 (DUCATI) et 987700731 (SCRAMBLER).

Ducati Kit Composition (part no. 987700730)

> A5 Data sheet holder – 15 pieces
> A4 Plexiglas – 2 pieces
> Cubes – 1 piece with SALE (S-A-L-E- %) + 1 piece with NEW (N-E-W)
> Hang tag – 50 pieces with «SALE%» + 50 pieces with «NEW»



Hang tag



Data sheet holder



Plexiglas



Paperboard cubes

Scrambler Kit Composition (part no. 987700731)

- A5 Data sheet holder – 15 pieces
- A4 Plexiglas – 2 pieces
- Cubes – 1 piece with SALE (S-A-L-E- %) + 1 piece with NEW (N-E-W)
- Hang tag – 50 pieces with «SALE%» + 50 pieces with «NEW»



Hang tag



Data sheet holder



Plexiglas




Paperboard cubes

3. PLATTFORM SMARTER LEARNING / PLATEFORME SMARTER LEARNING

Seit Ende 2019 bietet Ducati ein neues Schulungstool B2B über eine Plattform an, die so gestaltet ist, dass sie schnell und einfach auch über Smartphones abgerufen werden kann. Das Projekt „Smarter Learning" erfreut sich immer größerer Beliebtheit und umfasst zahlreiche Lehreinheiten, die einfach zu befolgen, jedoch effektiv und bezüglich der vermittelten Inhalte erschöpfend sind. Dies gibt unseren Vertragshändlern die Möglichkeit, ihr Wissen über zahlreiche Produkte, Projekte und Initiativen zu vertiefen - für die gesamte CAS Ducati Welt. Sie können Ihre Bewerbung auch direkt über diesen Link einreichen:
https://ducati.skillato.com/en/user_preregistration/new

Depuis la fin de l'année 2019, Ducati a introduit un nouvel outil de formation B2B à travers une plateforme créée dans un souci d'agilité et de facilité d'accès, même via un smartphone. Le projet Smarter Learning a gagné en popularité grâce à de nombreuses pilules de formation, faciles à suivre et pourtant efficaces et exhaustives dans le contenu diffusé, pour permettre à nos concessionnaires d'approfondir leur connaissance de nombreux produits, projets et initiatives, pour l'ensemble du monde CAS Ducati. Il est possible de soumettre une candidature directement à partir de ce lien :
https://ducati.skillato.com/en/user_preregistration/new



4. KATALOG APPAREL B2C / CATALOGUE VÊTEMENTS B2C

Der Bekleidungskatalog wurde entwickelt, um dem Endkunden die Wahl der für den Einsatz seiner Ducati am besten geeigneten Bekleidung zu erleichtern. Er ist digitaler Version auf DCP verfügbar und entsprechend der jeweiligen Motorradfamilie (Racing, Sport, Touring und Urban) in mehrere Kapitel unterteilt.

Conçu pour aider le client final dans le choix des vêtements les plus adaptés à l'utilisation de sa Ducati, le Catalogue Vêtements est disponible en version numérique sur le DCP et est divisé en plusieurs chapitres, selon les familles de motos (Racing, Sport, Touring et Urban)










DUCATI

performance wear - Men's - cm

Umrechnungstabelle für Konfektionsgrößen / Tableau de correspondance des tailles vêtements

Oberteil / Partie supérieure (cm)										
ITA	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
INT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
U.S.	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
D	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
F	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
UK	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
J	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Unterteil / Partie inférieure (cm)										
ITA	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
INT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
U.S.	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
D	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
F	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
UK	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
J	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

1 - Körpergröße / Mesure en hauteur


Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).



4 - Becken / Bassin

20 cm unterhalb der Taille, den Umfang an der breitesten Körperstelle des unteren Oberkörperbereichs messen und dabei das Maßband parallel zum Boden halten. / Mesurer 20 cm au-dessous du tour de taille naturel, autour de la zone la plus large de la partie inférieure du corps, en gardant le mètre droit et parallèle au sol.

5 - Armlänge / Longueur des bras

Vom obersten Punkt der Schulter über den Ellenbogen hinweg bis zum Handgelenk messen. / Mesurer du sommet de l'épaule, au-dessus du coude et jusqu'au poignet.

6 - Schrittlänge / Entrejambe au sol

Vom Schritt (barfuß) bis zum Boden messen, dabei das Maßband lotrecht zum Boden halten. / Mesurer de l'entrejambe jusqu'au sol en gardant le mètre perpendiculaire au sol (pieds nus).

Dainese

Men's - cm

Oberteil / Partie supérieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Amerikanische Größe / Tailles américaines	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	166-169	169-172	172-175	175-178	178-181	181-184	184-187	187-188	188-189	189-190
2. Brust / Thorax (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
4. Becken / Bassin (cm)	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	56-57	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	62-63	63-64	63-64
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	77-79	79-80	80-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	87-88

Unterteil / Partie inférieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Amerikanische Größe / Tailles américaines	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	166-169	169-172	172-175	175-178	178-181	181-184	184-187	187-188	188-189	189-190
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
4. Becken / Bassin (cm)	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	77-79	79-80	80-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	87-88

Alpinestars

Oberteil / Partie supérieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
Amerikanische Größe / Tailles américaines	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	164-167	168-171	172-175	176-179	180-183	184-187	188-191	192-195	192-195	196-199
2. Brust / Thorax (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
4. Becken / Bassin (cm)	87-91	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115	115-119	119-123	123-127
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66	67-68	67-68	69-70
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	75-76	77-78	79-80	81-82	83-84	85-86	87-88	89-90	89-90	91-92

Unterteil / Partie inférieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
Amerikanische Größe / Tailles américaines	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	164-167	168-171	172-175	176-179	180-183	184-187	188-191	192-195	192-195	196-199
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
4. Becken / Bassin (cm)	87-91	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115	115-119	119-123	123-127
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	75-76	77-78	79-80	81-82	83-84	85-86	87-88	89-90	89-90	91-92

Lederbekleidung, Oberteil / Vêtements en cuir, partie supérieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	46	48	50	52	54	56	58	60
Internationale Größe / Tailles Internationales		S		M		L		XL		XXL		3XL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	36	38	40	42	44	46	48	50
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	164-176	167-179	170-182	173-185	176-188	177-189	178-190	179-191
2. Brust / Thorax (cm)	90-96	94-100	98-104	102-108	106-112	110-116	116-122	122-128
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-114	114-120
4. Becken / Bassin (cm)	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-120	120-126
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	77-84	79-86	81-87	83-90	85-92	86-93	87-94	88-95

Textilbekleidung, Ober- und Unterteil / Vêtements en tissu, parties supérieure et inférieure (cm)

Internationale Größe / Tailles Internationales	S	M	L	XL	XXL	3XL
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	164-176	167-179	170-182	173-185	176-188	179-191
2. Brust / Thorax (cm)	88-94	94-100	100-106	106-112	112-120	120-128
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	78-84	84-90	90-96	96-102	102-110	110-118
4. Becken / Bassin (cm)	86-92	92-100	98-104	104-110	110-118	118-124
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	57-63	59-65	61-67	63-69	64-70	65-71
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	77-86	79-88	81-90	83-92	84-93	85-94

Activewear

Underwear				
INT	Höhe / Mesure en hauteur	Brust / Thorax	Taille / Taille au niveau de la ceinture	Schenkelinnenseite / Intérieur de la cuisse
XS - S	166-176	88 - 96	74 - 82	20 - 22
M - L	174 - 184	96 - 104	82 - 90	22 - 24
XL - XXL	182 - 192	104 - 112	90 - 98	24 - 27

performance wear - Women's - cm

Umrechnungstabelle für Konfektionsgrößen / Tableau de correspondance des tailles vêtements

Oberteil / Partie supérieure (cm)						
ITA	40	42	44	46	48	50
INT	XS	S	M	L	XL	XXL
U.S.	2	4	6	8	10	12
D	34	36	38	40	42	44
F	36	38	40	42	44	46
UK	8	10	12	14	16	18
J	40	42	44	46	48	50

Unterteil / Partie inférieure (cm)						
ITA	40	42	44	46	48	50
INT	XS	S	M	L	XL	XXL
U.S.	2	4	6	8	10	12
D	34	36	38	40	42	44
F	36	38	40	42	44	46
UK	8	10	12	14	16	18
J	40	42	44	46	48	50

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

1 - Körpergröße / Mesure en hauteur


Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).



4 - Becken / Bassin

20 cm unterhalb der Taille, den Umfang an der breitesten Körperstelle des unteren Oberkörperbereichs messen und dabei das Maßband parallel zum Boden halten. / Mesurer 20 cm au-dessous du tour de taille naturel, autour de la zone la plus large de la partie inférieure du corps, en gardant le mètre droit et parallèle au sol.

5 - Armlänge / Longueur des bras

Vom obersten Punkt der Schulter über den Ellenbogen hinweg bis zum Handgelenk messen. / Mesurer du sommet de l'épaule, au-dessus du coude et jusqu'au poignet.

6 - Schrittlänge / Entrejambe au sol

Vom Schritt (barfuß) bis zum Boden messen, dabei das Maßband lotrecht zum Boden halten. / Mesurer de l'entrejambe jusqu'au sol en gardant le mètre perpendiculaire au sol (pieds nus).

Dainese

Women's - cm

Oberteil / Partie supérieure (cm)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	160-163	163-166	166-169	169-172	172-175	175-177
2. Brust / Thorax (cm)	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84
4. Becken / Bassin (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	52-54	54-55	55-57	57-58	58-59	59-60
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	75-76	76-78	78-79	79-80	80-81	81-82

Unterteil / Partie inférieure (cm)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	160-163	163-166	166-169	169-172	172-175	175-177
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84
4. Becken / Bassin (cm)	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	75-76	76-78	78-79	79-80	80-81	81-82

Alpinestars

Oberteil / Partie supérieure (cm)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	4	6	8	10	12	14
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	165-168	169-172	173-176	177-180	181-184	181-184
2. Brust / Thorax (cm)	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90
4. Becken / Bassin (cm)	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	54-55	56-57	58-59	60-61	62-63	62-63
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	76-77	78-79	80-81	82-83	84-85	84-85

Unterteil / Partie inférieure (cm)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	26	28	30	32	34	36
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	165-168	169-172	173-176	177-180	181-184	181-184
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90
4. Becken / Bassin (cm)	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	76-77	78-79	80-81	82-83	84-85	84-85

Spidi

Women's - cm

Oberteil / Partie supérieure (cm)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L		XL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	156-170	159-174	162-178	164-179	166-180	168-181
2. Brust / Thorax (cm)	76-82	80-86	84-90	88-94	94-100	100-106
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (cm)	64-70	68-74	72-80	78-86	84-92	90-98
4. Becken / Bassin (cm)	80-86	84-90	88-94	94-100	100-106	106-112
5. Armlänge / Longueur des bras (cm)	54-55	55-57	57-58	58-59	59-60	60-61
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (cm)	75-76	76-78	78-80	80-81	81-82	82-83

Helme, Übereinstimmung der Größen verschiedener Lieferanten / Casques, correspondance tailles des différents fournisseurs

	Kopfumfang (cm) / Circonférence tête (cm)	
Internationale Größe / Tailles Internationales	X-LITE	AGV
XS	55	53-54
S	56	55-56
M	58	MS 57, ML 58
L	60	59-60
XL	62	61-62
XXL	64	63-64
XXXL	65	-

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Handschuhe, Übereinstimmung der Größen verschiedener Lieferanten / Gants, correspondance tailles des différents fournisseurs

	Handflächenumfang in Zoll (inches) / Circonférence paume en pouces (inches)			
Internationale Größe / Tailles Internationales	SPIDI	HELD	ALPINESTARS	DAINESE
XS	-	6		7,5
S	7	7	7.5-8	8
M	8	8	8-8.5	8.5
L	9	9	8.5-9	9
XL	9.5	10	9-9.5	9.5
XXL	10	11	9.5-10	10
XXXL	10.5	12	10-11	-

Schuhe, Übereinstimmung der Größen verschiedener Lieferanten / Chaussures, correspondance tailles des différents fournisseurs

TCX/DAINESE

I/F/D	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	6	6.5	7.5	8	9	10	10.5	11	12
USA	4.5	5	6	7	8	8.5	9	10	11	12	12.5
J	23.5	24.5	25	25.5	26.5	27.5	28.5	28.5	29	30	30.5

ALPINESTARS

Speed Evo	I/F/D	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	UK		6	6.5	7.5	8	9	10	10.5	11	12
	USA	5	6	6,5	7,5	8	9	9.5	10.5	11.5	12
	J	24	25	25.5	26	26.5	27.5	28.5	29.5	30	30.5

Atacama	I/F/D	40.5	42	43	44.5	45.5	47
	UK	7	8	9	10	11	12
	USA	7	8	9	10	11	12
	J	25.5	26.5	27.5	29	29.5	30.5


DIADORA

Diadora	I/F/D	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	UK	4.5	5	6	6.5	7.5	8	9	9.5	10.5	11.5	12
	USA	5	5.5	6.5	7	8	8.5	9.5	10	11	12	12.5
	J	23	23.5	24.5	25	26	26.5	27.5	28	29	30	30.5

lifestyle - Men's - cm

Nützliche Hinweise für die Wahl der richtigen Größe der Sportswear-Kleidung: Sweat-Shirt, Polo und T-Shirt.
Die Nummern in der Tabelle sind Richtmaße bezüglich Körpergröße und Brustumfang, die direkt auf der „Haut" zu messen sind. Unsere Artikel haben eine komfortable/weite Passform, die bei gleicher Größe aufgrund ihres Schnitts und des entsprechenden Materials leichte Abweichungen aufweisen kann. Die Wahl der Größe sollte in Abhängigkeit der bevorzugten Passform erfolgen. Bei Bevorzugung einer eng anliegenden Passform empfehlen wir, ein um eine Größe kleineres Kleidungsstück oder die Variante Slim – sofern vorgesehen – zu erwerben.

Indications utiles pour le choix de la taille correcte des vêtements sportswear: sweat-shirts, polos et t-shirts.
Les numéros mentionnés sur le tableau se réfèrent à des mesures indicatives de la hauteur et du tour de poitrine à prendre directement sur le corps « à même la peau ». Nos articles ont une adaptabilité au corps confort/abondante et, à égalité de taille, elle peut varier légèrement selon la fabrication et les matériaux utilisés. Le choix de la taille sera en fonction du fitting de préférence. Au cas où toutefois on voudrait avoir un fitting très mince, nous conseillons l'achat d'un vêtement avec une taille inférieure ou bien d'adopter la variante slim si le type de vêtement le prévoit.



1 - Körpergröße / Mesure en hauteur

Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

Oberbekleidung / Vêtement de dessus								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteur	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	156-160	90-95
48	38	48	48	38	II	S	160-164	95-100
50	40	50	50	40	II	M	165-170	100-105
52	42	52	52	42	III	L	171-176	105-110
54	44	54	54	44	III	XL	177-182	110-115
56	46	56	56	46	IV	XXL	183-188	115-120
58	48	58	58	48	V	3XL	189-194	120-125


Sweatshirts / Sweat-shirts								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteur	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	156-160	95-100
48	38	48	48	38	II	S	160-164	101-106
50	40	50	50	40	II	M	165-170	107-112
52	42	52	52	42	III	L	171-176	113-116
54	44	54	54	44	III	XL	177-182	117-122
56	46	56	56	46	IV	XXL	183-188	123-128
58	48	58	58	48	V	3XL	189-194	129-136

Polo-Shirts, T-Shirts und Hemden / Polos, t-shirts et chemises								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteur	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	156-160	89-93
48	38	48	48	38	II	S	160-164	94-98
50	40	50	50	40	II	M	165-170	99-104
52	42	52	52	42	III	L	171-176	105-109
54	44	54	54	44	III	XL	177-182	110-116
56	46	56	56	46	IV	XXL	183-188	117-122
58	48	58	58	48	V	3XL	189-194	123-129

lifestyle - Women's & Kids' - cm

Nützliche Hinweise für die Wahl der richtigen Größe der Sportswear-Kleidung: Sweat-Shirt, Polo und T-Shirt.
Die Nummern in der Tabelle sind Richtmaße bezüglich Körpergröße und Brustumfang, die direkt auf der „Haut" zu messen sind. Unsere Artikel haben eine komfortable/weite Passform, die bei gleicher Größe aufgrund ihres Schnitts und des entsprechenden Materials leichte Abweichungen aufweisen kann. Die Wahl der Größe sollte in Abhängigkeit der bevorzugten Passform erfolgen. Bei Bevorzugung einer eng anliegenden Passform empfehlen wir, ein um eine Größe kleineres Kleidungsstück oder die Variante Slim – sofern vorgesehen – zu erwerben.

Indications utiles pour le choix de la taille correcte des vêtements sportswear: sweat-shirts, polos et t-shirts.
Les numéros mentionnés sur le tableau se réfèrent à des mesures indicatives de la hauteur et du tour de poitrine à prendre directement sur le corps « à même la peau ». Nos articles ont une adaptabilité au corps confort/abondante et, à égalité de taille, elle peut varier légèrement selon la fabrication et les matériaux utilisés. Le choix de la taille sera en fonction du fitting de préférence. Au cas où toutefois on voudrait avoir un fitting très mince, nous conseillons l'achat d'un vêtement avec une taille inférieure ou bien d'adopter la variante slim si le type de vêtement le prévoit.



1 - Körpergröße / Mesure en hauteur

Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

Damen / Femme									
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteur	Brust / Thorax	Taille / Taille au niveau de la ceinture
40	8	34	36	8	I	XS	155-160	76-80	73-77
42	10	36	38	10	II	S	160-165	81-85	78-82
44	12	38	40	12	III	M	165-170	86-90	83-86
46	14	40	42	14	IV	L	170-175	91-96	87-90
48	16	42	44	16	IV	XL	175-180	97-102	91-94

Kinder / Enfants				
INT	ITA Jahre / ans Monat / mois	Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	Brust / Thorax
XXS	3-6 m	58-67	22,85-26,4	40-44
XS	6 m-1 a/y	68-74	26,79-29,16	44-48
S	1-2 a/y	74-86	29,16-33,88	48-56
M	2-4 a/y	86-104	33,88-40,98	56-64
L	4-6 a/y	104-116	40,98-45,7	64-70
XL	6-8 a/y	116-130	45,7-51,22	70-76
XXL	8-10 a/y	130-142	51,22-55,95	76-80

performance wear - Men's - Imperial size chart (inches)

Umrechnungstabelle für Konfektionsgrößen / Tableau de correspondance des tailles vêtements

Oberteil / Partie supérieure (cm)										
ITA	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
INT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
U.S.	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
D	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
F	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
UK	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
J	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Unterteil / Partie inférieure (inches)										
ITA	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
INT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
U.S.	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
D	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
F	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
UK	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
J	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

1 - Körpergröße / Mesure en hauteur


Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).



4 - Becken / Bassin

20 cm unterhalb der Taille, den Umfang an der breitesten Körperstelle des unteren Oberkörperbereichs messen und dabei das Maßband parallel zum Boden halten. / Mesurer 20 cm au-dessous du tour de taille naturel, autour de la zone la plus large de la partie inférieure du corps, en gardant le mètre droit et parallèle au sol.

5 - Armlänge / Longueur des bras

Vom obersten Punkt der Schulter über den Ellenbogen hinweg bis zum Handgelenk messen. / Mesurer du sommet de l'épaule, au-dessus du coude et jusqu'au poignet.

6 - Schrittlänge / Entrejambe au sol

Vom Schritt (barfuß) bis zum Boden messen, dabei das Maßband lotrecht zum Boden halten. / Mesurer de l'entrejambe jusqu'au sol en gardant le mètre perpendiculaire au sol (pieds nus).

Dainese

Men's - inches

Oberteil / Partie supérieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Amerikanische Größe / Tailles américaines	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	65.3-66.5	66.5-67.7	67.7-68.8	68.8-70.0	70.0-71.2	71.2-72.4	72.4-73.6	73.6-74.0	74.0-74.4	74.4-74.8
2. Brust / Thorax (inches)	33.8-35.4	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8	44.8-46.4	46.4-48.0	48.0-49.6
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	29.1-30.7	30.7-32.2	32.2-33.8	33.8-35.4	35.4-37.0	37-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8
4. Becken / Bassin (inches)	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3	39.3-40.9	40.9-42.5	42.5-44.0	44.0-45.6	45.6-47.2	47.2-48.8	48.8-49.6
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	22.0-22.4	22.4-22.8	22.8-23.2	23.2-23.6	23.6-24.0	24.0-24.4	24.4-24.8	24.4-24.8	24.8-25.1	24.8-25.1
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	30.3-31.1	31.1-31.4	31.4-32.2	32.2-32.6	32.6-33.0	33.0-33.4	33.4-33.8	33.8-34.2	34.2-34.6	34.2-34.6

Unterteil / Partie inférieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Amerikanische Größe / Tailles américaines	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	65.3-66.5	66.5-67.7	67.7-68.8	68.8-70.0	70.0-71.2	71.2-72.4	72.4-73.6	73.6-74.0	74.0-74.4	74.4-74.8
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	29.1-30.7	30.7-32.2	32.2-33.8	33.8-35.4	35.4-37.0	37-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8
4. Becken / Bassin (inches)	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3	39.3-40.9	40.9-42.5	42.5-44.0	44.0-45.6	45.6-47.2	47.2-48.8	48.8-49.6
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	30.3-31.1	31.1-31.4	31.4-32.2	32.2-32.6	32.6-33.0	33.0-33.4	33.4-33.8	33.8-34.2	34.2-34.6	34.2-34.6

Alpinestars

Oberteil / Partie supérieure (cm)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
Amerikanische Größe / Tailles américaines	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	64.5-65.7	66.1-67.3	67.7-68.8	69.2-70.4	70.8-72.0	72.4-73.6	74.0-75.1	75.5-76.7	75.5-76.7	77.1-78.3
2. Brust / Thorax (inches)	33.8-36.4	36.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8	44.8-46.4	46.4-48.0	48.0-49.6
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	28.3-29.9	29.9-31.4	31.4-33.0	33.0-34.6	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3	39.3-40.9	40.9-42.5	42.5-44.0
4. Becken / Bassin (inches)	34.2-35.8	35.8-37.4	37.4-38.9	38.9-40.5	40.5-42.1	42.1-43.7	43.7-45.2	45.2-46.8	46.8-48.4	48.4-50.0
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	20.8-21.2	21.6-22.0	22.4-22.8	28.2-23.6	24.0-24.4	24.8-25.1	25.5-25.9	26.3-26.7	26.3-26.7	27.1-27.5
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.5-29.9	30.3-30.7	31.1-31.4	31.8-32.2	32.6-33.0	33.4-33.8	34.2-34.6	35.0-35.4	35.0-35.4	35.8-36.2

Unterteil / Partie inférieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
Amerikanische Größe / Tailles américaines	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	64.5-65.7	66.1-67.3	67.7-68.8	69.2-70.4	70.8-72.0	72.4-73.6	74.0-75.1	75.5-76.7	75.5-76.7	77.1-78.3
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	28.3-29.9	29.9-31.4	31.4-33.0	33.0-34.6	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3	39.3-40.9	40.9-42.5	42.5-44.0
4. Becken / Bassin (inches)	34.2-35.8	35.8-37.4	37.4-38.9	38.9-40.5	40.5-42.1	42.1-43.7	43.7-45.2	45.2-46.8	46.8-48.4	48.4-50.0
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.5-29.9	30.3-30.7	31.1-31.4	31.8-32.2	32.6-33.0	33.4-33.8	34.2-34.6	35.0-35.4	35.0-35.4	35.8-36.2

Lederbekleidung, Oberteil / Vêtements en cuir, partie supérieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	46	48	50	52	54	56	58	60
Internationale Größe / Tailles Internationales		S		M		L	XL	XXL	3XL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	36	38	40	42	44	46	48	50
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	64.5-69.2	65.7-70.4	66.9-71.6	68.1-72.8	69.2-74.0	69.6-74.4	70.0-74.8	70.4-75.1
2. Brust / Thorax (inches)	35.4-37.7	37.0-39.3	38.5-40.9	40.1-42.5	41.7-44.0	43.3-45.6	45.6-48.0	48.0-50.3
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	33.0-34.6	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3	39.3-40.9	40.9-42.5	42.5-44.8	44.8-47.2
4. Becken / Bassin (inches)	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8	44.8-47.2	47.2-49.6
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	22.4-22.8	22.8-23.2	23.2-23.6	23.6-24.0	24.0-24.4	24.4-24.8	24.8-25.1	25.1 - 25.5
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	30.3-33.0	31.1-33.8	31.8-34.2	32.6-35.4	33.4-36.2	33.8-36.6	34.2-37.0	34.6-37.4

Textilbekleidung, Ober- und Unterteil / Vêtements en tissu, parties supérieure et inférieure (inches)

Internationale Größe / Tailles Internationales	S	M	L	XL	XXL	3XL
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	65.4-69.2	65.7-70.4	66.9-71.6	68.1-72.8	69.2-74.0	70.4-75.1
2. Brust / Thorax (inches)	34.6-37.0	37.0-39.3	39.3-41.7	41.7-44.0	44.0-47.2	47.2-50.3
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	30.7-33.0	33.0-35.4	35.4-37.7	37.7-40.1	40.1-43.3	43.3-46.4
4. Becken / Bassin (inches)	33.8-36.2	36.2-39.3	38.5-40.9	40.9-43.3	43.3-46.4	46.4-48.8
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	30.3-33.8	31.1-34.6	31.8-35.4	32.6-36.2	33.0-36.6	33.4-37.0

performance wear - Women's - Imperial size chart (inches)

Umrechnungstabelle für Konfektionsgrößen / Tableau de correspondance des tailles vêtements

Oberteil / Partie supérieure (inches)						
ITA	40	42	44	46	48	50
INT	XS	S	M	L	XL	XXL
U.S.	2	4	6	8	10	12
D	34	36	38	40	42	44
F	36	38	40	42	44	46
UK	8	10	12	14	16	18
J	40	42	44	46	48	50

Unterteil / Partie inférieure (inches)						
ITA	40	42	44	46	48	50
INT	XS	S	M	L	XL	XXL
U.S.	2	4	6	8	10	12
D	34	36	38	40	42	44
F	36	38	40	42	44	46
UK	8	10	12	14	16	18
J	40	42	44	46	48	50

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

1 - Körpergröße / Mesure en hauteur


Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).



4 - Becken / Bassin

20 cm unterhalb der Taille, den Umfang an der breitesten Körperstelle des unteren Oberkörperbereichs messen und dabei das Maßband parallel zum Boden halten. / Mesurer 20 cm au-dessous du tour de taille naturel, autour de la zone la plus large de la partie inférieure du corps, en gardant le mètre droit et parallèle au sol.

5 - Armlänge / Longueur des bras

Vom obersten Punkt der Schulter über den Ellenbogen hinweg bis zum Handgelenk messen. / Mesurer du sommet de l'épaule, au-dessus du coude et jusqu'au poignet.

6 - Schrittlänge / Entrejambe au sol

Vom Schritt (barfuß) bis zum Boden messen, dabei das Maßband lotrecht zum Boden halten. / Mesurer de l'entrejambe jusqu'au sol en gardant le mètre perpendiculaire au sol (pieds nus).

Dainese

Women's - inches

Oberteil / Partie supérieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	69.2-64.1	64.1-65.3	65.3-66.5	66.5-67.7	67.7-68.8	68.8-69.6
2. Brust / Thorax (inches)	29.9-31.4	31.4-33.0	33.0-34.6	34.6-36.2	36.2-37.7	37.7-39.3
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	23.6-25.1	25.1-26.7	26.7-28.3	28.3-29.2	29.2-31.4	31.4-33.0
4. Becken / Bassin (inches)	33.8-35.4	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	20.4-21.2	21.2-21.6	21.6-22.4	22.4-22.8	22.8-23.2	23.2-23.6
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.5-29.9	29.9-30.7	30.7-31.1	31.1-31.4	31.4-31.8	31.8-32.2

Unterteil / Partie inférieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	69.2-64.1	64.1-65.3	65.3-66.5	66.5-67.7	67.7-68.8	68.8-69.6
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	23.6-25.1	25.1-26.7	26.7-28.3	28.3-29.2	29.2-31.4	31.4-33.0
4. Becken / Bassin (inches)	33.8-35.4	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.5-29.9	29.9-30.7	30.7-31.1	31.1-31.4	31.4-31.8	31.8-32.2

Alpinestars

Oberteil / Partie supérieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	4	6	8	10	12	14
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	64.9-66.1	66.5-67.7	68.1-69.2	69.6-70.8	71.2-72.4	71.2-72.4
2. Brust / Thorax (inches)	32.2-33.8	33.8-35.4	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	25.9-27.5	27.5-29.1	29.1-30.7	30.7-32.2	32.2-33.8	33.8-35.4
4. Becken / Bassin (inches)	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	21.2-21.6	22.0-22.4	22.8-23.2	23.6-24.0	24.4-24.8	24.4-24.8
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.9-30.3	30.7-31.1	31.4-31.8	32.2-32.6	33.0-33.4	33.0-33.4

Unterteil / Partie inférieure (inches)

Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L	XL	XXL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	26	28	30	32	34	36
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	64.9-66.1	66.5-67.7	68.1-69.2	69.6-70.8	71.2-72.4	71.2-72.4
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	25.9-27.5	27.5-29.1	29.1-30.7	30.7-32.2	32.2-33.8	33.8-35.4
4. Becken / Bassin (inches)	35.4-37.0	37.0-38.5	38.5-40.1	40.1-41.7	41.7-43.3	43.3-44.8
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.9-30.3	30.7-31.1	31.4-31.8	32.2-32.6	33.0-33.4	33.0-33.4

Spidi


Women's - inches

Oberteil / Partie supérieure (inches)						
Italienische Größen / Tailles italiennes	40	42	44	46	48	50
Internationale Größe / Tailles Internationales	XS	S	M	L		XL
Amerikanische Größe / Tailles américaines	2	4	6	8	10	12
1. Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	61.4-66.9	62.5-68.5	63.7-70.0	64.5-70.4	65.3-70.8	66.1-71.2
2. Brust / Thorax (inches)	29.9-32.2	31.4-33.8	33.0-35.4	34.6-37.0	37.0-39.3	39.3-41.7
3. Taille / Taille au niveau de la ceinture (inches)	25.1-27.5	26.7-29.1	28.3-31.4	30.7-33.8	33.0-36.2	35.4-38.5
4. Becken / Bassin (inches)	31.4-33.8	33.0-35.4	34.6-37.0	37.0-39.3	39.3-41.7	41.7-44.0
5. Armlänge / Longueur des bras (inches)	21.2-21.6	21.6-22.4	22.4-22.8	22.8-23.2	23.2-23.6	23.6-24.0
6. Schrittlänge / Entrejambe au sol (inches)	29.5-29.9	29.9-30.7	30.7-31.4	31.4-31.8	31.8-32.2	32.2-32.6

lifestyle - Men's - Imperial size chart (inches)

Nützliche Hinweise für die Wahl der richtigen Größe der Sportswear-Kleidung: Sweat-Shirt, Polo und T-Shirt.
Die Nummern in der Tabelle sind Richtmaße bezüglich Körpergröße und Brustumfang, die direkt auf der „Haut" zu messen sind. Unsere Artikel haben eine komfortable/weite Passform, die bei gleicher Größe aufgrund ihres Schnitts und des entsprechenden Materials leichte Abweichungen aufweisen kann. Die Wahl der Größe sollte in Abhängigkeit der bevorzugten Passform erfolgen. Bei Bevorzugung einer eng anliegenden Passform empfehlen wir, ein um eine Größe kleineres Kleidungsstück oder die Variante Slim – sofern vorgesehen – zu erwerben.

Indications utiles pour le choix de la taille correcte des vêtements sportswear: sweat-shirts, polos et t-shirts.
Les numéros mentionnés sur le tableau se réfèrent à des mesures indicatives de la hauteur et du tour de poitrine à prendre directement sur le corps « à même la peau ». Nos articles ont une adaptabilité au corps confort/abondante et, à égalité de taille, elle peut varier légèrement selon la fabrication et les matériaux utilisés. Le choix de la taille sera en fonction du fitting de préférence. Au cas où toutefois on voudrait avoir un fitting très mince, nous conseillons l'achat d'un vêtement avec une taille inférieure ou bien d'adopter la variante slim si le type de vêtement le prévoit.



1 - Körpergröße / Mesure en hauteur

Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

Oberbekleidung / Vêtement de dessus								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteurt	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	61-62.5	35-37
48	38	48	48	38	II	S	62.5-64.5	37-39
50	40	50	50	40	II	M	65-67	39-41
52	42	52	52	42	III	L	67-69	41-43
54	44	54	54	44	III	XL	69.5-71.5	43-45
56	46	56	56	46	IV	XXL	72-74	45-47
58	48	58	58	48	V	3XL	74.5-76	47-49
58	48	58	58	48	V	3XL	76.5-78.5	45.5-49


Sweatshirts / Sweat-shirts								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteurt	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	61-62.5	37-39
48	38	48	48	38	II	S	62.5-64.5	40-42
50	40	50	50	40	II	M	65-67	42-44
52	42	52	52	42	III	L	67-69	44.5-45.5
54	44	54	54	44	III	XL	69.5-71.5	46-48
56	46	56	56	46	IV	XXL	72-74	48-50
58	48	58	58	48	V	3XL	74.5-76	50.5-53.5

Polo-Shirts, T-Shirts und Hemden / Polos, t-shirts et chemises								
ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteurt	Brust / Thorax
46	36	46	46	36	I	XS	61-62.5	35-36.5
48	38	48	48	38	II	S	62.5-64.5	37-38.5
50	40	50	50	40	II	M	65-67	39-41
52	42	52	52	42	III	L	67-69	41-43
54	44	54	54	44	III	XL	69.5-71.5	43-46
56	46	56	56	46	IV	XXL	72-74	46-48
58	48	58	58	48	V	3XL	74.5-76	48-51

lifestyle - Women's & Kids' - Imperial size chart (inches)

Nützliche Hinweise für die Wahl der richtigen Größe der Sportswear-Kleidung: Sweat-Shirt, Polo und T-Shirt.
Die Nummern in der Tabelle sind Richtmaße bezüglich Körpergröße und Brustumfang, die direkt auf der „Haut" zu messen sind. Unsere Artikel haben eine komfortable/weite Passform, die bei gleicher Größe aufgrund ihres Schnitts und des entsprechenden Materials leichte Abweichungen aufweisen kann. Die Wahl der Größe sollte in Abhängigkeit der bevorzugten Passform erfolgen. Bei Bevorzugung einer eng anliegenden Passform empfehlen wir, ein um eine Größe kleineres Kleidungsstück oder die Variante Slim – sofern vorgesehen – zu erwerben.

Indications utiles pour le choix de la taille correcte des vêtements sport-swear: sweat-shirts, polos et t-shirts.
Les numéros mentionnés sur le tableau se réfèrent à des mesures indicatives de la hauteur et du tour de poitrine à prendre directement sur le corps « à même la peau ». Nos articles ont une adaptabilité au corps confort/abondante et, à égalité de taille, elle peut varier légèrement selon la fabrication et les matériaux utilisés. Le choix de la taille sera en fonction du fitting de préférence. Au cas où toutefois on voudrait avoir un fitting très mince, nous conseillons l'achat d'un vêtement avec une taille inférieure ou bien d'adopter la variante slim si le type de vêtement le prévoit.



1 - Körpergröße / Mesure en hauteur

Barfuß / Pieds nus

2 - Brust / Thorax

Mit an der Seite herunter hängenden Armen den breitesten Brustbereich messen und das Maßband dabei parallel zum Boden halten. / Se tenir bien droit, les bras collés le long du corps et mesurer la partie plus large du thorax, en gardant le mètre parallèle au sol.

3 - Taille / Taille au niveau de la ceinture

Den natürlichen Taillenumfang bzw. den schmalsten Oberkörperbereich messen (nicht über Hemden oder Hosen). / Mesurer le tour de taille naturel, c'est-à-dire la partie plus resserrée du buste (pas sur une chemise ou un pantalon).

Karte der anthropometrischen Größen / Fiche mesures anthropométriques

Diese, zur Feststellung der Standardgröße einer Person für beliebige Kleidungsstücke erforderlichen Maße sind direkt am nackten Körper zu nehmen. Nicht mit der Bekleidungsgröße zu verwechseln! / Ce sont des mensurations à prendre avec le mètre directement sur le corps « à même la peau », qui servent à déterminer la taille standard d'une personne pour tout type de vêtement. À ne pas confondre avec les mesures du vêtement !

Damen / Femme

ITA	USA	D	F	UK	J	INT	Körpergröße / Mesure en hauteur	Brust / Thorax	Taille / Taille au niveau de la ceinture
40	0	34	36	8	I	XS	61-63	30-31.5	29-30
42	2	36	38	10	II	S	63-65	31.5-33	30-32
44	4	38	40	12	III	M	65-67	33.5-34.5	32-33.5
46	6	40	42	14	IV	L	67-69	35-37	34-36
48	10	42	44	16	IV	XL	69-71	37.5-40	36-39

Kinder / Enfants

INT	ITA Jahre / ans Monat / mois	Körpergröße / Mesure en hauteur (cm)	Körpergröße / Mesure en hauteur (inches)	Brust / Thorax
XXS	3-6 m	23-26.5	22.85-26.4	16-17
XS	6 m-1 a/y	27-29	26.79-29.16	17-19
S	1-2 a/y	29-34	29.16-33.88	19-22
M	2-4 a/y	34-41	33.88-40.98	22-25
L	4-6 a/y	41-45.5	40.98-45.7	25-27
XL	6-8 a/y	45.5-51	45.7-51.22	27-30
XXL	8-10 a/y	51-56	51.22-55.95	30-32

Waschsymbole / Symboles du lavage

Waschen mit Wasser / Laver à l'eau

EU	USA	JAP	CHINA	
				In der Waschmaschine bei 60 °C waschbar Température maximale de lavage : 60°C
				In der Waschmaschine bei 40 °C waschbar Température maximale de lavage : 40°C
				Maschinenwäsche bei 30 ° Lavage en machine à 30 °
				In der Waschmaschine bei 30 °C im Feinwaschgang waschbar Kurzer Spülgang und reduzierter Schleudergang Température maximale de lavage modéré : 30°C. Cycle de rinçage court et essorage réduit
				Nicht mit Chlor bleichen Blanchiment interdit

EU	USA	JAP	CHINA	
				Nur Handwäsche Exclusivement lavables à la main
				Handwäsche bei 40 °C Lavables à la main à la température maximale de lavage de 40°C
				Handwäsche bei 30 °C Lavables à la main à la température maximale de lavage de 30°C
				Nicht im Wasser waschen Ne pas laver à l'eau

Chemische Reinigung / Nettoyage à sec

EU	USA	JAP	CHINA	
				Trockenreinigung mit allen Lösungsmitteln, ausgenommen Trichloräthylen Nettoyage à sec, tous solvants autorisés, sauf trichloréthylène
				Keine Trockenreinigung oder Reinigung mit Lösungsmitteln Ne pas nettoyer à sec, ne pas laver avec des solvants

EU	USA	JAP	CHINA	
				Keine Trockenreinigung, Flecken nicht mit Lösungsmitteln entfernen Nettoyage à sec interdit, usage de détachants à base de solvants interdit
				Von auf Lederpflege spezialisierter Reinigung reinigen lassen Ire nettoyer en blanchisseries spécialisées dans le soin du cuir

Trocknung / Séchage

EU	USA	JAP	CHINA	
				Trocknung im Wäschetrockner mit Normalprogramm zulässig Séchage en machine admis - Programme normal
				Trocknung im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur zulässig Séchage en machine admis - Programme à température modérée
				Nicht im Wäschetrockner trocknen Séchage en machine à tambour rotatif interdit

EU	USA	JAP	CHINA	
-		-	-	Nicht verdrehen Ne tordez pas
				Hängend trocknen Suspendre
				Liegend trocknen Étendre à plat

Bügeln / Repassage

EU	USA	JAP	CHINA	
				Max. Bügeleisentemperatur 110° Température maximale de repassage : 110°C
				Max. Bügeleisentemperatur 150° Température maximale de repassage : 150°C
				Max. Bügeleisentemperatur 200° Température maximale de repassage : 200°C

EU	USA	JAP	CHINA	
				Links bügeln Repasser à l'envers
				Nicht bügeln Repassage interdit

Sehr wichtig für alle technischen Lederbekleidungsstücke:
mit entsprechendem Lederpflegekit (981552900) oder einem feuchten Schwamm bzw. Tuch mit etwas Neutralseife reinigen. Sanft abreiben und mit sauberem Tuch nachtrocknen. Diese Kleidungsstücke nie an der Sonne oder neben Wärmequellen trocknen. Bewahren Sie diese Kleidungsstücke nie in Zellophan-Schutzhüllen auf.

Tres important pour tous les vetements techniques en cuir:
nettoyer avec le kit spécial pour cuir (981552900) ou bien avec une éponge ou un chiffon humide et avec un peu de savon neutre. Frotter doucement et essuyer avec un chiffon propre. Ne pas faire sécher le vêtement au soleil ou à proximité de sources de chaleur. Ne pas mettre le vêtement sous cellophane.

Achtung:
Das hochwertige und natürliche in diesem Kleidungsstück verwendete Leder darf nur mit einem feuchten Tuch und, nur wenn es wirklich notwendig ist, mit etwas Neutralseife gereinigt werden. Nicht lange und wiederholt denselben Bereich abreiben, da das Leder dadurch beschädigt werden könnte.

Attention: le cuir précieux et naturel utilisé pour ce vêtement doit être nettoyé seulement avec un chiffon humide et, si c'est vraiment nécessaire, avec un peu de savon neutre. Ne pas trop frotter au même endroit sous peine d'endommager le cuir.

Pflege von bekleidungstextilien. Nützliche ratschläge für das erstmalige waschen.
In kaltem Wasser waschen, damit das Material nicht einläuft (etwa 2% Toleranz für Baumwolle). Ein natürliches Einlaufen des Materials beim ersten Waschen ist jedoch zu berücksichtigen. Dieses Problem besteht nicht für synthetische Kleidung, sondern betrifft nur jene aus Naturfasern, deren Länge beim Waschen bis zu 5% eingehen kann. Ist das Wasser der ersten Wäsche zu heiß, laufen die Kleider zu stark ein und sind nach dem Waschen kleiner und kürzer als vorgesehen.

Entretien des vêtements en tissu. Conseils utiles pour le premier lavage
Le lavage à l'eau froide maintient le rétrécissement des matériaux dans les limites des tolérances prévues (2 % environ pour le coton). Il faut toutefois tenir compte de la diminution naturelle du tissu après le premier lavage. Le problème n'existe pas pour les tissus en matériau synthétique mais il concerne ceux avec une composition naturelle qui peuvent arriver jusqu'à une diminution d'environ 5 % de la longueur. Toutefois, au cas où on effectuerait le premier lavage dans de l'eau excessivement chaude, les tissus seraient exposés à un rétrécissement de loin supérieur à celui calculé. Résultat: les pièces d'habillement seront plus petites et plus courtes de ce qui avait été prévu.

Haltbarkeit der Schutzkleidung / Durée de vie du vêtement de protection

Die Schutzkleidung der Ducati-Kollektion für Motorradfahrer wurde mit hochwertigen Komponenten gefertigt. Dennoch lassen die gebotenen Schutzeigenschaften aufgrund der allgemeinen Umgebungsbedingungen auf lange Sicht gesehen nach.
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, welche die Nutzungsdauer des Kleidungsstücks beeinflussen können, ist die Angabe eines „Verfallsdatums" nicht möglich; dies ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und der Pflege, die der Fahrer ihm widmet. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung oder einer Abnutzung muss die Schutzkleidung stets vom Hersteller überprüft und/oder ersetzt werden. Auf jedem Fall sollte die Schutzkleidung nach 5 Gebrauchsjahren ersetzt werden.

Les vêtements de protection pour motocyclistes de la collection Ducati ont été réalisés avec des composants de première qualité. Malgré cela, les caractéristiques de protection offertes sont sujettes à long terme, à l'usure et à la dégradation à cause des conditions environnementales.
À cause des nombreux facteurs susceptibles d'influencer la vie utile du vêtement, il n'est pas possible d'indiquer une date d'échéance ; celle-ci dépend de la fréquence d'utilisation et du soin apporté à la conservation du vêtement de la part de l'utilisateur. Le vêtement de protection doit toujours être examiné par le producteur pour en vérifier le bon état et/ou être remplacé au cas où il serait endommagé ou détérioré. En tout cas il est conseillé de remplacer le vêtement de protection au bout de 5 ans d'utilisation.

Einsatz, guter Zustand, Effizienz und korrekte Anwendungsweise des Produkts / Usage, intégrité, efficacité du produit et utilisation conforme

Das Kleidungsstück muss vor jedem Gebrauch gründlich untersucht werden, um seinen einwandfreien Zustand zu überprüfen; bei Vorliegen von Anzeichen deutlicher Abnutzung oder von Funktionsstörungen darf es bis zur Wiederherstellung seiner vollständigen Funktionalität NICHT getragen werden.
Im Einzelnen sind folgende Aspekte zu überprüfen:
- Die Funktionstüchtigkeit der Verschlusssysteme.
- Der einwandfreie Zustand und die korrekte Position der Protektoren

Bei schlechtem Wetter sollte die wasserdurchlässige Schutzkleidung mit Regenschutzkleidung geschützt werden. Bei einem Aufprall aufgrund eines Sturzes/Ausrutschens, oder wenn Brüche, Risse bzw. ein nicht einwandfreier Zustand der Materialien, des Zubehörs oder der Protektoren sichtbar sind, muss die Unversehrtheit und Funktionalität des Kleidungsstücks vom Hersteller überprüft werden, wofür man sich an den Ducati Vertragshändler wenden muss. Den Kontakt mit Benzin, Mineralöl oder sonstigen chemischen Wirkstoffen vermeiden. Diese Stoffe könnten die Materialien beschädigen und die ursprüngliche Eigenschaften beeinträchtigen.

Il est recommandé d'examiner soigneusement le vêtement avant toute utilisation, afin d'en vérifier le bon état, et de NE PAS le porter s'il devait présenter des marques d'usure visibles ou un dysfonctionnement, jusqu'au rétablissement complet de sa fonctionnalité.
En particulier il est conseillé de vérifier :
- le bon fonctionnement des systèmes de fermeture ;
- le bon état et le bon positionnement des protections.

En cas de mauvais temps, il convient de préserver le vêtement de protection non imperméable avec les vêtements de pluie. En cas d'impact à cause d'une chute ou d'une glissade, ou si le vêtement devait présenter des déchirures, des fissures, ou quoi qu'il en soit si l'on devait constater la perte d'intégrité des matériaux, des accessoires ou des protections, il faudra faire examiner le vêtement par le producteur au travers du revendeur Ducati, pour en vérifier l'état et l'efficacité. Éviter le contact avec l'essence, le pétrole ou tout autre type d'agent chimique. Ces substances risqueraient d'endommager les matériaux de composition et par voie de conséquence d'en compromettre les caractéristiques d'origine.

Markenschutz / Protection de la marque

Ducati besitzt mehrere Namens- und Bildmarken, die in allen wichtigen Ländern der Welt eingetragen sind und zweifellos ein großes wirtschaftliches Potenzial für das Unternehmen und seine Stakeholder darstellen. Die stetig wachsende Bekanntheit und Beliebtheit von Ducati sowie die Expansion in neue Märkte haben auch zu einem Anstieg des Fälschungsrisikos der Ducati Markenzeichen geführt. Fälschungen führen zwangsläufig zu einer Verwässerung der Unterscheidungskraft der Marke und zu Umsatzeinbußen. Aus diesem Grund führt Ducati sowohl im eigenen Geschäftsinteresse als auch zum Schutz der Erwartungen aller Liebhaber der Roten aus Borgo Panigale sowie der Fans der Marke eine Reihe sorgfältig definierter Aktivitäten zur Bekämpfung von Fälschungen durch. Diese umfassen: Internetüberwachung von Domainnamen, die mit den eigenen Marken identisch oder diesen ähnlich sind, Kontrolle von gefälschten Produkten, die im Internet verkauft werden, Kooperationsvereinbarungen mit Zollbehörden, weltweite Überwachung der wichtigsten Ducati-Marken und die Verwendung – seit 2006 – von fälschungssicheren Hologramm-Zeichen an allen Produkten der Marke Ducati. Der Kampf gegen Fälschungen erfordert konkrete und rechtzeitige Maßnahmen seitens des Markeninhabers. Außerdem sind wir überzeugt, dass eine größere Wirksamkeit voraussetzt, dass sich alle, denen ein Gebiet unterliegt, der Wichtigkeit ihrer diesbezüglichen Mitarbeit bewusst sind: Die Überwachung und Meldung zur Verhinderung jeder Art von Missbrauch ist eine Pflicht, die uns alle betrifft. Ihr zuständiger Gebietsleiter ist Ihr Ansprechpartner für alle Meldungen, die daraufhin von den zuständigen Stellen bearbeitet werden, um den Wert der Ducati-Marken zu schützen. Die Reproduktionsrechte der im vorliegenden Katalog enthaltenen Fotos und Abbildungen sind Eigentum von Ducati. Jegliche Vervielfältigung der Fotos und Abbildungen ohne vorherige, von Ducati schriftliche Befugnis ist verboten.

Ducati est propriétaire de plusieurs marques, tant dénominatives que figuratives, enregistrées dans tous les principaux pays du monde, qui représentent un potentiel économique indiscutable pour l'entreprise et ses parties prenantes. La croissance constante de la notoriété et de la popularité de Ducati, ainsi que son expansion sur de nouveaux marchés, ont également entraîné une augmentation du risque de contrefaçon des marques Ducati. La contrefaçon entraîne inévitablement une dilution du caractère distinctif de la marque et une perte de chiffre d'affaires. C'est pourquoi Ducati, tant dans son propre intérêt commercial que pour protéger les attentes de tous les amateurs des motos rouges de Borgo Panigale ainsi que des fans de sa marque, mène soigneusement une série d'actions visant à combattre la contrefaçon. Ces actions comprennent : la surveillance sur Internet des noms de domaine identiques ou similaires à ses propres marques, le contrôle des produits contrefaits vendus sur Internet, des accords de coopération avec les autorités douanières, la surveillance mondiale des principales marques Ducati et l'utilisation – depuis 2006 – de dispositifs holographiques anti-contrefaçon sur tous les produits de la marque Ducati. La lutte contre la contrefaçon exige des actions concrètes et ponctuelles de la part du propriétaire de la marque et nous sommes convaincus qu'une plus grande efficacité doit s'accompagner de la prise de conscience que la collaboration de vous tous, qui surveillez le territoire, est nécessaire : monitorer et signaler pour prévenir tout abus est le devoir de chacun. Votre responsable de secteur sera votre point de contact pour tout signalement, qui sera ensuite pris en charge par les bureaux compétents, afin de préserver la valeur des marques Ducati. Les droits de reproduction des photographies et des images contenues dans ce catalogue appartiennent à Ducati. Toute reproduction de celles-ci, sans l'accord écrit préalable de Ducati, est interdite.


Produktinformationen / Informations sur les produits

Alle in diesem Katalog enthaltenen Produkte und zugehörigen technischen Daten, Abbildungen und Informationen sind „wie besehen", „wie verfügbar", unverbindlich und dienen lediglich der Veranschaulichung des Produkts, ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. Diese Informationen unterliegen der Aktualisierung durch Ducati und des Herstellers und sind für Ducati nicht bindend. Ducati übernimmt keine Haftung für eventuelle Druck- und/oder Übersetzungsfehler. Wir bitten Sie deshalb, die Produktblätter auf der Website www.ducati.com für den Erhalt vollständiger und aktualisierter Informationen zu konsultieren.
Dieser Katalog ist für eine transnationale Verbreitung bestimmt und einige Produkte sind möglicherweise nicht mehr verfügbar und/oder ihre Charakteristika variieren in Abhängigkeit von den lokalen Gesetzesvorgaben. Nicht alle Farben und Ausführungen sind in allen Ländern erhältlich. Ducati behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an einem Produkt vornehmen zu können und diese Veränderungen dann auch an bereits verkauften Produkten vornehmen zu müssen. Die Produkte und deren Lieferzeiten unterliegen der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Bestellung und der Produktionskapazität. Die Verwendung technischer Kleidungsstücke befreit Sie nicht von Schadensrisiken bei Unfällen. Fahren Sie vorsichtig.

Tous les produits et les données techniques connexes, les illustrations et les informations lorsqu'elles sont présentes dans ce catalogue sont fournis « en l'état », « tels quels » et sont purement indicatifs et illustratifs du produit, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Ces informations peuvent être mises à jour par Ducati et le producteur et n'engagent pas Ducati. Ducati ne sera pas tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression et/ou de traduction. Nous vous invitons donc à consulter les fiches produits présentes sur le site www.ducati.com pour des informations complètes et actualisées.
Ce catalogue peut être consulté par des utilisateurs du monde entier et il se peut que certains produits ne soient pas disponibles et/ou que leurs caractéristiques puissent varier conformément aux réglementations et lois locales. Tous les coloris et toutes les versions ne sont pas disponibles dans tous les pays. Ducati se réserve le droit d'apporter toutes modifications et améliorations sur quelque produit que ce soit, sans en donner préavis ni être tenue de réaliser ces modifications sur les produits déjà vendus. Les produits et leurs délais de livraison sont liés à la disponibilité lors de la commande ainsi qu'à la capacité de production. Le fait de porter des vêtements techniques ne vous protège pas totalement contre les préjudices corporels en cas d'accident, même atténué, le risque existe. Conduisez avec prudence.


DUCATI


sweatshirts
accessories
racing world
dealer
leather
helmets
merchandising
dealer
kids
fabric
sweatshirts
bags
caps & scarves
helmets
polos & t-shirt
racing suits
accessories
activewear
ID Iair® Racing
gloves & boots
fabric
dealer
sweatshirts
caps & scarves
merchandising
jackets
SuMisura
racing world
bags
leather
fabric
activewear
safety
kids
accessories
ID Iair® Racing
jackets


polos & t-shirt
caps & scarves
racing suits
jackets
ID Jair® Racing
kids
racing world
gloves & boots
sweatshirts
leather
SuMisura
bags
helmets
caps & scarves
safety
racing suits
activewear
performance wear
helmets
racing world
bags
dealer
racing suits
jackets
sweatshirts
fabric
accessories
activewear
polos & t-shirt
caps & scarves
kids
racing world
gloves & boots
merchandising
SuMisura
performance wear

Für was ist technische Motorradbekleidung erforderlich? / À quoi servent les vêtements techniques pour moto?

Die Motorradfahrer sind die gefährdetsten Fahrzeugführer. Ein Motorradfahrer ist ständig den Klimabedingungen und vielen anderen Risiken ausgesetzt: Der einzige Schutz für ihn ist seine Kleidung. / Parmi les conducteurs, les motocyclistes sont les plus exposés au danger. Un motocycliste est constamment exposé aux conditions climatiques et à beaucoup d'autres risques: les vêtements qu'il porte représentent sa seule protection.



- Helm / Casque
- Visier / Écran
- Schulterprotektor / Protecteur épaule
- Jacke aus abriebfestem Material / Veste en matériau résistant à l'abrasion
- Ellenbogenprotektor / Protecteur coude
- Rückenprotektor / Protecteur dorsal
- Brustprotektor / Protecteur thorax
- Handschuhe mit Protektoren / Gants avec protections
- Hüftprotektor / Protecteur hanches
- Hosen aus abriebfestem Material / Pantalons en matériau résistant à l'abrasion
- Knie- und Schienbeinprotektoren / Protecteur genou et tibia
- Stiefel mit Verstärkungen und Protektoren / Bottes avec renforts et protections

- Kopfverletzungen / Blessures à la tête
- Aussetzung an Wind, Regen, Insekten / Exposition au vent, pluie, insectes
- Schulterverletzungen / Blessures aux épaules
- Blaue Flecken und Prellungen / Bleus et contusions
- Schwere Wunden und Brüche / Déchirures graves et fractures
- Rückenverletzungen / Lésions au dos
- Brustverletzungen / Lésions au thorax
- Hand- und Fingerverletzungen / Traumatismes aux mains et aux doigts
- Beckenverletzungen / Traumatismes au bassin
- Abschürfungen/Infektionen durch Berührung mit der Straßenoberfläche / Abrasions/ infections à cause du contact avec la route
- Verletzungen, verletzte Nerven / Lésions, nerfs endommagés
- Schwere Abschürfungen/Amputationen von Fingern / Abrasions graves/amputations de doigts

Die technische Motorradbekleidung hat drei Hauptmerkmale / Les vêtements techniques moto ont trois caractéristiques principales:

- Schutz: Im Falle eines Zusammenstoßes muss er anhand eines angemessenen Schutzgrades dazu dienen, Verletzungen vorzubeugen oder zu reduzieren.
- Ergonomie: maximales Zusammenwirken zwischen dem Fahrer und seinem Motorrad.
- Komfort: während der Fahrt muss der Fahrer Bewegungsfreiheit haben und sich sowohl im Sommer als auch im Winter wohl fühlen.

- Protection: en cas de collision, elle doit servir à prévenir ou à réduire les lésions en offrant un niveau de protection approprié.
- Ergonomie: l'interaction maximale entre le pilote et sa moto.
- Confort: pendant la conduite, le motocycliste doit avoir une bonne liberté de mouvements et doit pouvoir se mettre à l'aise soit pendant l'été qu'en hiver.

Schutz für Kopf und Gesicht: der Helm / Protection de la tête et du visage: le casque

Der Statistik zufolge sind Kopfverletzungen die Hauptursache für Todesfälle und bleibende Behinderungen infolge von Motorradunfällen. Der Helm ist die absolut wichtigste Komponente der Sicherheitsausrüstung des Motorradfahrers - er rettet regelrecht Leben. In zahlreichen Staaten ist das Tragen eines Helms Pflicht, er verringert den Anteil der tödlichen Kopfverletzungen um 50 % (Quelle: Weltgesundheitsorganisation).
Der Helm schützt den Kopf des Motorradfahrers auf vielfältige Weise. Die Außenschale schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern und vor Abschürfungen. Die Innenschale des Helms fängt Stöße auf und absorbiert sie dadurch, dass sie sich beim Aufprall langsam zusammendrücken lässt. Ein Helm, der einen starken Stoß erlitten hat, muss stets ersetzt werden.

Selon les statistiques, les lésions à la tête sont la cause principale de mortalité ou d'invalidité parmi les motocyclistes.
Le casque, l'élément plus protecteur de l'équipement du motocycliste, sauve littéralement la vie. Le casque dont l'usage est obligatoire dans beaucoup de pays, réduit l'incidence des accidents mortels à la tête du 50 % (source Organisation Mondiale de la Santé).

Le casque protège la tête du motocycliste de multiples façons. La calotte extérieure résiste à la pénétration et à l'abrasion.
La doublure à absorption de chocs à l'intérieur de la calotte absorbe les chocs en s'affaissant légèrement pendant la collision.
Un casque qui a subi un impact violent doit toujours être remplacé.

Helm / Casque



- Verfügt über eine deutlich sichtbare Prüfetikette / Il présente une étiquette d'homologation clairement visible.
- Bedeckt die Stirn / Il couvre le front.
- Bewegt sich nicht, rutscht nicht über die Augen oder drückt auf die Stirn / Il ne se déplace pas, il ne descend pas sur les yeux et il n'appuie pas sur le front.
- Schränkt die seitliche Sicht des Motorradfahrers nicht ein / Il ne gêne pas la vue périphérique du motocycliste.
- Drückt nicht und behindert die Sicht der Motorradfahrer, die eine Brille tragen, nicht / Il n'exerce pas de pression et il n'empêche pas la vue aux motocyclistes qui portent des lunettes.
- Muss bequem sein und korrekt geschlossen sein / Il doit être confortable et correctement bouclé.

Körperschutz: Schutzbekleidung / Protection du corps: les vêtements de protection

MAIDS*, die genaueste bislang durchgeführte Detailstudie von Motorradunfällen, zeigt, dass Motorradfahrer, die geeignete Schutzkleidung tragen, bei Unfällen ein geringeres Verletzungsrisiko eingehen. Die in der MAIDS-Studie erhobenen Daten bezüglich der Verletzungen werden in einem Indikator zusammengefasst, um die Vorteile des Tragens angemessener Schutzkleidung zu verdeutlichen und die Kunden besser beraten zu können. Dieser „Schutzfaktor" gibt den Anteil der im Rahmen von MAIDS erfassten Unfälle an, bei denen die Schutzausrüstung Verletzungen verringert oder sogar verhindert hat.

D'après les données collectées par le MAIDS*, l'étude plus approfondie menée jusqu'à présent sur les accidents de moto, les motocyclistes impliqués dans un accident peuvent en réduire les conséquences s'ils portent des vêtements de protection.
Les statistiques MAIDS sur les accidents sont résumées par un indicateur qui illustre aux utilisateurs les avantages fournis par une protection appropriée. Le « facteur de protection » indique en effet le pourcentage d'accidents analysés par le MAIDS dans lesquels les vêtements de protection ont atténué ou même évité les lésions.

Jacke / Veste



- Bequem, jedoch ausreichend anliegend, um Schutz zu bieten und die Protektoren bei einem Unfall in der korrekten Position zu halten / Confortable mais suffisamment adhérente pour protéger et maintenir dans la position correcte les protections en cas d'impact.
- Müssen in Abhängigkeit des vorgesehenen Einsatzes und der entsprechenden atmosphärischen Bedingungen gewählt werden / Elle doit être choisie en fonction de l'emploi et des conditions atmosphériques pendant l'usage.
- Verfügt an den Handgelenken über Verschlüsse, die verhindern, dass die Ärmel nach oben rutschen (56 % der Verletzungen betreffen die Arme) / Elle présente des fermetures aux poignets qui empêchent aux manches de remonter (56 % des accidents concerne les bras).
- Kann über der normale Lifestyle-Kleidung getragen werden / Elle peut être endossée sur les vêtements normaux lifestyle.



Leichte und mittelschwere Jacke Schutzfaktor: 69 % / Veste légère moyenne, facteur de protection 69 %



Schwere Jacke Schutzfaktor: 92%/ Veste épaisse, facteur de protection 92 %

Definitionen / Définitions:
Leichte Jacke = dünne Baumwolle / Blouson léger = coton léger
Mittelschwere Jacke = Jeansstoff, dünnes Leder oder Nylon / Blouson moyen = Denim, cuir léger ou nylon
Schwere Jacke = Aramid-Fasern, Lederimitat oder dickes Leder / Blouson épais = fibres aramidiques, simili cuir ou cuir épais

Handschuhe / Gants



- Hände und Handgelenke müssen komplett bedeckt sein / Mains et poignets doivent être couverts complètement.
- Die Handschuhe müssen gut anliegen / Les gants doivent être adhérents.
- Die Handschuhe müssen die volle Kontrolle des Fahrzeugs gewährleisten / Les gants moto doivent assurer le contrôle complet du véhicule.



Mitteldicke Handschuhe Schutzfaktor: 93% / Gants moyens, facteur de protection 93 %



Dicke Handschuhe Schutzfaktor: 95% / Gants épais, facteur de protection 95 %

Definitionen / Définitions:
Mitteldicke Handschuhe = Jeansstoff, dünnes Leder oder Nylon / Gants moyens = Denim, cuir léger ou nylon
Dicke Handschuhe = Aramid-Fasern, Lederimitat oder dickes Leder / Gants épais = fibres aramidiques, simili cuir ou cuir épais

* Motorcycle Accidents In-Depth Study (www.maids-study.eu)

Hosen / Pantalons



- Die Hosen müssen weit genug sein, damit sie bequem sitzen, müssen jedoch ausreichend anliegend sein, damit die Protektoren bei Aufprall in der korrekten Position bleiben / Les pantalons doivent être suffisamment larges pour le confort mais assez adhérents pour maintenir en position correcte les protections en cas d'impact.
- Müssen je nach Einsatz bequem sein / Ils doivent être confortables en fonction de l'emploi.
- Müssen auch beim Gehen, also wenn man nicht Motorrad fährt, bequem sein / Ils doivent permettre de marcher confortablement quand on n'utilise pas la moto.



Leichte und mittelschwere Hosen Schutzfaktor: 65% / Pantalons légers-moyens, facteur de protection 65 %



Schwere Hosen Schutzfaktor: 96% / Pantalons épais, facteur de protection 96 %

Definitionen / Définitions:
Definitionen: Leichte Hosen = dünne Baumwolle / Pantalons léger = Coton léger
Mittelschwere Hosen = Jeansstoff, dünnes Leder oder Nylon / Pantalons moyens = denim, cuir léger ou nylon
Schwere Hosen = Aramid-Fasern, Lederimitat oder dickes Leder / Pantalons épais = fibres aramidiques, simili cuir ou cuir épais

Schuhe / Chaussures



- Füße, Knöchel sowie der untere Bereich des Schienbeins müssen geschützt sein / Pieds, chevilles et partie inférieure du tibia doivent être protégés.
- Die Stiefel müssen bequem sein / Les bottes doivent être confortables.
- Stiefel mit Kunststoff- oder Metallschutz bieten höheren Schutz bei Unfällen / Les bottes avec des protections en plastique ou en métal offrent une meilleure protection en cas d'accident.



Leichtes Schuhwerk Schutzfaktor: 46% / Chaussures légères : facteur de protection 46 %



Motorradstiefel Schutzfaktor: 93%/ Bottes : facteur de protection 93 %

Definitionen / Définitions:
Leichtes Schuhwerk = Straßenschuhe, Turnschuhe, Sportschuhe / Chaussures légères = chaussures de ville, de gymnastique, chaussures de sport
Stiefel= mittelhohes-hohes (über die Fessel reichend) schweres Motorradschuhwerk / Bottes = chaussures moyennes-hautes (au-dessus des chevilles) épaisses pour motocycliste

Protektoren / Protections

Die Körperschutzsysteme können entweder separat erworben werden oder sind fester Bestandteil der Kleidungsausstattung. Diese Systeme bieten bei Unfällen einen Schutz vor Verletzungen infolge des Aufpralls auf dem Boden oder der Straßenoberfläche.Die Protektoren müssen als Beweis der Übereinstimmung mit den EU-Normen über die CE-Zulassung verfügen.

Les systèmes de protection pour le corps peuvent être achetés séparément ou faire partie intégrante de l'équipement. Ces systèmes offrent une protection contre les blessures provoquées par un impact au sol ou sur la couche de roulement en cas d'accident. Ils doivent être homologués CE comme preuve de conformité à la réglementation UE.

Die Vorteile der Protektoren / Bénéfices des protections:

- Verhindern im Falle eines Unfalls Riss- oder Schürfwunden, die man sich beim Fallen auf den Boden oder auf die Straßendecke zuzieht / En cas d'accident, elles évitent des lacérations et des abrasions qui peuvent se vérifier en heurtant le sol ou la couche de roulement à la suite d'une chute.
- Sie verhindern oder mindern das Ausmaß von Prellungen, Brüchen, Muskelrissen und Gelenkverletzungen / Elles préviennent ou réduisent la gravité des contusions, des fractures, des déchirures musculaires et des traumatismes aux articulations.

Arten von Protektoren / Types de protections:

Armprotektor - beginnt etwa 5 cm oberhalb des Ellenbogens, liegt mittig auf dem Ellenbogen auf und verläuft weiter entlang des Ellenknochens / Protecteur pour les bras – centré sur le coude et le long de la ligne de l'os ulnaire à partir de 5 cm au-dessus du coude

Schulterprotektor - beginnt in der Mitte zwischen Schulterpunkt und Nacken und verläuft leicht gewölbt bis über den Oberarm / Protecteur pour l'épaule - à partir du point central entre l'articulation de l'épaule et le cou jusqu'à la partie supérieure du bras, inclinée légèrement sur le devant


Rückenprotektor – liegt mittig auf dem Rücken auf und reicht von den Schulterblättern bis zur Taille / Protecteur dorsal – centré sur le dos à partir de l'omoplate jusqu'à la taille

Brustprotektor – liegt mittig auf dem Brustkorb und verläuft, beginnend unter den Schlüsselbeinen, bis zum Brustkorb / Protecteur pour le thorax – centré sur le thorax à partir de la clavicule jusqu'à la poitrine

Knie- und Schienbeinprotektor - interne oder externe Protektoren schützen das Kniegelenk / Protecteur pour genou/ tibia – intérieur ou extérieur, ils protègent l'articulation du genou

Hüftprotektoren - im Kleidungsstück angeordnet schützen sie den Hüftbereich / Protecteur pour les hanches – à l'intérieur du vêtement, ils protègent la zone de la hanche

Airbags - integriert in Kombis, Jacken oder Westen - schützen, je nach Einsatzart, für die sie bestimmt sind, Wirbelsäule, Rippen, Schultern, Hals, Schlüsselbeine und Steißbein / Les airbags, intégrés dans les combinaisons, les vestes ou les gilets, selon le type d'utilisation auquel ils sont dédiés, protègent la colonne vertébrale, les côtes, les épaules, le cou, les clavicules et le coccyx



Empfehlungen / Conseils

Wir halten es in jeder Hinsicht für wichtig, das Konzept zu übermitteln, **dass Motorradfahren ohne Schutzausrüstung ein Risiko darstellt, das sich nicht einzugehen lohnt**. Die Schulung des Vertragshändlers, der die Informationen an den Endkunden weiter gibt, damit dieser für die Nutzung seines Motorrads die richtigen Artikel erwirbt, ist für die Sicherheit und die Zufriedenheit des Kunden extrem wichtig. Der Vertragshändler, der mit dem Kunden spricht, ist wie ein Filter, der den Absatz der Kollektion erhöhen oder verringern kann: er muss die Eigenschaften der Produkte gut kennen und in der Lage ein, sie dem Kunden zu erläutern. Entzieht sich der Vertragshändler beim Verkauf der Performancewear dieser grundsätzlichen Kommunikation mit dem Kunden, erreicht das Projekt der Kollektion nicht mehr sein Ziel. Natürlich muss sich der Motorradfahrer zweckentsprechend verhalten. Neben einer angemessenen Aufmerksamkeit und dem Bewusstsein des Risikos, der Beherrschung des Fahrzeugs, den geeigneten Infrastrukturen und technischen Lösungen des Motorrads, **trägt die Schutzausrüstung jedoch im bedeutenden Maße zur Sicherheit bei.**

À tous les niveaux de notre activité il est important de transmettre l'idée que **conduire sans équipement de protection est un risque qu'il ne vaut pas le peine de courir**. La formation pour le concessionnaire qui peut transmettre l'information au client final, afin qu'il achète et utilise les articles adaptés à l'usage qu'il fait de sa moto, est fondamentale pour la sécurité et la satisfaction du client même. Le concessionnaire qui parle avec le client est un filtre qui peut augmenter ou réduire l'ampleur de la collection: il doit connaître les caractéristiques des produits et il doit savoir les expliquer au client. Si le concessionnaire n'exerce pas cette activité fondamentale pour les articles Performancewear le projet de la collection n'est pas finalisé. Évidemment le motocycliste doit avoir un comportement approprié. Mais avec une juste attention et conscience du risque, avec la maîtrise du véhicule, les infrastructures appropriées et les solutions techniques sur la moto, **l'équipement de protection contribue à augmenter considérablement la sécurité.**

Quelle/Source: eSUM "Protective Equipment for Riders" www.esum.eu



Alessandro Valia
Official Tester

Ein Blick hinter die Kulissen der Bekleidungsentwicklung

Seit 1998 bietet Ducati eine Bekleidungskollektion mit Motorradkleidung sowie Lifestyle- und Merchandising-Artikeln an. Aldo Drudi entwirft seit über zwanzig Jahren die Kleidungskollektionen von Ducati und begleitet die Marke bei ihrem ständigen Wachstum und ihrer stilistischen Entwicklung. Diese Performance Wear Artikel werden speziell für die unterschiedlichen Einsatzarten und Stile, mit denen die Ducati Motorräder gefahren werden, konzipiert: Racing, Sport, Touring, Urban.

Der Fokus bei der Entwicklung der gesamten Motorradbekleidung liegt auf drei Hauptelementen: Schutz, Ergonomie und Komfort, die innerhalb der Kollektion dem jeweiligen Fahrstil des Kunden und der Einsatzweise seines Motorrads gemäß unterschiedlich gegliedert sind.
Wie geht Ducati mit diesen Elementen konkret um?

1) Schon immer arbeitet Ducati mit in dieser Branche erfahrenen Designern zusammen, um Produkte zu kreieren, die technische Performance und Stil auf einen Nenner bringen
2) Es besteht eine altbewährte Zusammenarbeit mit führenden Herstellern in Sachen Motorradbekleidung
3) Anhand einer Reihe an Prototypen bringt Ducati die Passform, den ästhetischen Aspekt und die Funktionselemente auf den Punkt
4) Genauso wie bei der Motorradentwicklung werden die endgültigen Prototypen dann von einem oder mehreren Testfahrern in dynamischer Weise getestet. Erst wenn die dynamischen Tests positive Resultate ergaben, wird mit der Produktion begonnen
5) Ducati ist seit jeher auf die Qualität der von ihr vertriebenen Produkte bedacht und hat in diesem Sinne in den letzten Jahren zahlreiche neue, sorgfältige Kontrollen eingeführt, die bereits beim Entwurf der Kleidungsstücke, bei ihrer Fertigung und beim Eingang der angelieferten Waren erfolgen.

Dans les coulisses de l'élaboration vêtements Ducati


Depuis 1998, Ducati propose une collection de vêtements comprenant des articles motocyclistes, lifestyle et merchandising. Depuis plus de vingt ans, Aldo Druidi crée les collections de vêtements Ducati et accompagne la marque dans son développement constant et évolution stylistique. Les articles Performance Wear sont expressément dessinés et développés pour différents usages et styles de conduite des motos Ducati : Racing, Sport, Touring et Urban.

L'élaboration de tous les vêtements à usage motocycliste est centrée sur trois éléments de base : protection, ergonomie et confort qui, dans la collection, sont déclinés de manière différente en fonction du style de conduite du client et l'utilisation qu'il fait de sa moto.
Mais concrètement, comment Ducati travaille-t-elle sur ces éléments?

1) Elle fait appel, depuis toujours, à des créateurs spécialisés dans le secteur pour créer des produits alliant la performance technique et le style
2) Elle collabore depuis de nombreuses années avec des producteurs leaders dans la confection de vêtements moto
3) En passant par une série de prototypes, elle met au point leur conformation, leur esthétique et leurs aspects pratiques
4) Comme pour les motos, les prototypes définitifs sont testés en mode dynamique par un ou plusieurs essayeurs. La production n'est lancée qu'après avoir obtenu un résultat positif à l'issue des tests dynamiques
5) Ducati, attentive depuis toujours à la qualité des produits commercialisés, a introduit ces dernières années une nouvelle série de contrôles rigoureux concernant la phase de développement des vêtements, leur production et le moment de la réception de la marchandise provenant des fournisseurs.

Dynamische Produkttests

Akteure



Testverfahren

- Es werden ein oder mehrere Testfahrer ausgesucht, deren Körperbau den regulären anthropometrischen Größen entspricht, die mit der Größe des jeweiligen Prototyps übereinstimmen
- Das Produkt wird, seinen vorgesehenen spezifischen Einsätzen - auf Rennstrecken, Straßen, Schotterwegen, trockenen und nassen Strecken - entsprechend, auf mindestens 1.000 km und über 3-4 Wochen hinweg auf dem Motorrad getragen
- Das Testergebnis wird in einem für jeden Produkttyp ausgelegten Standard-Kontrollformular formalisiert

Fokus auf

- **Passform/ Ergonomie.** Der Komfort und die Bewegungsfreiheit sind für das absolute Fahrvergnügen ausschlaggebend. Nähte, Stretch-Einsätze, Reißverschlüsse, Weitenregulierungen: jedes Element muss die Funktion umsetzen, für die es bestimmt ist, ohne den Fahrer zu behindern oder zu stören.
- **Effizienz der angewandten technischen Lösungen,** mit einem besonderen Augenmerk auf die Anordnung der Protektoren.
- **Performance:** Dabei wird die Performance sowohl der Materialien - z. B. Dichtigkeit und Atmungsaktivität der Membran - als auch die Gesamtleistung - z. B. Sichtfeld eines Helms in der Schräglage auf der Rennstrecke - bewertet. Motorradbekleidung muss die Leistung des Fahrers unterstützen und dessen Bewegungen erleichtern.
- **Strapazierfähigkeit:** Die Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Komponenten und Materialien sowie die Haltbarkeit über die Zeit hinweg sind von wesentlicher Bedeutung, um dem Endkunden ein Produkt mit guter Qualität anbieten zu können

- Nach Abschluss der Tests wird ein Treffen mit dem Testfahrer, dem Lieferanten und der Abteilung der Produktentwicklung von Ducati organisiert, um festzulegen, auf welche Art und Weise die „im Einsatzfeld" aufgezeichneten Vermerke in den Kleidungsstücken der Standardproduktion umgesetzt werden können. Dabei werden die Pluspunkte, eventuell einzuführende Verbesserungen sowie die allgemeinen Eindrücken vom jeweiligen Kleidungsstück vertieft..

Vorteile


Die dynamischen Tests geben:

› Eine sofortige Bestätigung der Effizienz der angewandten technischen Lösungen
› Wichtige Informationen über die Dynamiken im Hinblick auf die Abnutzung und Alterung
› Eingehende Argumente im Fall von Retouren/Signalisierungen der Kunde

Die Erläuterung dieser Tätigkeit trägt zur Steigerung der Glaubhaftigkeit der Ducati Kollektion bei, da die technische Ducati Bekleidung gemeinsam mit den Motorrädern entwickelt und von Spezialisten getestet wird.

Tests dynamiques sur les produits

Les acteurs



Méthodes de test

- Ducati sélectionne un ou plusieurs essayeurs ayant une conformation physique qui présentent des mesures anthropométriques régulières correspondant à la taille du prototype
- Le produit est utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été élaboré (circuit, route, terre battue, sol sec, mouillé) sur au moins 1.000 km pendant 3 à 4 semaines
- Le résultat des tests est officialisé au moyen d'un module de contrôle standard, spécifiquement adapté à chaque typologie d'article

Le contrôle porte principalement sur

- **Fitting/ergonomie.** Le confort et l'aisance des mouvements sont fondamentaux pour profiter au maximum de la conduite. Les coutures, les inserts élastiques, les zips, les réglages des volumes : chaque élément doit exercer la fonction pour laquelle il a été conçu, sans limiter ni gêner le pilote.
- **Validité des solutions techniques adoptées,** en accordant une attention toute particulière à l'emplacement des protections.
- **Performances:** elles sont évaluées aussi bien au niveau des matériaux (par ex. l'imperméabilité et la respirabilité de la membrane) que de l'article en son entier (par ex. le champ visuel d'un casque pendant un virage sur piste). En effet, les vêtements motocyclistes doivent contribuer aux performances du pilote et faciliter ses mouvements.
- **Solidité:** la résistance des différents composants, des divers matériaux et leur durée sont fondamentales pour proposer au client final un article de bonne qualité.

- À l'issue du test, l'essayeur, le fournisseur et le responsable de l'élaboration Ducati se rencontrent pour approfondir la manière dont les commentaires « sur le terrain » peuvent être mis à profit dans la production des vêtements standard. Ils procèdent à une analyse approfondie des points forts et à des améliorations éventuelles, en prenant en compte les sensations générales ressenties en portant l'article.

Avantages

Les tests dynamiques apportent:

› Une réponse immédiate quant à la validité des solutions techniques adoptées
› Des informations fondamentales sur les dynamiques d'usure et de vieillissement
› Des arguments approfondis en cas de retour de l'article/signalement des clients

Communiquer cette activité contribue à accroître la crédibilité de la collection Ducati, puisque les vêtements techniques Ducati sont élaborés en parallèle avec les motos testées par des spécialistes.

Alles über Materialien / Parlons de matériaux

Leder / Cuir

Ein Material, das immer schon für Motorradbekleidung verwendet wurde, und das ein hohes Maß an Atmungsaktivität sowie höchste Abriebfestigkeit bietet. Für dieses Produkt sind aufgrund der stets unterschiedlichen Ausgangsqualität komplexe Verarbeitungsprozesse erforderlich, um gleichbleibende Standards im Hinblick auf Ästhetik und Sicherheit zu gewährleisten. Die abweichende Dicke wirkt sich auf die Wahrnehmung der Geschmeidigkeit sowie auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Abrieb aus. Ein dünneres Leder ist bequemer, wird aber für weniger funktionale Produkte genutzt, weil es weniger stark ist. Ein dickeres Leder ist steifer, aber widerstandsfähiger gegenüber Verschleiß und Abrieb. Die Eigenschaften variieren außerdem abhängig davon, welcher Teil des Leders für die Herstellung des Artikels verwendet wird.

Matière traditionnellement utilisée dans l'équipement vestimentaire du motocycliste qui offre un bon niveau de transpiration, tout en garantissant une résistance élevée à l'usure. C'est un produit qui, à partir d'une base toujours différente, exige un travail complexe pour obtenir des normes esthétiques et de sécurité constantes. La variation en termes d'épaisseur a une incidence sur la perception de la douceur et sur la résistance aux déchirures et à l'usure. Ainsi, un cuir plus fin est plus confortable, mais il est utilisé sur des produits moins techniques parce qu'il est moins résistant. En revanche, un cuir plus épais est plus rigide, mais plus résistant aux déchirures et à l'usure. Les caractéristiques varient également en fonction de la partie du cuir utilisée pour confectionner le vêtement.

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Känguruleder / Cuir de kangourou		
	Das Känguruleder mit Glanzfinish (Stärke 0,9 mm +/- 0,1) weist eine hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit auf. Unter den zurzeit für Racing-Kombis verwendeten Materialien ist Känguruleder das mit dem besten Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit und Leichtigkeit. Mit seiner Stärke von 0,9 mm (0,035") ist es 25 % dünner, als ein für den Motorradsport verwendetes Rindsleder. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für ihr Gewicht: 1 m^2 Känguruleder wiegt nur 600 g (1,32 lbs) und hat eine Widerstandsfähigkeit von 5 Sekunden.	• Hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit > hoher Schutz im Fall eines Sturzes • Geringere Stärke des Leders > leichtere Kombi > mehr Komfort, vor allem beim längeren Tragen • Geringere Lederstärke > ausgezeichnete Passform > diese Kombi bietet dem Fahrer während der Fahrt mehr Bewegungsfreiheit
	Cuir de kangourou avec finition brillante (épaisseur mm 0,9 +/- 0,1) avec une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion. Le cuir de kangourou, parmi les matériaux actuellement utilisés pour les combinaisons racing, est celui qui a le meilleur rapport entre résistance mécanique et légèreté. Il a une épaisseur de 0,9 mm (0,035") ce qui le rend 25% plus mince d'un cuir bovin pour un emploi dans le domaine de la moto. La même chose est valable évidemment pour son poids : un mètre carré de cuir de kangourou pèse seulement 600 g (1,32 lbs) et résiste pour 5 secondes.	• Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion > grande protection en cas de chute • Épaisseur réduite du cuir > combinaison plus légère > plus grand confort, surtout lors d'une utilisation prolongée • Épaisseur réduite du cuir > excellente conformation du vêtement > la combinaison suit mieux les mouvements du pilote pendant la conduite
D-Skin 2.0		
	Vollnarbiges Rindsleder von herausragender Qualität • Höhere mechanische Performance gegenüber herkömmlichen Rindslederarten (+ 60 % in Sachen Zugfestigkeit und + 80 % was die Zugfestigkeit anbelangt) • Behandelt mit Harzen und Wachsen auf Siliconbasis • Stärke 1,2 mm + / - 0,1 mm	• Höchste Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit > höchster Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Erheblicher Weichheitseffekt > besonders angenehm im Griff • Hervorragende Passform > optimal in Sachen Fitting und Anpassungsfähigkeit an die Bewegungen während der Fahrt
	Cuir bovin pleine fleur d'excellente qualité • Performances mécaniques plus élevées par rapport aux cuirs bovins traditionnels (+ 60 % pour la résistance à la traction et + 80 % pour la résistance à la déchirure) • Traité avec des résines et cires au silicone • Épaisseur mm 1,2 +/- 0,1	• Extrême résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction > extrême protection en cas de chute/glissade • Souplesse exceptionnelle > très agréable au toucher • Très bonne adaptabilité au corps du vêtement > fitting excellent et adaptabilité parfaite aux mouvements pendant la conduite


	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Tutu		
	Qualitativ gutes Rindsleder • Gute mechanische Leistung • Wasserabstoßende Behandlung • Sich durch seinen weichen „Touch" auszeichnendes Finish • Stärke 1,2 mm + / - 0,1 mm	• Hohe Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit > hoher Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Guter Weichheitseffekt > angenehm im Griff • Gute Passform > guter Komfort während der Fahrt
	Cuir bovin de bonne qualité • Bonnes performances mécaniques • Traitement hydrofuge • Finition caractérisée par un « toucher » souple • Épaisseur mm 1,2 +/- 0,1	• Haute résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction > haute protection en cas de chute/glissade • Bonne souplesse > très agréable au toucher • Bonne adaptabilité au corps du vêtement > bon confort pendant la conduite
Moto-AR		
	Qualitativ hochwertiges Rindsleder • Gute mechanische Leistung • Durchgefärbt (Fassfärbung) und Narbenseite mit leichter Lederprägekörnung. Die Besonderheit dieses Leders ist, dass es einem weniger intensiven Trocken- und Bügelprozess unterzogen wird, der eine bessere Elastizität garantiert • Stärke 0,9 +/- 0,1 mm	• Hohe Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit > hoher Schutz im Fall eines Sturzes/beim Abrutschen • Weniger intensiver Trocken- und Bügelprozess > das Leder bewahrt eine bessere Elastizität > bequemere Passform
	Cuir bovin de bonne qualité • Bonnes performances mécaniques • Teinture dans la masse à la cuve et finition côté fleur avec imprimé grain de cuir léger. Ce cuir se distingue par un séchage et un repassage moins intenses, ce qui lui permet de maintenir une meilleure élasticité. • Épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm	• Grande résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction > protection élevée en cas de chute/glissade • Un séchage et un repassage moins intenses > le cuir maintient une meilleure élasticité > coupe plus confortable
Büffelleder / Cuir de buffle		
	Büffelleder wird in der Motorradbekleidung wegen seiner Haltbarkeit, Flexibilität und seinem Aussehen verwendet. Dicke 0,9 +/- 0,1 mm. Das Leder wird fassgefärbt und dann leicht besprüht. Dies bewahrt die natürlichen Eigenschaften des Leders und verleiht dem Kleidungsstück nach kurzer Zeit ein abgenutztes Aussehen dank des geringen Kontrastes zwischen dem schwarzen und dem besprühten Lauf.	• Strapazierfähig und langlebig > gute Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit > guter Schutz bei Stürzen / Schleudern • Weich und elastisch > bequem und angenehm zu berühren • Besondere Struktur und Aussehen > angenehm zu berühren und fühlen
	Le cuir de buffle est utilisé dans les vêtements de motocyclisme pour sa longévité, sa souplesse et son aspect. Épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm. Le cuir est teinté par trempage puis légèrement traité par vaporisation. Ceci préserve les caractéristiques naturelles du cuir et permet d'obtenir en peu de temps un vêtement d'aspect usé, grâce au léger contraste entre la teinture noire par trempage et celle qui a été vaporisée.	• Robuste et durable > bonne résistance à l'abrasion, résistance à l'usure et résistance au déchirement > bonne protection en cas de chute / dérapage • Doux et souple > confortable et agréable au toucher • Texture et aspect particuliers > toucher et sensation agréables


Stoff / Tissu


Die Verarbeitung von Stoff für Motorradbekleidung wird zunehmend gebräuchlicher, außer für den direkten Sportbereich. Dank einer riesigen Palette an Materialien und funktionalen Lösungen können Produkte unterschiedlichen Gewichts, Volumens und spezifischer Funktionalität hergestellt werden. Sie sind auf verschiedene Einsatzzwecke für Motorradfahrer in den unterschiedlichsten Klimabereichen ausgelegt und ihr Preis ist deutlich niedriger als für vergleichbare Lederbekleidung.

À l'exception du contexte sportif, l'utilisation du tissu dans l'équipement vestimentaire du motocycliste connaît une expansion rapide. En effet, grâce à une vaste gamme de matériaux et de solutions techniques, il est possible de réaliser des produits de différents poids, volumes et technicités, spécialement conçus pour des utilisations spécifiques de la moto ou des climats très différents, à des prix plus abordables que les versions en cuir.

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Gewebe Mugello / Tissu Mugello		
	• Gewebe mit guter Abrieb- und Reißfestigkeit aus Micro-Nylon und Elastomer, das sich dehnt, um dann, am Ende der Beanspruchung wieder die ursprüngliche Form anzunehmen.	• Stretchgewebe > ausgezeichnete Passform und Bewegungsfreiheit > hoher Komfort beim Fahren • Auch nach dem Waschen wasser- und ölabweisend • Bügelfrei
	• Tissu doté d'une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, réalisé en Nylon Micro et élastomère qui s'étire pour reprendre ensuite sa forme d'origine dès que les sollicitations cessent.	• Tissu élastique > excellente adaptabilité au corps et liberté de mouvement > grand confort pendant la conduite • Hydrofuge et oléofuge même après le lavage • Aucun repassage nécessaire
Cordura® Comfort		
	• Technisches Stretch-Gewebe aus hochfestem Nylon 6.6 in Kettrichtung und elastiziertem Nylon 6.6 in Schussrichtung • Das in Nanotechnologie realisierte Finish des Gewebes ist bügelfrei sowie wasser- und ölabweisend	• Optimale Abrieb- und Reißfestigkeit > hoher Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Optimale Passform > optimaler Komfort während der Fahrt • Gute Wärmeisolierung • Wasser- und ölabweisend auch nach der Wäsche • Bügelfrei
	• Tissu technique élastifié avec Nylon 6.6 à haute ténacité en fils de chaîne et Nylon 6.6 élastifié en trame • La finition du tissu réalisée à l'aide de nanotechnologies élimine la nécessité de repassage et le rend hydrofuge et oléofuge	• Excellente résistance à l'abrasion et à la rupture > grande protection en cas de chute / glissade • Adaptabilité au corps excellente > confort de qualité supérieure pendant la conduite • Bonne isolation thermique • Hydrofuge et oléofuge même après le lavage • Il n'y a pas la nécessité de repassage

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Cordura®		
	• Cordura® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum des amerikanischen Unternehmens Invista, das Kunstfasern (Nylon) verarbeitet, um eine hohe Scheuer- und Reißfestigkeit unter Beibehaltung einer leichten Atmungsaktivität und Leichtigkeit zu erreichen. Cordura® ist nicht wasserdicht, kann jedoch entsprechend behandelt werden, um einen wasserabweisenden Effekt zu erhalten. Darüber hinaus, einmal nass, trocknet es schnell wieder. • Einige Cordura® Gewebe sind außer Nylon mit Baumwollfasern oder anderen Natur- oder Kunstfasern gemischt. • Es entstand dank einer Forschung für militärische Zwecke und wurde ab 1979 zur Herstellung von Taschen und Koffern verarbeitet. In den 90er Jahren begann seine weit verbreitete Verwendung für Arbeits- und Funktionskleidung und wird seitdem zur Fertigung von besonders abnutzungsanfälligen Ausstattungsteilen einschließlich persönlicher Schutzausrüstungen wie Motorrad- und Militärkleidung verwendet. Ein besonderes Cordura® Gewebe, das als ballistisches Cordura bezeichnet wird, wird für die Fertigung von schusssicheren Westen verwendet. • Es wird in verschiedenen Stärken und Flächengewichten produziert und zur Herstellung von Geweben unterschiedlicher Festigkeitsstufen verwendet, die für verschiedene Temperaturen und Bestimmungszwecke geeignet sind. Das Cordura® Gewebe wird mit Zahlen (180, 300, 500, 800 usw.) gekennzeichnet, die für das Gewicht pro laufendem Meter (sprich die mehr oder weniger starke Strapazierfähigkeit) stehen.	• Hohe Scheuer- und Reißfestigkeit > hoher Schutz bei einem Sturz/beim Abgleiten • Leichte Atmungsaktivität und geringes Gewicht > guter Komfort, auch bei stark strukturierten Kleidungsstücken
	• Cordura® est une marque déposée de la société américaine Invista qui utilise des fibres synthétiques (nylon) pour atteindre des niveaux élevés de résistance à l'abrasion et à la traction, tout en conservant une bonne respirabilité et légèreté. Le Cordura® n'est pas imperméable mais peut être traité pour le rendre hydrofuge ; de plus, il redevient sec après un court moment lorsqu'il est mouillé. • Outre le nylon, certains tissus Cordura® sont mélangés à des fibres de coton ou à d'autres types de fibres naturelles ou synthétiques. • Né de la recherche à des fins militaires, il est utilisé depuis 1979 dans la production de sacs et de valises et, à partir des années 90, il a commencé à être largement utilisé dans les vêtements de travail et de sport où il est utilisé pour fabriquer les parties d'équipements particulièrement soumis à l'usure, y compris les équipements de protection individuelle comme les vêtements pour motards et les vêtements militaires. Un tissu Cordura® particulier, appelé Cordura balistique, est utilisé dans la fabrication des gilets pare-balles. • Il est produit en différentes épaisseurs et grammages pour créer des tissus offrant plusieurs niveaux de résistance, adaptés à différentes températures et destinations d'usage. Le tissu Cordura® est accompagné de numéros (180, 300, 500, 800, etc.) qui indiquent le niveau de poids par mètre linéaire (donc de la moins grande à la plus grande résistance).	• Résistance élevée à l'abrasion et à la traction > protection élevée en cas de chute/glissade • Bonne respirabilité et légèreté > bon confort même dans des vêtements très structurés

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Polyester / Polyester		
	• Gewebe mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit, hoher Abriebfestigkeit, widerstandsfähig gegen Faltenbildung und Wärme, mit hohem Elastizitätsmodul und minimaler Rückgewinnung der Feuchtigkeit sowie guter Beständigkeit gegenüber chemischen und physikalischen Wirkstoffen. Alle diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der Polyester in reiner Form oder, mit anderen Naturfasern, künstlichen oder synthetischen Fasern gemischt, verwendet werden kann. • Im Spezifischen verfügt das in der Sommerbekleidung von 450 Zyklen. Ducati verwendete Polyester über eine Abriebfestigkeit von Dieses Gewicht beschränkt das „Aufblasen" der Kleidung auch bei hohen Geschwindigkeiten. Auf der Innenseite wurde einer Doppelbeschichtung aus Polyurethan aufgebracht, die das Gewebe winddicht und atmungsaktiv gestaltet und ihm eine gute Wasserabweisung verleiht.	• Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und ein hohes Elastizitätsmodul > Größenstabilität (schrumpfen nicht) • Gute Abriebfestigkeit > 450 Zyklen (gemäß Standard UNI EN 388/2004) und ein Gewicht von 200 g/m2 > guter Schutz im Falle eines Sturzes oder beim Abrutschen • Hohe Beständigkeit gegenüber Falten und Wärme > Knitterfestigkeit > hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit • Nimmt keine Feuchtigkeit auf > ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Schmutz • Gute Beständigkeit gegenüber chemischen und physikalischen Wirkstoffen > ausgezeichnete Haltbarkeit • Gewebegewicht > beschränkt das „Aufblasen" auch bei hohen Geschwindigkeiten > höherer Komfort Keschwindigkeiten > höherer Komfort
	• Tissu à haute ténacité, résistance élevée à l'abrasion, aux plis et à la chaleur, un module d'élasticité élevé, une reprise minimale d'humidité et une bonne résistance aux agents chimiques et physiques. Toutes ces caractéristiques font en sorte que le polyester soit employé pur ou mêlé à d'autres fibres naturelles, artificielles ou synthétiques. • Notamment, le polyester utilisé dans les vêtements d'été Ducati a une résistance à l'abrasion de 450 cycles. Ce poids limite le gonflement des vêtements même aux vitesses élevées. Sur le côté intérieur, il y a une double enduction de polyuréthane qui rend le tissu coupe-vent et respirant et donne au casque une bonne hydrofugation.	• Ténacité excellente et module d'élasticité élevé > stabilité dimensionnelle (ils ne rétrécissent pas) • Bonne résistance à l'abrasion > 450 cycles (selon la norme UNI EN 388/2004) et un poids de 200 g/m2 > bonne protection en cas de chute ou de glissade • Résistance élevée aux plis et à la chaleur > infroissabilité > grande résistance à l'usure et à l'abrasion • Il n'absorbe pas l'humidité > résistance excellente à l'eau et à la saleté • Bonne résistance aux agents chimiques et physiques > durabilité excellente • Poids du tissu > gonflement limité même aux vitesses élevées > confort accru
Twill-Gewebe aus Polyester / Tissu twill en polyester		
	Twill-Gewebe aus 100 % Polyester (280 g/m^2), abriebfest (1450 Martindale Zyklen, UNI EN ISO 388/2004), mit wasserabweisender Behandlung. Twill („Saia" auf Italienisch) ist ein typisches Gewebe mit einer Flechtung, die sich durch ein optisch sehr ansprechendes, diagonal verlaufendes Streifenmuster auszeichnet. Diese Flechtung verleiht dem Gewebe sowohl seine Weichheit als auch seine Anpassungsfähigkeit an die Verformung – Eigenschaften, denen hieraus gefertigte Kleidungsstücke ihren Tragekomfort und ihre Strapazierfähigkeit verdanken.	• Weichheit des Gewebes > Die Modelle passen sich der Körperbewegung an > optimale Ergonomie • Abriebfest > optimaler Schutz beim Fallen oder Herunterrutschen • Natürliche Optik > ansprechende Ästhetik • Wasserabweisende Behandlung > Die Bekleidung saugt sich im Regen nicht voll
	Tissu twill 100 % polyester de 280 g/m^2, résistance à l'abrasion (1450 cycles de Martin Dale, UNI EN ISO 388/2004), traitement hydrofuge. Le twill (dit aussi « serge ») désigne un type de tissu présentant un tissage croisé qui se caractérise par la présence de côtes obliques très belles à voir. Ce tissage confère au twill une grande souplesse associée à une excellente adaptabilité à la déformation. Ces caractéristiques rendent les vêtements en twill extrêmement confortables et résistants.	• Souplesse du tissu > les vêtements s'adaptent parfaitement aux mouvements du corps > excellente ergonomie • Résistance à l'abrasion > maximum de protection en cas de chute ou de glissade • Aspect naturel > grand attrait esthétique • Traitement hydrofuge > les vêtements ne sont pas trempés d'eau en cas de pluie

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Duratex		
	Duratex ist ein verschleiß, riss- und zugfestes sowie abrieb- und chemikalienbeständiges Nylongewebe. Es trocknet schnell, schützt vor Wind, ist wasserabweisend und widersteht der oberflächlichen Benetzung.	• Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit > hoher Schutz im Falle eines Sturzes / beim Abrutschen • Schützt vor dem Wind > gute Wärmeisolierung • Widersteht der oberflächlichen Benetzung > schützt auch im Falle eines Sturzes/beim Abrutschen im Regen • Hervorragende chemische und physikalische Beständigkeit > herausragende Lebensdauer
	Duratex est un tissu en nylon résistant à l'usure, à la traction, à l'abrasion, à la déchirure et aux agents chimiques. Il sèche rapidement, protège du vent, est hydrofuge et résiste au mouillage superficiel.	• Excellente résistance à l'abrasion et à la rupture > grande protection en cas de chute/glissade • Il protège du vent > bonne isolation thermique • Il résiste au mouillage superficiel > protection même en cas de chutes/glissades sous la pluie • Excellente résistance aux agents chimiques et physiques > excellente durée dans le temps


Futter/Membrane
Doublures / Membranes


Die festen oder abtrennbaren Futter leisten einen entscheidenden Beitrag zum Tragekomfort des Modells und somit zum Wohlgefühl und zur Sicherheit des Motorradfahrers. Sie bestehen aus technischen Geweben, die in Abhängigkeit vom Nutzungszweck des Modells erfrischen, wärmen oder dazu beitragen, das Mikroklima des Körpers zu erhalten.


Die Membranen sind ein grundlegendes Funktionselement zahlreicher Kleidungsstücke der Kollektion. Unabhängig davon, ob sie auf die Außenseite laminiert oder herausnehmbar sind, bestehen sie aus extrem hochwertigen Materialien, die die Wasserdichte und/oder den Windschutz bei gleichzeitiger Gewährleistung von Atmungsaktivität und einem optimalen Komfort garantieren.

Les doublures, fixes ou détachables, contribuent de manière importante au confort du vêtement et donc au bien-être et à la sécurité du motocycliste. Elles sont réalisées avec des tissus techniques qui, en fonction du type d'utilisation du vêtement, rafraîchissent, réchauffent ou aident à maintenir inaltéré le microclimat corporel.

Les membranes sont un élément fonctionnel fondamental pour beaucoup de vêtements de la collection. Qu'elles soient laminées sur la couche extérieure ou bien amovibles, elles sont réalisées avec des matériaux de haute qualité offrant imperméabilité et/ou protection contre le vent en maintenant inaltérés une grande respirabilité et un excellent confort.

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
3D Bubble		
	Spezielles, dreidimensionales Futter, das eine Luftschicht zwischen der Außenseite und der Innenseite des Kleidungsstücks bildet, wodurch ein optimales Mikroklima entsteht	• Gute interne Belüftung > schnell trocknend bei warmem Klima • Gute Isolierung bei mittleren Temperaturen > bei Schwankungen der Außentemperaturen muss kein Thermofutter mehr eingefügt oder entfernt werden • Hervorragende Passform > da kein zusätzliches Thermofutter mehr eingefügt werden muss, ändert sich die Passform nicht
	Doublure tridimensionnelle particulière qui crée un espace d'air entre l'extérieur et l'intérieur du vêtement en déterminant ainsi un microclimat idéal	• Bonne ventilation intérieure > séchage rapide avec climat chaud • Bonne isolation aux températures moyennes > lorsque la température extérieure change, il n'est pas nécessaire d'insérer ou d'enlever la doublure thermique • Fitting excellent > en considération du fait qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une doublure thermique ultérieure le fitting n'est pas modifié
Nanofeel®		
	• Innovatives, bakteriostatisches Futter aus Polyester-Garn - im Rahmen der Nanotechnologie entwickelt • Mit Silberionen in Form von während der Extrusion mit Additiven durchsetzten Nanopartikeln behandeltes Garn: die Ionen sind hier, anders als beim üblichen Finish, eng mit der Faser verbunden und gleichmäßig im Produkt verteilt	• Antibakteriell > hygienischer • Geruchsschutz > mehr Wohlbefinden • Maximale Stabilität des Gewebes und hohe Waschbeständigkeit > hoher Haltbarkeitsfaktor über lange Zeit
	• La doublure innovante en fil de polyester bactériostatique développé sur le principe des nanotechnologies • Fil traité avec ions d'argent à l'état de nanoparticules comme additif pendant le processus d'extrusion: les ions résultent étroitement liés à la fibre, différemment de ce qui arrive pendant les processus normaux de finissage et ils résultent distribués de façon uniforme sur le produit	• Antibactérien > plus hygiénique • Anti-odeur > plus de bien-être • Stabilité maximale du tissu et grande résistance au lavage > haute inaltérabilité au fil du temps


	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Techframe		
	• Innenfutter aus hochfestem Gewebe mit Polyamidfaser mit einer besonderen Verflechtung, die optimale mechanische Leistung bietet.	• Maximale Stabilität des Gewebes > Zeitbeständigkeit des Kleidungsstücks • Hohe mechanische Festigkeitsparameter > Erfüllung der erforderlichen Standards für den Erhalt der EG-Zertifizierung.
	• Doublure intérieure réalisée en fils de fibre de polyamide à haute ténacité et d'un entrelacement qui permet d'obtenir des performances mécaniques excellentes	• Stabilité du tissu maximale > inaltérabilité du vêtement • Paramètres de résistance mécanique élevés > conformité aux standards requis pour l'obtention de la certification CE
S1 Gewebe / Tissu S1		
	• Mit Polyamid beschichtetes Elastomer in Kette und Schuss • Bi-axiale Dehnfunktion: wirkt auf beiden Achsen - auf der Länge und Breite - • Wasser- und ölabstoßende Behandlung • 715 g/m2	• Hohe mechanische Belastbarkeit > hohe Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit • Gute Elastizität > gute vertikale und horizontale Bewegungsmöglichkeit • Gute Passform > guter Komfort während der Fahrt
	• Élastomère revêtu avec polyamide sur trame et en chaîne • Propriétés élastiques biaxiales: qui travaille sur deux axes – en largeur et en longueur - • Traitement hydrofuge et oléofuge • 715 g/m2	• Résistance mécanique élevée > résistance élevée à l'abrasion, à la déchirure et à la traction • Bonne élasticité > bonne mobilité verticale et horizontale • Bonne adaptabilité au corps > bon confort pendant la conduite
Mesh		
	• Mesh-Gewebe, das in belüfteten Kleidungsstücken verarbeitet wird, die für heiße und feuchte Klimata bestimmt sind	• Frischegefühl > optimaler Komfort während der Fahrt • Transpiration > maximale Belüftung • Geringes Gewicht
	• Tissu à filet utilisé pour réaliser des vêtements ventilés pour les climats chauds et humides	• Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite • Transpiration > maximum d'aération • Légèreté

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
GORE-TEX®		
	Die GORE-TEX® Membran enthält pro Quadratzentimeter über 1,4 Milliarden mikroskopische Poren. Diese Poren sind 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen, jedoch 700 Mal größer als ein Dampfmolekül. In der Membran ist darüber hinaus eine ölabweisende Substanz integriert, die das Eindringen von Kosmetikölen oder Insektenschutzmitteln verhindert, durch die es beschädigt warden könnte.	• Maximale Wasserundurchlässigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Windfest • Thermoregler > Maximales Gefühl von Komfort und Trockenheit sowie hohes Wohlbefinden
	La membrane GORE-TEX® contient plus de 1,4 milliards de pores microscopiques par centimeter carré. Ces pores sont 20 000 fois plus petits d'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands d'une molécule de vapeur. Une substance oléofuge est intégrée dans la membrane, ce qui empêche la penetration d'huiles cosmétiques ou de produits répulsifs pour insectes qui pourraient en compromettre l'intégrité.	• Imperméabilité maximale • Respirabilité maximale • Coupe-vent • Thermorégulateur > Sensation maximale de confort et bien-être élevé en absence de toute humidité
H2OUT®		
	H2OUT® ist eine mikroporöse, atmungsaktive sowie wasser- und winddichte Spezialmembran. Das Ergebnis jahrelanger Forschung und Tests, die von Spidi und in Zusammenarbeit mit dem bedeutenden japanischen Textilhersteller Toray und OutDry, erfolgten. Diese Membran wurde speziell für den Motorradeinsatz entwickelt, bei dem Wasser und Wind in die Gewebe eindringen und die Köpertemperatur senken, sofern kein richtiger Schutz gewährleistet ist. Getestet und, seit über 20 Jahren, stets auf dem neuesten Stand mit dem Wettersimulator.	• Undurchlässigkeit über 20.000 mm H2O • Atmungsaktivität über 10.000 g/m2/24h (* A-1 Methode JIS L1099 A-1, ISO 2528) • Wasserabweisende Funktion über 80 Punkte (nach 20 Waschzyklen) • Wind- und wasserdicht > hoher Komfort selbst bei ungünstigen Witterungsbedingungen
	H2OUT® est une membrane spéciale microporeuse, respirante, imperméable et coupe-vent, créée par Spidi après des années de travaux de recherche, d'essais et de tests menés en collaboration avec le grand groupe textile japonais Toray et OutDry. Cette membrane a été spécialement conçue pour obvier à l'inconvénient d'un vêtement moto où l'eau et le vent pénètrent dans les tissus en faisant baisser la température corporelle du motocycliste, s'il lui manque la bonne protection. Testée et constamment mise à jour en utilisant le simulateur de conditions atmosphériques Tecnorama depuis plus de 20 ans	• Imperméabilité supérieure à 20 000 mm H2O • Respirabilité supérieure à 10 000 g/m2/24 h (* A-1 méthode JIS L1099 A-1, ISO 2528) • Hydrofugation supérieure à 80 points (après 20 cycles de lavage) • Coupe-vent, anti-pluie > grand confort même dans des conditions climatiques défavorables
D-Dry®		
	Die von Dainese D-Tec® entwickelte und auf das D-Dry® Gewebe applizierte wasserbindende Membran gewährleistet, dank ihrer besonderen Struktur, eine perfekte Wasserundurchlässigkeit und bietet dabei hohe Atmungsaktivität, die den Austritt des vom Körper produzierten Wasserdampfs begünstigt.	• Wasserundurchlässigkeit über 10.000 mm H2O • Atmungsaktivität • Windfestigkeit > maximaler Komfort unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen
	La membrane hydrophile appliquée au tissu D-Dry®, développé par Dainese D-Tec®, assure, grâce à une structure particulière, une imperméabilité parfaite à l'eau, tout en permettant une grande respirabilité grâce à l'évacuation de la vapeur d'eau produite par le corps.	• Imperméabilité au-delà de 10.000 mm H2O • Respirabilité • Coupe-vent > confort maximal dans des différentes conditions climatiques

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Windout		
WINDOUT WATERPROOF BREATHABLE MEMBRANE	Windout ist eine winddichte und atmungsaktive Membran, die entwickelt wurde, um dem Wind chill-Effekt entgegenzuwirken (d.h. dem Kältegefühl, das der menschliche Körper spürt, wenn er der kombinierten Wirkung aus niedrigen Temperaturen und Wind ausgesetzt ist. Der Körper empfindet unter der kühlenden Wirkung des Windes in der Tat niedrigere als die reell bestehenden Temperaturen). Aus Polyamid-Gewebe mit 120 g/m2 hergestellt, weist es eine wasserabweisende Außenbehandlung und eine atmungsaktive und windbrechende Innenbeschichtung auf.	• Winddicht > guter Komfort bei unterschiedlichen Klimabedingungen • Atmungsaktivität • Wasserabweisende Behandlung + Innenbeschichtung > Wassersäule von 3.000 Mm und ein Transpirationsniveau von 400 g/m2 der letzten 24 h (Norm UNI ISO 4818 Teil 26).
	Windout est une membrane coupe-vent et respirante conçue pour lutter contre l'effet wind chill (c'est-à-dire la sensation de froid qu'éprouve le corps humain sous l'effet combiné de basses températures et de vent. L'organisme en effet, sous l'effet refroidissant du vent, perçoit des températures plus basses de celles réelles). Réalisé en tissu polyamide de 120 g/m2, il subit un traitement extérieur hydrofuge et une enduction intérieure respirante et coupe-vent.	• Coupe-vent > bon confort dans les différentes conditions climatiques • Respirabilité • Traitement hydrofuge + enduction intérieure > colonne d'eau de 3.000 mm et un niveau de respirabilité de 400g/m2 -24h (norme ISO UNI 4818 partie 26).

Alles über Protektoren / Parlons de protections


	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Austauschbare Ellbogen-Schleifer (Replaceable Slider System 3.0) / Slider coude interchangeable (Replace-able Slider System)		
	Entwickelt, um ein korrektes und sicheres Gleiten des Ellenbogens auf der Fahrbahn zu ermöglichen. RSS 3.0 besteht aus: • Einem auswechselbaren Schleifer aus Nylon mit „dynamischer Form" • Einer Aluminiumplatte an der Rückseite des Ellbogens • Einem leicht zugänglichen Griffbereich, der die Regulierung des Ärmels ermöglicht • Einem schnellen Wechselsystem des Schleifers über eine Schraube	• Schleifer aus Nylon: erleichtert das Gleiten auf der Fahrbahn in jedem Neigungswinkel des Ellenbogens erleichtert > passt sich jeder Fahrbahn und Fahrweise an • Aluminiumplatte > höherer Schutz im Falle eines Sturzes • Leicht zugänglicher Griffbereich: besseres Fitting und korrekt positionierte Protektoren • Einem schnellen Wechselsystem des Schleifers über eine Schraube > schneller Austausch
	Conçu pour assurer un glissement sûr et correct du coude sur le revêtement routier. RSS 3.0 est constitué : • Un slider en Nylon de « forme dynamique » remplaçable • D'une plaque en aluminium sur la partie arrière du coude • D'une zone de prise facilitée qui permet de remettre en place la manche • D'un système de remplacement du slider à l'aide d'une vis	• Slider en Nylon de « forme dynamique » remplaçable, qui facilite le glissement sur le revêtement routier avec n'importe quel angle d'inclinaison du coude > s'adapte à toute piste et tout style de conduite • Plaque en aluminium : plus grande protection en cas de chute • Zone de prise facilitée : meilleur fitting et protections placées correctement • D'un système de remplacement du slider à l'aide d'une vis > remplacement rapide

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Austauschbare Schulterplatte aus Aluminium / Plaque épaule interchangeable en aluminium		
	Die in der Mitte des Schulterprotektors positionierte Aluminiumplatte kann auch vom Endkunden ausgetauscht werden. Hierzu genügt es, die vier Schrauben zu lösen und die beschädigte Platte durch eine neue, als Ersatzteil erhältliche auszutauschen.	• Geringes Volumen > hoher Komfort, angenehme Ästhetik • Hohe Abriebfestigkeit > höchster Schutz • Die glatte Oberfläche gewährleistet eine erhöhte Gleitfunktion und Reduzierung gefährlicher Rotationen im Fall eines Sturzes • austauschbare Platte > praktischer > weniger Zeitaufwand für einen möglicherweise erforderlichen Austausch
	La plaque en aluminium au centre de la protection de l'épaule peut être changée même par le client final en desserrant les 4 vis et en remplaçant la plaque endommagée avec une pièce neuve qui peut être achetée comme pièce détachée.	• Volume contenu > confort élevé, esthétique agréable • Une résistance élevée à l'abrasion > protection extrême • La surface lisse garantit un glissement plus élevé et une réduction du risque de dangereuses rotations en cas de chute • Plaque interchangeable > plus pratique > temps nécessaire réduit pour le remplacement éventuel
Coeingespritzte Schulter / Épaulement Co-Injecté		
	Die eingespritzte Schulter ersetzt die herausnehmbaren Protektoren • Aus einem gemäß EG-Normen zugelassenen Protektor, der mittels Injektion von Kunststoff auf ein Netzwerk realisiert wurde und von außen mit Polyurethan beschichtet • In der Struktur befindet sich eine Aufnahme, in der die Aluminiumplatte, innen mit Nieten befestigt, angeordnet ist • Vollständig mit den anderen Kleidungsstücken verbunden	• Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > herausragender Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Geringes Volumen > hoher Komfort, angenehme Ästhetik • Hohe Abriebfestigkeit > höchster Schutz • Der Schutz, da fixiert, hält bei einem Sturz die korrekte Position • Die glatte Oberfläche gewährleistet eine erhöhte Gleitfunktion im Fall eines Sturzes
	L'épaulement co-injecté remplace les protections composites amovibles • Il est constitué par une protection homologuée CE réalisée au moyen d'une injection en matériau plastique sur un filet couvert extérieurement par du polyuréthane • À l'intérieur de la structure il y a un logement où est située la plaque en aluminium bloquée à l'intérieur par des rivets • Il est complètement uni au reste du vêtement	• Haute absorption et distribution de l'énergie d'impact > extrême protection en cas de chute/glissade • Volume contenu > confort élevé, esthétique agréable • Résistance élevée à l'abrasion > extrême protection • La protection, étant fixe, maintient la position correcte en cas de chute • La surface lisse garantit un glissement plus élevé en cas de chute
Metalleinsätze / Inserts Métalliques		
	Metalleinsätze aus Aluminium. Können an den Schultern und/oder Knien und/oder Ellbogen angeordnet werden	• Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > herausragender Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Hohe Abriebfestigkeit > höchster Schutz • Die glatte Oberfläche gewährleistet eine erhöhte Gleitfunktion und Reduzierung gefährlicher Rotationen im Fall eines Sturzes
	Inserts métalliques en aluminium. Ils peuvent être positionnés sur les épaulements et/ou les genoux et/ou les coudes	• Haute absorption et distribution de l'énergie d'impact > extrême protection en cas de chute/glissade • Résistance élevée à l'abrasion > extrême protection • La surface lisse garantit un glissement plus élevé et une réduction du risque de rotations dangereuses en cas de chute

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Vorgeformte Kunststoffeinsätze / Inserts en plastique préformés		
	Der äußere PU-Schulterschutz bietet zusätzliche Abriebfestigkeit in den Kernaufprallbereichen. Ergonomische Kunststoffeinsätze mit doppelter Dichte.	• Glänzendes Material > Reibungskontrolle für ein stabiles Gleiten beim Zusammenstoß sowie zusätzlichen Aufprallschutz • Ergonomie > guter Fahrkomfort
	La protection externe des épaules en polyuréthane apporte une résistance supplémentaire à l'abrasion dans les principales zones d'impact. Inserts ergonomiques en matière plastique double densité.	• Matériau brillant > contrôle de la friction pour un glissement stable en cas de chute, plus protection supplémentaire en cas d'impact • Ergonomie > bon confort de conduite
Verbund-Protektoren / Protections Composites		
	Gemäß UNI EN 1621.1 * zertifizierte Protektoren* • Eine starre Kunststoff-Außenschale absorbiert und verteilt die Aufprallenergie über die gesamte Oberfläche des Protektors dank einer leichten Netzstruktur mit reduzierter Materialstärke • Der Innenteil der Protektoren besteht aus einer Schicht aus Polyäthylen-Schaumstoff mit hoher Dichte und hoher Verformbarkeit sowie geringem „Formgedächtnis"	• Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > herausragender Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Geringes Gewicht und geringe Abmessungen > guter Komfort
	Protections composites certifiées selon la norme UNI EN 1621.1* • Une coque rigide extérieure en plastique absorbe et distribue l'énergie de l'impact sur toute la surface de la protection grâce à une structure réticulée légère et d'épaisseur réduite • La partie intérieure des protections est composée par une couche de polyéthylène expansé à très haute densité, avec un déformabilité élevée et à mémoire réduite	• Absorption élevée et distribution de l'énergie d'impact > extrême protection en cas de chute/glissade • Légèreté et encombrement réduit > bon confort
Protektoren Pro-Shape / Pro-Shape Protections		
	Soft-Protektoren gemäß EN-Norm 1621.1* zertifiziert • Ein Sandwich aus einer äußeren Polymerschicht mit hoher Stoßaufnahmeleistung und erheblicher Elastizität, verbunden mit einer inneren Schicht aus Polyäthylenschaum • Die perforierte Struktur gewährleistet auch die richtige Belüftung	• Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > guter Schutz im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Gute Flexibilität, geringes Gewicht und gute Ergonomie > guter Komfort während der Fahrt • Geringes Gewicht > gute Belüftung
	Protections souples certifiées selon la norme EN 1621.1 Standard* • Un « sandwich » constitué par une couche extérieure en polymère à haute capacité d'absorption des chocs et avec une élasticité remarquable, est lié à une couche intérieure de mousse en polyéthylène • La structure perforée garantit aussi la correcte ventilation de la zone	• Absorption élevée et distribution de l'énergie d'impact > bonne protection en cas de chute/glissade • Bonne flexibilité, légèreté et ergonomie > bon confort pendant la conduite • Légèreté > bonne ventilation

*Die Norm UNI EN 1621-1 betrifft Anforderungen und Prüfmethoden für als Aufprallschutz vorgesehene Protektoren, die in Motorradkleidung eingearbeitet werden und zum Schutz der gefährdetsten Körperteile dienen (Schulter, Ellbogen, Vorderarm, Knöchel, Knie, oberes und mittleres Schienbein, Beinvorderseite unterhalb des Knies).

*La norme UNI EN 1621.1 porte sur les exigences et les méthodes d'essai relatives aux protections anti-impact qui sont intégrées dans les vêtements moto et qui servent à protéger les parties du corps les plus à risque (épaule, coude et avant-bras, hanche, genou, tibia supérieur et moyen, partie avant de la jambe au-dessous du genou).

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Protektoren Pro-Armor / Protections Pro-Armor		
	Die Protektoren aus Nitril-Gummi mit Zertifizierung gemäß der Norm EN 1621.1 sind sehr dünn, leicht und ergonomisch. Die Struktur ist vollständig perforiert und das hexagonale Muster verleiht eine hohe Stoßaufnahmeleistung. Sie sind an der Sprache der Natur inspiriert, um komplexe Strukturen zu schaffen, die, je nachdem, wie die Elemente, aus denen sie zusammengesetzt sind, im Raum angeordnet sind, einen höheren Schutz oder mehr Flexibilität bieten	• Hohe Stoßaufnahme- und Verteilungsleistung der Aufprallenergie > hoher Schutz im Fall eines Sturzes/beim Abrutschen • Hexagonales Muster in Kontakt mit dem Körper, ergonomische und vorgeformte Form, hohe Flexibilität > hoher Komfort während der Fahrt • Leichtigkeit, perforierte Struktur > ausgezeichnete Belüftung
	Protections en caoutchouc nitrile certifiées selon la norme EN 1621.1, très minces, légères et ergonomiques. La structure est entièrement perforée et le dessin hexagonal offre une très haute capacité d'absorption. Elles s'inspirent du langage de la nature pour créer des structures complexes qui, selon la disposition et l'agencement dans l'espace des éléments qui les composent, peuvent offrir une meilleure protection ou une plus grande flexibilité	• Haute capacité d'absorption et distribution de l'énergie d'impact > grande protection en cas de chute/glissade • Dessin hexagonal au contact du corps, forme ergonomique et pré-cintrée, grande flexibilité > grand confort pendant la conduite • Légèreté, structure perforée > ventilation optimale
Protektoren MultiTech / Protections MultiTech		
 	Die Protektoren MultiTech wurden entwickelt, um die Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, die von den Zertifizierungsnormen gefordert werden, und steigern dabei Eigenschaften wie den Komfort, die Ergonomie und die Kinematik, die während der Fahrt erforderlich sind. Extreme Flexibilität, geringe Materialstärke, Weichheit und Anpassungsfähigkeit an den Körper sowie die Lüftungsschlitze sind hier die hervorstechenden Merkmale.	• Zertifikation EN1621-1 Typ A Stufe 1. Übertragene Restkraft 29,8 kn (Schulter), 29,6 kn (Ellenbogen) > zertifizierter Protektor • Das Gesamtgewicht des Kits beträgt 360 g > besondere Leichtigkeit > Komfort • Extreme Flexibilität, geringe Materialstärke, Weichheit und Anpassungsfähigkeit an den Körper > hoher Komfort • Beüftungsbereiche > frische und Transpiration > Komfort während der Fahrt
	Les protections MultiTech sont étudiées pour garantir les conditions de santé et de sécurité requises par les normes de certification, tout en augmentant les caractéristiques de confort, ergonomie et cinématique nécessaires pendant la conduite. Extrême flexibilité, épaisseur contenue, souplesse et adaptabilité au corps, zones de ventilation sont les points marquants.	• Certification en1621-1 type a niveau 1. Force résiduelle transmise 29,8kn (épaule) 29,6 kn (coude) > protection certifiée • Le poids total du kit est de 360 g > grande légèreté > grand confort • Extrême flexibilité, épaisseur contenue, souplesse et adaptabilité au corps > grand confort • Zones de ventilation > fraîcheur et respirabilité > confort pendant la conduite


	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Protektoren ForceTech / Protections ForceTech		
	Die Protektoren MultiTech wurden entwickelt, um die Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, die von den Zertifizierungsnormen gefordert werden, und steigern dabei die Eigenschaften wie den Komfort, die Ergonomie und die Kinematik, die während der Fahrt erforderlich sind. Komfort, Ergonomie und Kinematik sind die hervorstechenden Merkmale.	• Zertifikation EN1621-1 Typ A Stufe 1. Übertragene Restkraft 27,5 kN (Schulter), 30,7 kN (Ellbogen) > zertifizierter Protektor • Das Gesamtgewicht des Kits beträgt 380 g > Leichtigkeit > Komfort • Ergonomie und Kinematik > ermöglichen eine gute Beweglichkeit.
	Les protections MultiTech sont étudiées pour garantir les conditions de santé et de sécurité requises par les normes de certification, tout en augmentant les caractéristiques de confort, ergonomie et cinématique nécessaires pendant la conduite. Confort, ergonomie et cinématique sont les principales caractéristiques.	• Certification EN1621-1 Type A niveau 1. Force résiduelle transmise 27,5 kN (épaule) 30,7 kN (coude) > protection certifiée • Le poids total du kit est de 380 g > légèreté > confort • Ergonomie et cinématique > permettent une bonne mobilité
Protektoren Bio Armor / Protections Bio Armor		
	Hergestellt mit einem speziell formulierten geschlossenzelligen Schaumstoff, der haltbar ist und dennoch ein gutes Gefühl beim Fahren ermöglicht. Geformt für optimalen Kontakt, gleichmäßige Abnutzung und geringeres Gewicht. CE-zertifiziert nach EN 1621-1.	• Gute Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > guter Schutz im Falle eines Sturzes • Verringertes Gewicht > hoher Komfort
	Coque élaborée à l'aide de mousse à cellules fermées spécialement formulée, c'est à dire durable, elle procure une bonne sensation dans les virages. Façonnée pour un contact optimal, une répartition uniforme de l'usure et un poids allégé. Certifiée à la Norme CE EN 1621-1.	• Bonne absorption et distribution de l'énergie d'impact > bonne protection en cas de chute • Poids réduit > confort optimal

Alles über technische Lösungen
Parlons de solutions techniques

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Triaxiale Stretcheinsätze / Inserts élastiques triaxe		
	Neue, patentierte Gestaltung aus Leder kombiniert mit elastischem Material, die - in einem Stück - Bewegungsmöglichkeit in 3 unterschiedliche Richtungen gewährt und den Bewegungen des Fahrers folgt.	• Beste Bewegungsmöglichkeit > ausgezeichneter Komfort und Wendigkeit • In einem einzigen Stück > weniger dem Abriebrisiko ausgesetzte Nähte im Falle eines Sturzes > noch mehr Sicherheit
	Nouvelle construction brevetée de cuir élastifié qui, en une seule pièce, donne de la mobilité dans 3 directions différentes en suivant les mouvements du pilote.	• Grande mobilité > confort et agilité excellents en selle • Une seule pièce > réduction des coutures exposées au risque d'abrasion en cas de chute > augmentation de la sécurité
Bi-Axiale Stretch-Einsätze / Inserts Élastiques Bi-Axiaux		
	• Ein einziger, großer Zuschnitt aus elastiziertem Leder mit bi-axialem Dehneinsatz-System - auf Länge und Breite - sowohl im Bereich der Nieren als auch im Brust- und Armbereich (Dainese Patent: italienisches Patent Nr. 1380444, europäisches Patent angemeldet)	• Maximale vertikale und horizontale Bewegungsmöglichkeit > erhöht die Bewegungsfreiheit während der Fahrt • Maximale Passform > maximaler Komfort während der Fahrt • Maximale Elastizität in einem einzigen Lederzuschnitt > minimale Reißgefahr der Kombi dank der einteiligen Ausführung
	• Pièce unique de grande dimension en cuir élastifié par des soufflets, qui travaille sur deux axes – en largeur et en longueur - soit dans la région lombaire, soit dans la zone de la poitrine et des bras (Brevet Dainese: italien n° 1380444, européen en phase d'enregistrement)	• Mobilité verticale et horizontale maximale > la liberté de mouvement augmente pendant la conduite • Adaptabilité au corps maximale > confort excellent pendant la conduite • Élasticité maximale d'une pièce unique en cuir > risque très réduit de déchirer la combinaison grâce à la pièce unique
Mikrostretch / Microélastiques		
	Spezielle Verarbeitung des Leders kombiniert mit elastischem Material, die • Keiner Verringerung der Lederstärke sowie • Weniger Zuschnitte und Nähte als bei normalen Verbindungen von Leder/Stretch erfordert	• Verbessert die Passform des Leders > erhöht die Bewegungsfreiheit während der Fahrt • Ändert nichts an der Materialfestigkeit > ändert nichts an der Schutzfunktion im Fall eines Sturzes / beim Abrutschen • Einfachere Konstruktion > Erhöhung des Komforts
	Le façonnage particulier des cuirs élastifié • Permet de ne pas amincir l'épaisseur du cuir • Le nombre de panneaux nécessaires est réduit ainsi que les coutures par rapport aux accouplements habituels cuir/élastique	• Une meilleure adaptabilité au corps du vêtement en cuir > augmente la liberté de mouvement pendant la conduite • N'altère pas la résistance du matériau > ne compromet pas la protection en cas de chute/ glissade • Construction plus simple > accroissement du confort

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Elastizierte Einsätze / Inserts Élastifiés		
	Einsätze aus elastischem Material verbessern, an strategischen Punkten angeordnet, die Passform	• Verbessern die Passform > verbessern die Fähigkeit des Kleidungsstücks, sich an die Bewegungen während der Fahrt anzupassen
	Des inserts en matériau élastique, placés dans des points stratégiques, améliorent le fitting	• Ils améliorent le fitting > ils améliorent donc la capacité du vêtement de s'adapter aux mouvements pendant la conduite
Lokalisierte Perforation / Perforation Localisée		
	Perforationstechnik, die das Ansetzen der Perforationen nur an den Stellen ermöglicht, an denen eine Belüftung unverzichtbar ist - weit entfernt von den Nähten (Dainese Patent: italienisches Patent Nr. 1380447, europäisches Patent Nr. 2055452)	• Geringere Gefahr eines Lederrisses > eine Naht auf einer Perforation führt zum hohen Risiko, dass das Garn das Leder durchtrennt • Gewährleistet Belüftung und Sicherheit zur gleichen Zeit • Diversifiziert den Aspekt des Leders > verschönert das Kleidungsstück
	Technique de perforation qui permet de localiser les trous seulement où l'aération est indispensable, loin des coutures (Brevet Dainese: italien n° 1380447, européen n° 2055452)	• Risque plus réduit de déchirer le cuir > une couture sur un trou est une source de risque élevé que le fil coupe le cuir même • Il assure la ventilation et la sécurité en même temps • Aspect esthétique diversifié > il embellit l'aspect du vêtement
Nähte / Coutures		
	Jedem Detail des Kleidungsstückaufbaus unterliegt eine präzis festgelegte Funktion, was eine sorgfältige Abwägung erfordert: die Anordnung und Ausführung der Nähte sind von wesentlicher Bedeutung	• Besserer Halt und Schutz des Kleidungsstücks im Fall eines Sturzes > mehr Sicherheit • Mehr Komfort > die Anordnung in einem empfindlichen Bereich oder eine übermäßige Stärke könnten sich als Störfaktor herausstellen
	Chaque détail de la construction du vêtement a une fonction précise et doit être évalué attentivement: le positionnement et l'exécution des coutures sont fondamentaux	• Tenue et protection du vêtement plus élevées en cas de chute > plus de sécurité • Plus de confort > une position en particulier dans une zone sensible ou une épaisseur excessive pourraient être fastidieuses

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Verbindung Von Jacke-Hose / Connexion Veste Pantalon		
	Alle Reißverschlüsse der Ducati Bekleidung sind untereinander kompatibel, so dass alle Jacken mit allen Hosenmodellen kombiniert werden können. Bei den Artikeln, die häufiger in der Stadt verbraucht werden, kann die Verbindung von Jacke und Hose auch mit einem Haken erfolgen, der Jacke in der Jacke sitzt und der über einen Gürtel an die Hose angedockt werden kann	• Verbindung von Jacke und Hose > Reduzierung von Luftinfiltrationen • Die Kleidung verrutscht auch in der Fahrposition nicht > verbesserte Ergonomie und Komfort
	Toutes les fermetures éclair des vêtements Ducati sont compatibles entre elles et donc toutes les vestes peuvent être accouplées à tous les modèles de pantalons. Pour les articles destinés à un usage urbain, la connexion veste-pantalon peut être effectuée au moyen d'un crochet qui part de la veste et s'unit aux pantalons avec l'emploi d'une ceinture	• Veste et pantalons unis > réduction des infiltrations d'air • Les vêtements ne montent/ ne descendent pas en position de conduite > amélioration de l'ergonomie et du confort
Dreilagiger Aufbau / Réalisation à 3 couches		
	Für Vier-Jahreszeiten-Stoffanzüge typischer Aufbau, der dem Motorradfahrer maximale Modularität bietet. An den Vier-Jahreszeiten-Anzug werden große Herausforderungen gestellt: Er muss im Winter warm und im Sommer kühl halten, Regen abweisen und stets bequem und schützend sein. Der dreilagige Aufbau besteht aus: 1) einer Außenjacke, die im Allgemeinen über zahlreiche Regulierungen und Belüftungen verfügt, 2) eine heraustrennbare Zwischenschicht, die als wasserdichte, atmungsaktive Membran fungiert, 3) und eine ebenfalls heraustrennbare Innenschicht mit einem Thermofutter In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen kann der Motorradfahrer eine, zwei oder alle drei Komponenten der Jacke oder Hose, die er trägt, verwenden.	• Maximale Modularität > extrem praktisch, da sich die Bekleidung an jedes Klima und Veränderung anpasst, die man unterwegs vorfinden kann • Warm im Winter, kühl und belüftet im Sommer > großartiger Fahrkomfort • Die wasserdichte, atmungsaktive Membran lässt sich abtrennen > wirksamere Belüftung bei warmem und feuchtem Klima > besserer Tragekomfort und Klarheit für den Fahrer
	Réalisation typique des ensembles en tissu 4 saisons tout en fournissant au motocycliste la modularité maximale. La tâche d'un ensemble quatre saisons est un véritable défi : il doit tenir chaud en hiver et apporter de la fraîcheur en été ; il doit protéger de la pluie et être toujours commode et absolument fiable. La réalisation à 3 couches est composée de : 1) une veste extérieure, généralement dotée de plusieurs réglages et de ventilations, 2) une couche intermédiaire détachable qui constitue la membrane imperméable et respirante 3) une couche interne toujours détachable constituée d'une doublure thermique En fonction des conditions météorologiques, le motocycliste peut utiliser un, deux ou tous les 3 composants de la veste ou du pantalon qu'il porte.	• Modularité maximale > très pratique parce que le vêtement peut s'adapter à tous les climats et aux variations que l'on peut rencontrer sur la route • Chaud en hiver, frais et ventilé en été > grand confort de conduite • La membrane imperméable et respirante détachable > efficacité des ventilations accrue dans les climats chauds et humides > plus de confort et lucidité pour le pilote

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Z Liner Konstruktion / Construction Z-liner		
	Die Membran wird auf ein leichtes Gewebe (Liner) gewalzt, das zwischen dem Außengewebe und dem Futter liegt. Da diese Technik weniger versiegelte Nähte beinhaltet, ermöglicht diese Art der Konstruktion eine größere Freiheit im Design-Prozess	• Gewebe mit höherer Gleitfähigkeit untereinander > ausgezeichneter Komfort • Ermöglicht die Entwicklung von Kleidungsstücken mit komplexem und einmaligem Design
	La membrane est laminée avec un tissu léger (liner) qui est suspendu libre, entre le tissu extérieur et la doublure. Vu que ce type de construction prévoit moins de coutures scellées, il permet plus de liberté dans le processus de design	• Tissus plus glissants entre eux > confort optimal • Permet le développement avec des vêtements au design complexe et distinctif
Rückstrahlende Einsätze / Détails Éléments Réfractants		
	• Mit Einsätzen oder Aufdrucken realisiert, erhöhen sie, dank ihres Leuchteffekts bei Auftreffen von Lichtquellen, die Sichtbarkeit von Fahrer und Beifahrer in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen	• Erhöhen die passive Sicherheit
	• Obtenus avec des inserts ou des graphiques, ils augmentent la visibilité du conducteur et du passager pendant la nuit ou en conditions de luminosité insuffisante, en s'illuminant si atteints pour une source lumineuse	• Accroissement de la sécurité passive
Regulierungen der Kleidungsmaße / Réglages du Vêtement		
	• Die Möglichkeit die Hals-, Ärmel-, Taillen- und Wadenweite dem Körperbau entsprechend oder je nach dem, ob die herausnehmbaren Innenfutter vorhanden sind oder nicht, regulieren zu können, ist bei technischer Bekleidung ein ausschlaggebender Faktor	• Bessere Haftung der Protektoren > mehr Sicherheit • Durch Vermeidung dicker Volumen werden lästige Luftströmungen und ein „Aufblasen" des Kleidungsstücks vermieden > mehr Komfort und Sicherheit während der Fahrt
	• Régler les volumes de cou, bras, taille et mollets selon son propre corps ou de la présence/absence de doublures détachables est fondamental pour des vêtements techniques réservés aux motos	• Meilleure adhérence des protections > plus de sécurité • En évitant les volumes abondants on élimine les flux d'air fastidieux ou le regonflement du vêtement > plus de confort et de sécurité pendant la conduite

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Belüftungen / Ventilation		
	• Besonders geschätztes Element in warmen Klimata oder den warmen Jahreszeiten. Dieser Effekt ist bei Kleidungsstücken aus perforierten Geweben oder mit bei Erfordernis aufklappbaren Patten gegeben, die echte Lufteinlässe bilden.	• Frischegefühl > optimaler Komfort beim Fahren • Transpiration > maximale Belüftung
	• Élément particulièrement apprécié dans les saisons et pour les climats chauds. L'effet peut être obtenu avec des vêtements réalisés en tissus perforés ou bien avec des panneaux ouvrants au besoin qui constituent de véritables prises d'air.	• Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite • Respirabilité > maximum d'aération
Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon		
	• Das Pants Clip-System ist eine Lösung, die eine Verbindung zwischen der Jacke und der Hose ermöglicht, um: • die Jacke während der Fahrt in der richtigen Position zu halten, ohne den Rücken des Motorradfahrers freizulegen • die perfekte Positionierung der Protektoren in den vorgesehenen Bereichen zu erleichtern • das Verrutschen der Jacke im Falle eines Sturzes einzuschränken	• Korrekte Position während der Fahrt schränkt den Luftfluss am Rücken ein > höherer Komfort • Erleichterung der perfekten Positionierung der Protektoren > mehr Sicherheit • Begrenzung des Verrutschens der Jacke im Fall eines Sturzes > höherer Schutz
	• La combinaison-short Clip System est une solution qui permet d'agrafer la veste et le pantalon pour: • maintenir le blouson dans la position correcte pendant la conduite sans découvrir le dos du motocycliste • faciliter le positionnement parfait des protecteurs dans les zones dédiées • limiter le déplacement de la veste en cas de chute	• Position correcte pendant la conduite avec limitation du passage d'air sur le dos > plus de confort • Faciliter le positionnement parfait des protecteurs > plus de sécurité • Limiter le déplacement de la veste en cas de chute > plus de protection
Vorgeformter Aufbau / Construction cintrée		
	Spezifische Zeichnungs- und Fertigungmodalität eines vorgeformten Kleidungsstücks oder Handschuhs, so dass diese während der Fahrt der Körperposition folgen.	• Die Bekleidung folgt der Körperposition des Fahrers > Geringere Ermüdung der Muskulatur, insbesondere auf langen Touring-Fahrten oder bei anstrengenden Fahrten auf der Rennstrecke > bequemere und erleichterte Fahrt, besserer Komfort
	Modalité spécifique de concevoir et de confectionner un vêtement ou des gants « pré-cintrés » afin qu'ils s'adaptent parfaitement à la position du corps pendant la conduite.	• Les vêtements s'adaptent parfaitement à la position du corps du pilote > réduction de la fatigue musculaire notamment sur les longs parcours dans le tourisme itinérant ou lors de performances à la limite en piste > conduite plus commode et aisée, confort accru


DUCATI


racing suits



Focus on |D |air® Racing Ducati
Racing-Kombi mit Airbag / Combinaison une pièce racing avec airbag

Was ist das System der Marke |D |air® Racing?

Den Motorradfahrern, die nur das Beste in Sachen Technologie und Sicherheit fordern, bietet Ducati, hervorgegangen aus der Zusammenarbeit mit ihrem historischen Partner Dainese, zwei Rennkombi-Modelle, die mit Airbag ausgestattet sind: **Ducati Corse |D |air® K1** und **Ducati Corse |D |air® C2**.

Das System |D |air® Racing |D |air® ist eine technologische Plattform für den Schutz ihres Trägers. Basis ist ein intelligentes System, das gefährliche Situationen erkennt und spezielle Airbags am Körper auslöst.

Qu'est-ce que le système |D |air® Racing?

Pour les motocyclistes qui prétendent seulement le haut de gamme de la sécurité Ducati, en collaboration avec le partenaire historique Dainese, propose deux modèles de combinaisons de piste dotés d'airbag : **Ducati Corse |D |air® K1** et **Ducati Corse |D |air® C2**.

Le système |D |air® Racing est une plateforme technologique dédiée à la protection de l'homme, caractérisée par un système « intelligent » qui détecte une situation de danger et active des coussins gonflables spéciaux autour du corps.

Was das System schützt |D |air® Racing

|D |air® Racing agiert im Zusammenspiel mit den herkömmlichen Protektoren einer professionellen Lederkombi und schützt folgende Körperbereiche:

Que protège-til |D |air® Racing

|D |air® Racing travaille en synergie avec les protections présentes sur une combinaison de cuir professionnelle et couvre les parties du corps suivantes:

Ducati Corse |D |air® K1



- Schultern / Épaules
- Nacken / Cou
- Schlüsselbeine / Clavicule
- Falsche Rippen / Fausses côtes

Ducati Corse |D |air® C2



- Schultern / Épaules
- Nacken / Cou
- Schlüsselbeine / Clavicule


Die Schultern erhalten durch den Airbag zusätzlichen Schutz, wie die Zertifizierung nach der aktuellen Norm EN1621.1 und der künftigen Norm EN 1621.4 bestätigt (geprüft vom TÜV SÜD Product Service GmbH) |D |air® Racing mindert das Aufprallrisiko des Helms auf das Schlüsselbein. |D |air® Racing reduziert den Neigungswinkel des Kopfes und verringert die Bewegungen des Helms während des Wegrollens. Gleichzeitig werden Ergonomie und Komfort einer professionellen Rennkombi beibehalten.

Wichtig: |D |air® Racing entfaltet seine zusätzliche Schutzfunktion im Vergleich zu einer herkömmlichen Lederkombi nur unter Bedingungen, in denen seine Aktivierung vorgesehen ist und nur an den Körperstellen, die vom Airbag geschützt sind.

Le système fournit aux épaules la protection supplémentaire du coussin gonflable - Le |D |air® Racing réduit le risque de choc direct entre le casque et la clavicule. - Le |D |air® Racing limite l'inclinaison de la tête par rapport au cou et réduit les mouvements du casque en cas de roulade. - La protection |D |air® Racing garantit le même niveau d'ergonomie et de confort que celui qu'offre une combinaison conçue pour la piste.

Important: Le |D |air® Racing n'apporte une protection supplémentaire que lors d'événements où son activation est prévue et sur les parties du corps couvertes par le coussin gonflable.

Wie gut das System schützt |D |air® Racing /
Quel est son niveau de protection |D |air® Racing system?



Tests, die den aktuellen europäischen Richtlinien zum Schutz der Schultern (EN1621.1) gemäß durchgeführt wurden, zeigen, dass das |D |air®-System die einwirkende Kraft um 90 % reduziert, die im Vergleich zu herkömmlichen Protektoren aus Verbundmaterial effizienter übertagen wird.

Les tests menés en conformité avec la réglementation européenne actuelle en matière de protection de l'épaule (EN1621.1) montrent l'efficacité du système |D |air® par rapport aux protections composites traditionnelles. Ce système, en effet, assure une réduction de 90 % de la force convoyée.


Der Luftsack wird dank einer patentierten Struktur mit inneren Mikrofäden, die eine optimale Luftverbreitung im gesamten Schutzbereich des Luftsacks garantiert, gleichmäßig aufgepumpt.

Le sac est gonflé uniformément, grâce à une structure brevetée à micro-filaments internes qui garantit une répartition équilibrée de l'air dans toute la zone de protection du sac.


Wann das System schützt / Quand protège-til

|D |air® Racing ist für die Rennstrecke entworfen. Dort erkennt es folgende Situationen und interveniert: /
Le |D |air® Racing est conçu pour fournir une protection supplémentaire sur la piste et intervient en cas de:

- Das Hinterrad rutscht zunächst weg, dann setzt die Reifenhaftung wieder ein, der Fahrer wird aus dem Sattel katapultiert (Highsider)/
- Éjection du pilote due à un dérapage de la roue arrière suivi d'une soudaine reprise de l'adhérence (high side)



- Das Motorrad rutscht aufgrund von Haftungsverlust an Vorder- oder Hinterrad weg, der Fahrer rollt weg (Lowsider)
- Glissade due à la perte d'adhérence de la roue avant ou arrière suivie d'une roulade du pilote (low side)




Das |D |Air® Racing-System aktiviert sich in den im Informationsblatt und in der Gebrauchsanleitung vorgesehenen Dynamiken. Der Airbag des |D |air® Racing entfaltet sich in 30 Millisekunden und ist in 80 Millisekunden voll einsatzbereit. Dank seines intelligenten Algorithmus kann |D |air® Racing die Schwere eines Sturzes einschätzen. Das System aktiviert sich nur dann in den vorstehend genannten Fällen, wenn es wirklich nötig ist. Der Airbagdruck bleibt 5 Sek. lang erhalten und entweicht in ungefähr 30 Sekunden vollständig.

Le système |D |Air® Racing est activé dans le cas de dynamiques prévues dans la note d'information et dans le manuel d'utilisation. Le coussin du |D |air® Racing a un temps de déploiement de 30 millisecondes et atteint son plein niveau de protection dans un délai de 80 millisecondes. Le |D |air® Racing, grâce à son algorithme intelligent, détecte la violence de la chute et ne s'active, dans les cas indiqués plus haut, qu'en cas de besoin. Una fois gonflé, l'airbag mantient sua pression pendant environr 5s et ensuite, il se dégonflera complètement en 30 secondes à peu près.

System löst bei Stürzen bei einer Geschwindigkeit unter 50 km/h oder solchen Ereignissen nicht aus, deren Dynamik keinen Extraschutz des Airbags erfordert, mit geringen Bewegungen oder im Fall eines direkten Aufpralls des Motorrads an irgendein Hindernis

Par exemple, il n'intervient pas lors de chutes à des vitesses inférieures à 50 km/h ou quand leur dynamique ne requiert pas la protection supplémentaire du coussin gonflable.

|D |air® Racing aktiviert sich bei geradem Abrutschten NICHT und bläst sich NICHT auf (Lowside ohne Rollen)
|D |air® Racing NON s'active et NE se gonfle PAS en cas de glissade rectiligne (Lowside sans roulade)



Wie stellt sich das |D |air® Racing dar / Comment est réalisé le |D |air® Racing

|D |air® Racing besteht aus einem Elektroniksystem (Hardware, Aktivierungs-Algorithmus und Verwaltungssoftware), einem Druckluftsystem (Gasgenerator und Airbag) sowie einer Aufnahmestruktur, die für den Einsatz ausgelegt ist (in diesem Fall eine Lederkombi), in der verschiedene Komponenten sicher und zuverlässig installiert sinz


Le |D |air® Racing est composé d'un système électronique (matériel, algorithme d'activation et logiciel de gestion), d'un système pneumatique (générateur et coussin) et d'une structure de support (dans ce cas, une combinaison en cuir), où les différents composants sont installés de manière sûre et fiable.

Elektronik
- Aktivierungs-Algorithmus und Diagnostik mit spezieller Firmware
- Drei Beschleunigungsmesser
- Drei Drehraten-Sensoren
- Ein GPS
- Interner 2 Gigabyte-Speicher
- Benutzer-Schnittstelle (LED), am rechten Vorderarm angebracht
- Polymer-Lithium-Batterie

Druckluftsystem
- Airbag mit 3D-Struktur (Dainese-Patent)
- Hochdruck-Airbag mit 4 Liter Inhalt
- Kaltgasgenerator

Système électronique
- Algorithme d'activation et diagnostic géré par micrologiciel dédié
- Trois accéléromètres
- Trois gyroscopes
- Un GPS
- 2 Giga-octets de mémoire interne
- Interface utilisateur (DEL)
- Batterie aux polymères de lithium.

Système pneumatique
- Coussin gonflable à structure 3D brevetée par Dainese
- Coussin gonflable à haute pression d'une contenance de 4 litres
- Générateur de gaz à technologie froide





Die Kombis werden mit folgender Ausstattung verkauft:
- Airbag-Vorrichtung
- Rückenschutz
- USB-Ladegerät
- Kombiverstausack
- Betriebsanleitung und Informationsblatt zu den vorhandenen Protektoren
- CD zur Aktivierung des Telemetrie-Programms mit einer Kurzanleitung für den Produkteinsatz

Les combinaisons sont vendues équipées de :
- Dispositif airbag
- Protection dos
- Chargeur USB
- Sac de voyage
- Manuel d'instructions et note d'information des protecteurs présents
- CD pour activer le programme de télémétrie contenant aussi un guide rapide pour l'utilisation du produit

Zustandskontrolle und Batterienachladung / Contrôle état et recharge batterie

Bei vollkommen geladenem System müsste dieses für ungefähr 8 Stunden bzw. den typischen Rennstreckeneinsatz lang aktiv bleiben. Wird das System länger als 5 Minuten nicht verwendet (elektronisches System im stationären Zustand), geht es automatisch in das Stand-by über, um den Verbrauch zu mindern. Sobald das System erneut verwendet wird (geringfügige Bewegung) aktiviert es sich automatisch von selbst. Gemeinsam mit dem |D |air® Racing wird auch ein USB-Ladegerät geliefert. Dieses Ladegerät muss an einen Anschluss mit 220 V 50 Hz angeschlossen werden. Sollte kein 220 V 50 Hz Anschluss verfügbar sein, kann das Nachladen durch den direkten Anschluss des USB-Kabels an einen Computer nachgeladen werden.
- Sobald das UBS-Kabel an die Nachladequelle angeschlossen wurde, leuchtet das LED-System der Benutzerschnittstelle anfänglich mit einem roten Licht auf.
- Bei Erreichen von ungefähr 90% der Nachladung, schaltet das Licht auf grün.
- Bei vollkommen geladenem System wird die LED blau aufleuchten.


Vor dem Einsatz stets den Ladezustand der Batterie überprüfen. Bei jedem Einschalten des Systems, wird das Ladeniveau der Batterie von zwei aufeinander folgenden Sequenzen mit 5 Blinkzeichen angegeben, die den Ladezustand des Systems bestätigen.
- Fünf grüne Blinkzeichen weisen auf einen vollständigen Ladezustand hin; jedes rote Blinkzeichen ist hingegen ein Hinweis darauf, dass ungefähr 20% der Ladung verbraucht sind.
- Die einzelnen Blinkzeichen dauern ungefähr 0,2 Sekunden, jede Blinksequenz wird von einer Pause von 2 Sekunden unterbrochen.

Ist das Ladeniveau niedrig, den Stecker des UBS-Ladegeräts mit dem Kabel aus dem Lieferumfang an den Verbinder schließen, der im oberen Teil des aerodynamischen Aufhängers angebracht ist. Der interne USB-Verbinder ist nach Öffnen der Clip-Taste im oberen Teil des Futters (am Hals) zugänglich.

Avec une recharge complète, le Système pourrait être en mesure de rester actif pendant environ 8 heures d'utilisation typique sur piste. En cas de permanence pour plus de 5 minutes en condtions de non utilisation (système électronique stationnaire) le Système entrera automatiquement en état de stand-by pour réduire la consommation d'énergie au minimum. Dès que le système sera de nouveau utilisé (soumis à une activité sensible), le Système s'activera de nouveau automatiquement.
Avec le |D |air® Racing on fournit aussi un chargeur USB. Le chargeur doit être relié à une prise 220V 50Hz. Au cas où une prise 220V 50Hz ne serait pas disponible, il est possible d'effectuer la recharge en reliant le câble USB directement à un ordinateur.
- Après avoir relié le câble USB à la source de recharge, le système à LED de l'interface utilisateur presentera initialement une lumière rouge.
- Après avoir atteint le 90% de la recharge environ, la lumière deviendra verte.
- Quand enfin le Système sera complètement rechargé, la LED deviendra bleue.

Avant l'utilisation, toujours vérifier le niveau de charge de la batterie. Chaque fois que le Système est allumé, le niveau de la batterie est indiqué par deux séquences consécutives de 5 clignotements qui montrent l'état de charge du Système.
- Cinq clignotements verts indiquent l'état de pleine charge; chaque clignotement rouge au contraire indiquera un 20% de charge épuisé.
- Chaque clignotement a une durée d'environ 0,2 seconde, chaque séquence de clignotement est séparée par une pause de 2 secondes

En cas de niveau de charge bas, relier le chargeur USB avec le câble fuorni en dotation au connecteur situé dans la partie haute de l'aileron aérodynamique. Pour accéder au connecteur USB intérieur, ouvrir le bouton à clip dans la partie supérieure de la doublure (près du cou).





Anleitung der LED-Sequenzen während des Einsatzes der Vorrichtung / Guide aux séquences des LED pendant l'utilisation du dispositif

Die Benutzerschnittstelle besteht aus einer dreifarbigen LED, die am rechten Vorderarm des Kombis angeordnet ist. Die drei Farben sind: Rot, Grün und Blau.
L'interface utilisateur est constituée d'une LED tricolore positionnée sur l'avant-bras droit de la combinaison. Les trois couleurs possibles sont: rouge, vert et bleu.








1. Nach dem Schließen der Ein-/Ausschalttaste am Halsbundzug und das darauf folgende Ein-/Ausschalten des Systems, wird an der Schnittstelle die Restladung der Systembatterie angezeigt, dies mit einer Sequenz von 5 grünen oder roten Blinkzeichen. Die Sequenz wiederholt sich zweimal. Fünf grüne Blinkzeichen weisen auf eine vollständige Ladung hin; jedes rote Blinkzeichen ist hingegen ein Hinweis darauf, dass 20% der Ladung bereits aufgebraucht sind. Jedes Blinkzeichen hat eine Dauer von ungefähr 0,2 Sekunden und jede Blinksequenz wird von einer Pause von 2 Sekunden unterbrochen. / Après la fermeture du bouton d'allumage/extinction positionné sur la tirette du cou et l'allumage/extinction consécutive du Système, l'interface montrera le niveau de charge résiduelle de la batterie du Système, avec une séquence de 5 clignotements verts ou rouges, répétée pour 2 fois. Cinq clignotements verts indiqueront la pleine charge; chaque clignotement rouge, au contraire, indiquera un 20% de charge épuisée. Chaque clignotement a une durée de 0.2 seconde, chaque séqeunce de clignotements est séparée par une pause de 2 secondes.



2. Nach erfolgter Anzeige des Ladezustands der Batterie, wird der Systemzustand anhand einer Sequenz von sechs Blinkzeichen angegeben. Ein blaues Blinkzeichen, gefolgt von grünen Blinkzeichen, wird darauf hinweisen, dass das System korrekt funktioniert und auf das GPS-Signal wartet. Dies kann beispielsweise bei Aufenthalt in einem Gebäude vorkommen, in dem kein GPS-Signal verfügbar ist. / Après l'indication du niveau de charge de la batterie, l'état du Sytème sera indiqué par une séquence de clignotements. Un clignotement bleu suivi par des clignotements verts signale que le Système fonctionne correctement et qu'il est en attente du signale GPS.Cette situation peut se produire à l'intérieur d'un bâtiment où le signal GPS n'est pas disponible.




3. Wurde das GPS-Signal einmal erfasst, ist das |D |air® RACING für den Einsatz auf der Rennstrecke bereit; das blaue Blinkzeichen wird zyklisch abgegeben. ACHTUNG: Vor dem Einsatz des |D |air® RACING müssen Sie sich stets darüber vergewissern, dass das System das GPS-Signal korrekt ermittelt hat, denn nur in diesem Fall wird das eingeschaltete System aktiv sein. / Une fois capté le signal GPS, le |D |air® RACING est prêt pour être utilisé sur piste; une seule LED clignote bleu cyclique. ATTENTION: Avant d'utiliser le |D |air® RACING il faut toujours s'assurer que le Sytème a correctement saisi le signal GPS, seulement dans ce cas le Système sera actif.



4. Nach Überschreitung des Geschwindigkeitsschwellenwerts von 50 km/h erlischt das Blinkzeichen vollkommen, um während der Fahrt nicht abzulenken. / Après avoir dépassé le seuil de vitesse de 50km/h le clignotement disparaît complètement pour ne pas distraire les opérations de conduite.



5. Im Fall eines roten Blinkzeichens, liegt ein Systemfehler vor. Versuchen Sie in diesem Fall das |D |air® RACING 1 I.P.S. über den Ein-/Ausschaltknopf am Halsbundzug aus- und wieder einzuschalten. Sollte der Fehler weiterhin vorliegen, sich die Farbanzeige der Zustandssequenz des Systems merken und sich an den Bezugshändler wenden. / En cas de clignotement rouge, on est en présence d'une erreur du Système; essayer d'éteindre et de rallumer le |D |air® RACING à l'aide du bouton d'allumage/extinction positionné sur la tirette du cou. En cas d'erreur persistante, mémoriser les couleurs de la séquence de l'état du Système et contacter le Concessionnaire.



6. Bei Öffnen des Ein-/Ausschaltknopfs am Halsbundzug wird die Ausschaltfolge des Systems aktiviert. Die Benutzerschnittstelle wird den Ausschaltvorgang des Systems anhand einer schnellen Sequenz roter, zehn Sekunden lang anhaltender Blinkzeichen anzeigen. Im Fall einer plötzlichen Funktionsstörung während des Einsatzes bei geschlossenem Ein-/Ausschaltknopf, wird der selbe Blinktyp zu erkennen sein. / À l'ouverture du bouton d'allumage/extinction positionné sur la tirette du cou, la procédure d'extrinction du système démarrera. L'interface utilisateur signalera l'extinction du Système par une séquence rapide de clignotements rouges pendant dix secondes. En cas de mauvais fonctionnement pendant l'utilisation, avec le bouton d'allumage/extinction fermé, on verra le même type de clignotement persistant.

Ein- und Ausschalten der Vorrichtung der Marke |D |air® Racing an der Kombi. / Marche/arrêt de l'équipement de la marque |D |air® Racing sur la combinaison



- Sich vom Ladezustand der Batterie vergewissern
- Nach dem Anziehen und dem vollständigen Schließen des Kleidungsstücks über den vorderen Reißverschluss, die beiden Ein-/Ausschaltknöpfe der Abbildung gemäß schließen. Beide Knöpfe müssen gleichzeitig geschlossen werden.
- Vor dem Aufsteigen auf das Motorrad, den Systemzustand über die Benutzerschnittstelle (LED am rechten Arm) überprüfen. Das System muss das GPS-Signal gefunden haben und bereit sein (Blinken der blauen LED).
- Nach der Verwendung des Systems das |D |air® Racing sofort durch Öffnen des Ein-/Ausschaltknopfs deaktivieren. Im Fall eines Transports die Sicherheitskappe aus dem Lieferumfang anschließen.

- S'assurer de l'état de charge de la batterie
- après avoir mis le vêtement et fermé complètement la fermeture éclair située sur l'abdomen, fermer avec soin les deux boutons d'allumage/extinction comme la figure le montre. Les deux boutons doivent être fermés en même temps.
- Avant de monter sur la moto, contrôler l'état du système à l'aide de l'interface utilisateur (LED sur le bras droit). Le système doit trouver le signal GPS et il doit être prêt (clignotement LED bleue).
- Après avoir terminé d'utiliser le système, désactiver immédiatement le |D |air® Racing en ouvrant le bouton d'allumage/extinction. En cas de transport, connecter le cache-bouton de sécurité fourni en dotation.

Programmierte Wartung / Maintenance programmée

Das System mit dem Markenzeichen |D |air® Racing muss auch bei korrekter Funktionsweise im Laufe nach 5 jahren ab den Herstellungsdatum einer Revision unterzogen werden.
Am |D |air® Racing des Kombis wird kein Hinweis auf eine erforderliche Wartung gegeben (wie im Fall des |D |air® Street). Normalerweise erfolgt sie automatisch, wenn die Kombi zur Reparatur nach einem Sturz eingeschickt wird. Statistisch gesehen, wenn der Kunden das Produkt regelmäßig verwendet, ist dies ein Mal im Jahr der Fall.

Le système marque |D |air® Racing, même en cas de fontionnement correct, doit être révisé après 5 ans a partir de la date de fabrication. Sur le |D |air® Racing de la combinaison, il n'y a pas l'indication de la nécessité d'effectuer l'entretien (contrairement au |D |air® Street). Habituellement, la révision est effectuée automatiquement chaque fois que la combinaison est renvoyée pour une réparation à la suite d'une chute. Statistiquement, si le client utilise ce produit de façon continue, cela se vérifie une fois par an en moyenne.

|D |air® Racing ist ergonomisch / |D |air® Racing est ergonomique

|D |air® Racing hat einen patentierten 3D-Airbag. Der Airbag von |D |air® Racing hat eine dreidimensionale Struktur. Dank seiner kontrollierten Ausdehnung und der Hochdruckbefüllung nimmt er Formen an, die den Körper des Fahrers einhüllen und schützen.

|D |air® Racing est doté d'un bag d'une structure 3D brevetée - Le coussin de |D |air® Racing a une structure tridimensionnelle à déploiement contrôlé qui, avec le gonflage à haute pression, lui permet de prendre des formes et des volumes conçus pour envelopper et protéger le corps du pilote.

|D |air® Racing funktioniert ohne Kabel / |D |air® Racing fonctionne sans fil

|D |air® Racing funktioniert ohne irgendeine Verbindung mit dem Fahrzeug.
Es handelt sich um eine gezielte Projektentscheidung, die von Dainese getroffen wurde, da auf der Rennstrecke die Verwendung eines Systems mit Kabelverbindung nachstehende Folgen hat:
- Man muss eine geeignete Kopplungsstelle ausfindig machen, was sehr schwierig an Rennmaschinen ist
- Falls sich der Fahrer nicht vom Fahrzeug entfernt, aktiviert sich das System mit Kabel nicht
- Störendes Flattern des Kabels bei hohen Geschwindigkeiten
- Das Kabel stellt ein potentielles Hindernis für die Bewegungsfreiheit beim Fahren dar
- Das System könnte sich auch dann, wenn es nicht erforderlich ist, oder zufällig aktivieren
- Das komplette, einsatzbereite Airbag System wiegt 650 Gramm

|D |air® Racing fonctionne sans aucune liaison avec le véhicule.
C'est un choix de conception précis fait par Dainese parce que pour l'usage sur piste l'utilisation d'un système à câble a les implications suivantes :
- Il faut déterminer un point d'accrochage approprié, très difficile pour les motos de compétition
- Si le pilote ne s'éloigne pas du véhicule, le système à câble ne sera pas activé
- Le flottement agaçant du câble aux vitesses plus élevées
- Le câble représente un obstacle potentiel à la liberté de mouvement pendant la conduite
- Le système pourrait être activé même quand il n'est pas nécessaire ou même accidentellement
- Le système airbag complet, fonctionnel et opérationnel pèse 650 grammes

Zertifizierung / La certification

Das System wurde insgesamt mehr als 800 Tests unterzogen.
|D |air® Racing hat alle Tests bestanden und ist der erste Motorradfahrer-Airbag mit Zertifizierung durch den TÜV SÜD.
Der Einsatz von |D |air® Racing ist völlig unbedenklich.
|D |air® Racing hat auf der Rennstrecke und bei Tests wiederholt bewiesen, dass es den Fahrer in keiner Weise stört oder behindert – nicht einmal dann, wenn das System aufgrund einer kritischen Situation auslöst, ohne dass es zum Sturz kommt

Le système a passé avec succès plus de 800 tests individuels |D |air® Racing a réussi tous les essais et obtenu l'homologation TÜV SÜD. |D |air® Racing a passé le test d'innocuité.
Le |D |air® Racing a démontré à plusieurs reprises, sur la piste et au cours de tests spécifiques, qu'il n'interférait pas avec la capacité du pilote à contrôler la moto, même si un évènement suffisament violent pour provoquer son activation, sans qu'elle soit suivie d'une chute, se produit.

|D |air® Racing Datarecording / |D |air® Racing système d'acquisition des données

|D |air® Racing ist mit einer Datarecording-Software ausgestattet, die von der deutschen Firma 2D, Ausrüster namhafter MotoGP- und Formel1-Teams, ausgehend von den professionellen Systemen, die von den bekannten Teams im MotoGP eingesetzt werden, auf den Punkt gebracht wurde. Sportfahrer verfügen damit über ein wirkungsvolles Instrument, um ihre Fahrperformance aufzeichnen zu können. Dies ist dank einer Aufzeichnungsmöglichkeit von bis zu durchgehend 8 Stunden möglich. Die Telemetriedaten lassen sich aufzeichnen und zur Analyse auf den Computer herunterladen.
Aufzeichnung von:
- Rundenzeit
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung/Abdrosselung
- Banking
- Position

Le |D |air® Racing est équipé d'un logiciel d'acquisition des données mis au point par 2D, une entreprise allemande connue pour fournir les équipes les plus renommées dela Formule 1 et du MotoGP, à commencer par les systèmes professionnels utilisés par les équipes les plus prestigieuses en MotoGP. Les amateurs de conduite sportive disposent ainsi d'un outil efficace pour mesurer leur performance en conduite grâce à la possibilité d'enregistrer leurs données télémétriques et de les télécharger pour les visualiser sur leur ordinateur.
Monitorage de:
- Temps au tour
- Vitesse
- Accélération/décélération
- Banking
- Position

Warnhinweise / Avertissements

- Das Produkt ist für den Einsatz auf der Rennstrecke zugelassen und optimiert.
- Vor der Produktverwendung stets überprüfen, dass die Benutzerschnittstelle den Status der vollen Funktionstüchtigkeit des Systems anzeigt.
- Das Produkt ausschließlich in Temperaturbereichen von 0 °C bis 40 °C verwenden.
- Personen mit Herzschrittmacher oder anderen elektromedizinischen Geräten dürfen das System nicht anwenden; elektrische Störungen könnten die korrekte Funktion dieser Geräte beeinträchtigen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn ein Beifahrer mitfährt.
- Das System im Fall einer Regenmenge von mehr als 2 mm nicht verwenden.
- Über dieser Vorrichtung darf kein anderes Zubehör (z. B. Rucksack oder Regenschutzartikel) getragen werden.
- Lesen Sie das Informationsblatt und die mit dem Produkt gelieferte Betriebsanleitung aufmerksam durch.

- Le produit est homologué et optimisé pour une utilisation sur les circuits de vitesse.
- Avant d'utiliser le produit, toujours vérifier que l'interface utilisateur signale l'état de fonctionnement complet du système.
- Utiliser le produit exclusivement dans la plage de 0 °C à 40 °C.
- Les personnes utilisant des stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux électriques ne doivent pas utiliser le système ; des perturbations électriques pourraient interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils.
- Ne pas utiliser le produit en présence d'un passager.
- Le système ne doit pas être utilisé en cas de pluie supérieure à 2 mm.
- Il ne faut pas porter d'autres accessoires (exemple : sacs à dos ou articles de pluie) au-dessus du dispositif.
- Lire attentivement la note d'information et le manuel d'utilisation qui accompagnent le produit.

Ducati Corse |D |air®K1


Einteiliger Kombi Racing mit Airbag-System /
Combinaison une pièce racing avec système airbag

ONLY available SuMisura



Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm EN 13595, Kl. AAA / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme EN 13595, Cl. AAA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Vorgeformte Einsätze aus Stahl / Inserts préformés en acier
- Gemäß Norm 1621.2 St. 2 zertifizierter Rückenprotektor / Protection dorsale certifiée selon la norme 1621.2 Niv.2
- Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
- D-air® Racing Airbag-System / Système airbag D-air® Racing
- Slider (981033275; 981033276)
- Slider Ellenbogen RSS (Replaceable Slider System 981043024) / Slider coude RSS (Replaceable Slider System 981043024)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Känguruleder (Stärke 0,9 +/- 0,1 mm) / Cuir de kangourou (épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm)
- Nahtlose Stretchgewebe-Einsätze / Inserts en tissu élastique sans coutures
-

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
- Nahtloser Kragen / Col sans coutures
- Handgelenk mit reduzierter Materialstärke und selbstsicherndem Reißverschluss / Poignet avec épaisseur réduite et zip autobloquant

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Austauschbare Knieschleifer (981033275; 981033276) / Slider genoux interchangeable (981033275; 981033276)
- Austauschbare Ellenbogenschleifer / Slider coude interchangeable
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- Integrierter Sack zum Schutz von Hals, Schultern, Schlüsselbeinen, „falschen" Rippen (Volumen 9 Liter) / Sac intégré pour protéger la zone du cou, des épaules, les clavicules, fausses côtes (volume 9 litres)
- Drei Beschleunigungsmesser / Trois accéléromètres
- Elektronisches Steuergerät / Boîtier électronique
- GPS-Antenne / Antenne GPS
- Gasgenerator / Générateur de gaz
- Einschaltung über die zwei ON/OFF-Verschlussknöpfe am Kragen / Allumage par les deux boutons ON/OFF de fermeture du col
- Anzeige mit LEDs am Ärmel / Interface utilisateur avec Led lumineuse sur la manche
- Batterieautonomie von 8 Stunden bei Dauerbetrieb / Autonomie batterie 8 heures en fonctionnement continu
- Gewicht des D-air® Systems circa 650 g / Poids du système D-air® env. 650g
- Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
- 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note
- Zur Verwendung auf der Rennstrecke vorgesehenes Produkt / Produit destiné à un usage sur circuit

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Dainese im Ducati Look gefertigte Profikombi Ducati Corse |D |air®K1 kann dem Geschmack jedes einzelnen Fahrers entsprechend individuell gestaltet werden und ist nur nach Maß erhältlich.
Die Kombi besteht aus leichtem, strapazierfähigem Känguruleder und verfügt über patentierte Tri-Axial Einsätze am Rücken sowie Stahlplatten an den Schultern, Ellbogen und Knien. Der integrierte Airbag beginnt sich nach 30 ms zu aktivieren und bietet in 80 ms den vollen Schutz. Sein Volumen erreicht 9 Liter und er schützt Hals, Schultern, Schlüsselbeine und den seitlichen, unteren Bereich des Brustkorbs.
Die Ellbogen- und Kniepartien - mit austauschbaren Schleifern - sind vorgeformt, um den Bewegungen zu folgen. Der Aktivierungsalgorithmus der Kombi bewirkt auch die Einschaltung eines LED-Lichts, das im Falle eines Unfalls aufleuchtet. Spitzenleistung und höchster Schutz auf der Rennstrecke.

La combinaison professionnelle Ducati Corse |D |air®K1, produite par Dainese dans la livrée Ducati, n'existe que sur mesure et se personnalise selon les goûts de chaque pilote.
Réalisée en cuir de kangourou léger et résistant, la combinaison est dotée d'inserts Tri-Axial (brevetés) sur le dos et de plaques en acier sur les épaules, les coudes et les genoux. L'airbag intégré, qui commence à se gonfler après 30 ms avec protection totale en l'espace de 80 ms, a un volume de 9 litres et protège le cou, les épaules, les clavicules et la partie latérale inférieure de la poitrine.
Les constructions du coude et du genou - dotées de sliders interchangeables- sont pré-cintrées pour suivre les mouvements. L'algorithme d'activation qui gère la combinaison commande également une lumière LED d'urgence qui s'allume en cas d'accident. Le top en termes de performances et de protection sur piste.

Superleggera V4 D-air® K3

Einteiliger Kombi Racing mit Airbag-System /
Combinaison une pièce racing avec système airbag


ONLY available SuMisura





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Pro Shape weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro Shape souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Rückenprotektor zertifizierter CE. EN 1621.2 – LEV.1 / Protection dorsale certifiée selon la norme CE. EN 1621.2 – Niv.1
- D-air® Racing Airbag-System / Système airbag D-air® Racing
- Slider (981033275; 981033276)
- Slider Ellenbogen RSS (Replaceable Slider System 981043024) / Slider coude RSS (Replaceable Slider System 981043024)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Känguruleder (Stärke 0,9 +/- 0,1 mm) / Cuir de kangourou (épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm)
– Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
– Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
– Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
– Mikrostretch / Microélastiques

Plus
– Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
– Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
– Drei Beschleunigungsmesser / Trois accéléromètres
– Elektronisches Steuergerät / Boîtier électronique
– GPS-Antenne / Antenne GPS
– Gasgenerator / Générateur de gaz
– Einschaltung über die zwei ON/OFF-Verschlussknöpfe am Kragen / Allumage par les deux boutons ON/OFF de fermeture du col
– Anzeige mit LEDs am Ärmel / Interface utilisateur avec Led lumineuse sur la manche
– Batterieautonomie von 8 Stunden bei Dauerbetrieb / Autonomie batterie 8 heures en fonctionnement continu
– Gewicht des D-air® Systems circa 650 g / Poids du système D-air® env. 650g
– Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
– Integrierter Beutel zur Abdeckung des Schulterbereichs (4 Liter) / Sac intégré pour protéger la zone des épaules (4 litres)

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note
– Zur Verwendung auf der Rennstrecke vorgesehenes Produkt / Produit destiné à un usage sur circuit

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Exklusives Produkt für die Besitzer der Superleggera V4, das von Drudi Performance entworfen und von Dainese exklusiv für Ducati hergestellt wurde. Hergestellt aus Känguru-Leder, für maximale Leichtigkeit und Reiß- und Abriebfestigkeit. Die Passform wird zusätzlich durch die Einsätze aus bi-elastischem Material S1 und Tri-Axial am Rücken optimiert. Anzug mit CE-Kennzeichen und Protektoren, die auf der Rennstrecke maximalen Schutz bieten, vergleichbar mit denen der Profifahrer: integriertes D-Air-System, das Schultern, Hals, Schlüsselbein und obere Brust abdeckt und nur 650 g wiegt, und zertifiziertem Rückenprotektor. Ausgezeichneter Komfort, dank der ergonomischen Konstruktion von Armen und Beinen, die mit Mikrostretch und biaxialem Stretch vorgebeugt wurden. Das herausnehmbare Futter aus weichem antibakteriellem Nanofeel® mit 3D-Ballonstoffeinsätzen sorgt für ein optimales Tragegefühl. Darüber hinaus garantiert die lokalisierte Perforation eine hohe Belüftung für perfekten Wärmekomfort. Das attraktive Design in den traditionellen Rennfarben, verziert mit silbernen Details, macht diesen Anzug zu einem Konzentrat reiner Schönheit. Ein einzigartiges Kleidungsstück, das in Standard- als auch nach Maß erhältlich ist, um ein absolutes Leistungsniveau zu erreichen. Gestalten Sie Ihren Traumanzug mit dem entsprechenden Konfigurator und lassen Sie sich im Sattel der Roten begeistern, die keine Rivalen fürchtet.

Pièce exclusive dédiée aux propriétaires de la Superleggera V4, elle est conçue par Drudi Performance et habilement réalisée par Dainese en exclusivité pour Ducati. Confectionnée en cuir de kangourou, elle assure un maximum de légèreté et de résistance à la déchirure et à l'abrasion. L'ajustement est optimisé par les inserts en tissu bi-élastique S1 et Tri-axial dans le dos. Certifiée CE, cette combinaison se distingue par des dispositifs de sécurité qui offrent un maximum de protection sur piste, comparable à celle des pilotes professionnels : le système D-Air intégré, d'un poids de 650 g seulement, couvrant les épaules, le cou, les clavicules et le haut de la poitrine, ainsi que la protection dorsale certifiée. Le confort exceptionnel est assuré par la construction ergonomique et pré-cintrée des bras et des genoux, par les micro-élastiques, et par l'insert élastique biaxe. L'ajustement est optimisé grâce à la doublure en Nanofeel®, amovible, ultra-souple et antibactérienne, dotée d'inserts en tissu 3D-Bubble. Par ailleurs, la perforation localisée garantit une ventilation élevée, ce qui assure un excellent confort thermique. Le design captivant aux couleurs racing traditionnelles, agrémenté de détails argentés, fait de cette combinaison un concentré de pure beauté. Un vêtement unique, disponible dans les tailles standard ou sur mesure, pour atteindre des niveaux de performance inégalés. Créez la combinaison de vos rêves au moyen du configurateur et laissez-vous emporter par les émotions au guidon de la Rouge qui ne craint aucun rival.

Ducati Corse K1

Einteiliger Kombi Racing /
Combinaison une pièce racing

ONLY available SuMisura





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm EN 13595, Kl. AAA / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme EN 13595, Cl. AAA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Vorgeformte Einsätze aus Stahl / Inserts préformés en acier
- Gemäß Norm 1621.2 St. 2 zertifizierter Rückenprotektor / Protection dorsale certifiée selon la norme 1621.2 Niv.2
- Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
- Slider (981033275; 981033276)
- Slider Ellenbogen RSS (Replaceable Slider System 981043024) / Slider coude RSS (Replaceable Slider System 981043024)



Materialien / Matériaux
Außenseite / Extérieur
– Känguruleder (Stärke 0,9 +/- 0,1 mm) / Cuir de kangourou (épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm)
Gewebe S1 / Tissu S1
Innenpolster / Intérieur
– Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
– Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
– Nahtloser Kragen / Col sans coutures
– Handgelenk mit reduzierter Materialstärke und selbstsicherndem Reißverschluss / Poignet avec épaisseur réduite et zip autobloquant
– Waterbag separat erhältlich (981043026) / Sac étanche séparé (981043026)

Plus
– Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
– Austauschbare Knieschleifer (981033275; 981033276) / Slider genoux interchangeable (981033275; 981033276)
– Austauschbare Ellenbogenschleifer / Slider coude interchangeable
– Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
– Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
– Aus Maß verfügbar / Disponible sur mesure
– 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Ducati Corse K1, erhältlich in Standardgrößen sowie nach Maß, ist speziell für sportlichen Einsatz gedacht. Von Aldo Drudi designt und von Dainese exklusiv für Ducati aus Känguruleder angefertigt, strapazierfähig und leicht, mit großen luftdurchlässigen Bereichen.
Die Kombi verfügt über patentierte Tri-Axial Einsätze am Rücken und integrierte Stahlplatten an den Schultern, Ellbogen und Knien. Die Ellbogen- und Kniepartien - mit austauschbaren Slidern - sind vorgeformt, um den Bewegungen zu folgen und den Fahrkomfort zu erhöhen.
Ducati Corse K1, vollkommen CE-zertifiziert, Grad 2, ist ideal für alle, die extreme Emotionen ohne Verzicht auf Sicherheit suchen.

Ducati Corse K1, disponible aussi bien dans les tailles standard que sur mesure, est expressément pensée pour un usage sportif. Conçue par Aldo Drudi et produite par Dainese en exclusivité pour Ducati, cette combinaison est réalisée en cuir de kangourou résistant, léger et riche en zones aérées.
La combinaison est dotée d'inserts Tri-Axial (brevetés) sur le dos et de plaques en acier sur les épaules, les coudes et les genoux. Les constructions du coude et du genou dotées de sliders interchangeables sont pré-cintrées pour suivre les mouvements et augmenter le confort de conduite.
Ducati Corse K1, entièrement certifiée CE de niveau 2, est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent des émotions extrêmes, sans pour cela renoncer à la sécurité.

Ducati Corse Power K2

Einteiliger Kombi Racing /
Combinaison une pièce racing

9810730 perforiert / perforé

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Vorgeformte Einsätze aus Stahl / Inserts préformés en acier
- Gemäß Norm 1621.2 St. 2 zertifizierter Rückenprotektor / Protection dorsale certifiée selon la norme 1621.2 Niv.2
- Pro-Armor Protektoren, gemäß EN 1621.1 zertifiziert / Protections Pro-Amor certifiées selon la norme EN 1621.1
- Slider (981033275; 981033276)
- Slider Ellenbogen RSS (Replaceable Slider System 981043024) / Slider coude RSS (Replaceable Slider System 981043024)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Känguruleder (Stärke 0,9 +/- 0,1 mm) / Kangaroo leather (0,9 +/- 0,1) / Cuir de kangourou (épaisseur 0,9 +/- 0,1 mm) / Kangaroo leather (0,9 +/- 0,1)
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
- Nahtloser Kragen / Col sans coutures
- Einsätze aus elastischem Gewebe an Ärmeln, im Schritt und an Waden / Inserts en tissu élastique sur manches, entrejambe et mollets
- Futter mit Stretcheinsätzen für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts élastiques dans la doublure intérieure pour un mouvement plus aisé
- Handgelenk mit reduzierter Materialstärke und selbstsicherndem Reißverschluss / Poignet avec épaisseur réduite et zip autobloquant
- Waterbag separat erhältlich (981043026) / Sac étanche séparé (981043026)

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- NICHT auf Maß verfügbar / NON disponible sur mesure
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Gehen Sie gleich an den Start und kosten Sie den Nervenkitzel des Racing-Erlebnisses mit Ihrer neuen, von Dainese exklusiv für Ducati gefertigten Kombi voll aus. Asymmetrisches, an den Kombis der 80er Jahre inspiriertes, von Aldo Drudi modern überarbeitetes Design, im vollen Einklang mit dem Sportgeist aus Borgo Panigale. Ausgezeichnete Passform dank der Bereiche aus Stretchgewebe S1 und vorgeformten Ellbogen- und Kniepartien, die auch in den extremsten Schräglagen perfekte Verbündete sind. Die in diese Kombi einfügten, CE-zertifizierten Protektoren, Tri-Axial Einsätze und Aluminiumplatten, ermöglichen es Ihnen Ihre Ducati in voller Sicherheit zu fahren. Ein purer Adrenalinkick.

Vivez l'émotion racing sur la piste avec la nouvelle combinaison créée par Dainese en exclusivité pour Ducati. Design asymétrique, inspiré des pièces des années 80, revisité dans la modernité par Aldo Drudi, en parfaite harmonie avec l'esprit de Borgo Panigale. Parties en tissu élastique S1 et structures pré-cintrées sur les coudes et les genoux pour une coupe impeccable et un confort maximal même dans les virages les plus extrêmes. Logement des protections certifiées CE intégrées à la combinaison, inserts Tri-Axial et plaques en acier pour monter sur la selle de votre Ducati en toute sécurité. Le concentré d'adrénaline est servi.

Ducati Corse D-air® C2

Einteiliger Kombi Racing mit Airbag-System /
Combinaison une pièce racing avec système airbag

9810759

NEW | Limited Availability | ALSO available SuMisura

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Vorgeformte Einsätze aus Stahl / Inserts préformés en acier
- Pro Shape weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Pro Shape souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Rückenprotektor zertifizierter CE. EN 1621.2 – LEV.1 / Protection dorsale certifiée selon la norme CE. EN 1621.2 – Niv.1
- D-air® Racing Airbag-System / Système airbag D-air® Racing
- Slider (981033275; 981033276)
- Slider Ellenbogen RSS (Replaceable Slider System 981043024) / Slider coude RSS (Replaceable Slider System 981043024)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder D-Skin 2.0 / Cuir bovin D-Skin 2.0
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Stretch für mehr Bewegungsfreiheit und höheren Komfort / Insert élastique biaxe pour améliorer le mouvement et le confort
- Mikrostretch / Microélastiques

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- Drei Beschleunigungsmesser / Trois accéléromètres
- Elektronisches Steuergerät / Boîtier électronique
- GPS-Antenne / Antenne GPS
- Gasgenerator / Générateur de gaz
- Einschaltung über die zwei ON/OFF-Verschlussknöpfe am Kragen / Allumage par les deux boutons ON/OFF de fermeture du col
- Anzeige mit LEDs am Ärmel / Interface utilisateur avec Led lumineuse sur la manche
- Batterieautonomie von 8 Stunden bei Dauerbetrieb / Autonomie batterie 8 heures en fonctionnement continu
- Gewicht des D-air® Systems circa 650 g / Poids du système D-air® env. 650g
- Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
- Integrierter Beutel zur Abdeckung des Schulterbereichs (4 Liter) / Sac intégré pour protéger la zone des épaules (4 litres)

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note
- Zur Verwendung auf der Rennstrecke vorgesehenes Produkt / Produit destiné à un usage sur circuit

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Kombi Ducati Corse |D|air® C2, die von Dainese im Ducati Corse Stil gefertigt wurde, verfügt über einen integrierten Airbag, der in Zusammenwirkung mit den in die Kombi eingearbeiteten Protektoren, die Schultern, den Hals, das Schlüsselbein und den oberen Bereich des Brustkorbs schützt.
Sie besteht aus Rindsvollnarbenleder D-skin 2.0 und wurde mit einen erneuerten super ergonomischen Arm- und Knieaufbau mit direkt in das Leder integrierten Stahlplatten und austauschbare Slider erneuert.
Diese CE-zertifizierte Kombi ist ideal für die Rennstrecke, auf der jeder Fahrer dank dem integrierten elektronischen System die wichtigsten Leistungsdaten wie Schräglagewinkel und Geschwindigkeit herunterladen und überprüfen kann.

La combinaison Ducati Corse |D|air® C2, réalisée par Dainese dans la livrée exclusive Ducati Corse, est dotée d'un coussin gonflable intégré, lequel en synergie avec les protections existantes dans la combinaison professionnelle couvre les épaules, le cou, les clavicules et la partie supérieure du thorax.
Réalisée en cuir bovin pleine fleur D-skin 2.0, elle a été renouvelée dans la construction super ergonomique des bras et des genoux, dotés de plaques en acier intégrées directement dans le cuir et de sliders interchangeables.
Certifiée CE, cette combinaison est le vêtement idéal pour la piste où, grâce au système électronique intégré, chaque pilote pourra télécharger et vérifier les principales données de performance telles que l'angle d'inclinaison et la vitesse

Replica MotoGp 22

Einteiliger Kombi Racing /
Combinaison une pièce racing

9810748 perforiert / perforé

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425

Protektoren / Protections
- ■ GP-R Zertifizierung gemäß Norm EN 1621.1 / Certificat GP-R selon la norme EN 1621.1
- ☐ für den Einschub des externen Rückenprotektors ausgelegt / Poche pour recevoir la protection dorsale externe
- ☐ Ausgelegt für den Einschub des Brustprotektors Nucleon KR-CI M/L/XL (separat unter Art. Nr.981043014) / Prévu pour recevoir la protection thoracique Nucleon KR-CI M/L/XL (à part réf. 981043014)
- Slider



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder (Stärke 1,3 mm) / Cuir bovin (1,3 mm d'épaisseur)

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbare Bubble-Futter / Doublure amovible à bulles

Komfort / Confort
- Kragen mit elastischem Gewebe / Col avec tissu élastique
- Vorgeformter gebogener Aufbau / Construction pré-cintrée
- Einsätze aus Stretchstoff für mehr Komfort / Elastiques pour faciliter le mouvement et pour améliorer le confort
- Leder mit Stretch an Knien und Nieren / Cuir assorti d'insert élastique sur genoux et reins
- Leder mit Stretch an Ellenbogen / Cuir assorti d'insert élastique sur coudes
- Leder mit Stretch an Ellenbogen, Knien und Nieren / Cuir assorti d'insert élastique sur coudes, genoux et reins

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Wasserdichte Innentasche / Poche intérieure imperméable
- Rutschfeste Gummierung / Caoutchoutage antiglisse
- iFOM Konstruktion (integrierter Schaumgummi) für die gesamte Ausrüstung, die mehr Schutz benötigt / Construction iFOM (caoutchouc mousse intégré) pour tout l'équipement qui nécessite davantage de protection

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Große Performance und maximale Sicherheit mit der Profi-Kombi Ducati Corse GP Team 22 - eine getreue Wiedergabe des Outfits des Ducati Teams MotoGP 2022. Sie wird in limitierter Auflage von Alpinestars für Ducati angefertigt und besteht aus strapazierfähigem, perforiertem Rindsleder mit einer Stärke von 1,3 mm. Die zahlreichen Stretcheinsätze gehen zum vollen Vorteil in Sachen ungehindertes Bewegen und bieten echten Komfort beim Fahren. Die laut CE-Vorschriften zertifizierte Kombi ist mit einer doppellagigen, inneren Verstärkung am Hosenboden ausgestattet. Um Sicherheit zu garantieren, obwohl Gewicht und Stärke geringer sind, findet man an den Schultern, Ellbogen und an den Knien Bereiche aus hochfestem Funktionsgewebe. Die Ärmel- und Beinpartien sind vorgeformt und begleiten die Bewegung. Die Schulter-, Ellbogen- und Knieprotektoren entsprechen dank zukunftsweisender, technologischer Lösungen höchstem Niveau. Kennzeichnend der Halsbund mit schmalem Profil, der Erweiterungsreißverschluss für die Wade und das herausnehmbare Innenfutter aus atmungsaktivem Gewebe. Sie ist nur in Standardgrößen in Passform für Herren erhältlich und verfügt über Auslegungen für den Einschub des Rückenprotektors.

Haute performance et sécurité maximale avec la combinaison professionnelle Ducati Corse GP Team 22, une copie fidèle de la livrée du Ducati Team MotoGp 2022. Produite en série limitée par Alpinestars pour Ducati, elle est réalisée en cuir bovin perforé résistant de 1,3 mm d'épaisseur. Les nombreux inserts élastiques favorisent le mouvement et garantissent le confort de conduite. La combinaison, certifiée selon les normes CE, est équipée d'un renfort interne à double couche au niveau de l'assise. Pour garantir la sécurité avec un poids et une épaisseur réduits, sur les épaules, les coudes et les genoux, elle présente des zones de tissu technique à haute résistance. La construction des manches et des jambes est pré-courbée pour accompagner le mouvement. Les protections des épaules, des coudes et des genoux sont au plus haut niveau grâce à des solutions technologiques avancées. Le vêtement est caractérisé par un col low profile, une fermeture éclair d'extension au niveau des mollets et une doublure intérieure amovible en tissu respirant. Disponible uniquement dans les tailles standard à coupe masculine, elle est équipée de logements destinés à accueillir la protection dorsale.

Ducati Corse C6

Einteiliger Kombi Racing /
Combinaison une pièce racing

9810740 perforiert / perforé

NEW

ALSO available SuMisura

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung. Verordnung (EU) 2016/425, Standard prEN 17092, Kl. AA / Vêtement certifié CE. Règlement EU 2016/425, norme prEN 17092, Cl AA

Protektoren / Protections
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Stahlplatten an den Knien, Schultern und Ellbogen. / Plaques en acier sur les genoux, les épaules et les coudes.
- für den Einschub des externen Rückenprotektors ausgelegt / Poche pour recevoir la protection dorsale externe
- Slider (981033275; 981033276)
- Austauschbarer Ellbogen-Schleifer RSS3 (Replaceable Slider System 981071359) / Slider coude remplaçable RSS3 (Replaceable Slider System 981071359)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder D-Skin 2.0 / Cuir bovin D-Skin 2.0
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure amovible Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
- Nahtloser Kragen / Col sans coutures
- Einsätze aus elastischem Gewebe an Ärmeln, im Schritt und an Waden / Inserts en tissu élastique sur manches, entrejambe et mollets
- Handgelenk mit reduzierter Materialstärke und selbstsicherndem Reißverschluss / Poignet avec épaisseur réduite et zip autobloquant

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
- 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Spitzenleistung und Sicherheit mit der von Dainese exklusiv für Ducati gefertigten Kombi Ducati Corse C6 im ausgeprägten Racing-Look, direkt vom Entwurfsblock von Aldo Drudi. Die Farbe Rot, die Italien bei Sportwettkämpfen vertritt und auch das Symbol von Ducati ist, wird hier dank mit einem Design gefeiert, dessen grafisches Ornament einiger farbigen Einsätze die charakteristischen Züge widerspiegeln. Wie an der Verkleidung des Motorrads, das in der Königsklasse der MotoGP an der Startlinie steht, harmonieren das Bordeauxrot, Neonrot und Schwarz der hervorstechenden Einsätze bestens mit dem ebenso kräftigen und wie gewagten Ducati Rot. Aber nicht nur Ästhetik, die Kombi bieter auch über alle Sicherheitsvorrichtungen, die sie zu einem sehr schützenden und für den Einsatz auf der Rennstrecke geeigneten Kleidungsstück machen. Die Außenseite aus geschmeidigem Rindsleder D-Skin 2.0 garantiert hohe Scheuer- und Reißfestigkeit. Die integrierten Stahlplatten an den Schultern, Ellbogen und Knien sowie der aerodynamische Höcker bieten dem Fahrer noch mehr Schutz bei einem Sturz. Die vorgeformten Ellbogen- und Kniepartien mit austauschbaren Schleifern, die großen Bereiche aus be-Stretch S1 sowie die elastischen Tri-Axial Einsätze und das Stretchgewebe an Bündchen, Schritt, Wade und Kragen bieten herausragenden Komfort beim Fahren. Das herausnehmbare, waschbare Futter ist aus Nanofeel® und 3D Bubble Gewebe gefertigt: Materialien, die ausgezeichnete Hygiene und Atmungsaktivität gewährleisten. Sowohl in den Standardgrößen als auch maßgeschneidert erhältlich - dieses exklusive Kleidungsstück im äußerst kultigen Stil eignet sich perfekt, um auf jeder Linie zu beeindrucken.

Performances de pointe et sécurité maximale avec la combinaison une pièce Ducati Corse C6, produite par Dainese en exclusivité pour Ducati, au look résolument racing, tout droit sortie du crayon d'Aldo Drudi. Le rouge, la couleur qui représente l'Italie dans les compétitions sportives et qui est aussi le symbole de Ducati, est ici célébré grâce à un design où le flair graphique de certains inserts chromatiques en identifie le trait distinctif. Comme sur le carénage de la moto qui court dans la catégorie reine du MotoGP, sur la combinaison Ducati Corse C6, le rouge bordeaux, le rouge fluorescent et le noir, combinés sur des inserts bien visibles, se marient parfaitement avec le puissant et audacieux rouge Ducati. Outre l'esthétique, la combinaison est équipée de tous les dispositifs de sécurité qui en font un vêtement de haute protection adapté à une utilisation sur piste. L'extérieur en cuir bovin D-Skin 2.0 souple confère une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure. Les plaques d'acier intégrées aux épaules, aux coudes et aux genoux ainsi que la bosse dorsale aérodynamique offrent au pilote une meilleure protection en cas de chute. Les constructions précourbées des coudes et des genoux avec sliders interchangeables, les grandes surfaces de tissu bi-élastique S1, ainsi que les inserts élastiques Tri-Axial et le tissu extensible au niveau du poignet, de l'entrejambe, du mollet et du col offrent un excellent confort de conduite. La doublure interne, détachable et lavable, est en Nanofeel® et 3D bubble, des matériaux qui garantissent un excellent niveau d'hygiène et de respirabilité. Disponible en tailles standard et SuMisura, ce vêtement exclusif au style très emblématique est parfait pour marquer votre empreinte.

Ducati Corse C5 Lady

Einteiliger Kombi Racing /
Combinaison une pièce racing


ONLY available SuMisura





Zertifizierungen* / Certification*
– Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung. Verordnung (EU) 2016/425, Standard prEN 17092, Kl. AA / Vêtement certifié CE. Règlement EU 2016/425, norme prEN 17092, Cl AA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Stahlplatten an den Schultern und Knien / Plaques en acier sur les épaules et les coudes
- für den Einschub des externen Rückenprotektors ausgelegt / Poche pour recevoir la protection dorsale externe
- Slider (981033275; 981033276)
- Austauschbarer Ellbogen-Schleifer RSS3 (Replaceable Slider System 981071359) / Slider coude remplaçable RSS3 (Replaceable Slider System 981071359)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Rindsleder Tutu (Stärke 1,2 +/- 0,1 mm) / Cuir bovin Tutu (épaisseur 1,2 +/- 0,1 mm)
– Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
– Eingenähtes Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure fixe en Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
– Tri-axialer Stretcheinsatz am Rücken / Insert élastique Tri-axial sur le dos
– Mikrostretch / Microélastiques
– Nahtloser Kragen / Col sans coutures
– Einsätze aus elastischem Gewebe an Ärmeln, im Schritt und an Waden / Inserts en tissu élastique sur manches, entrejambe et mollets
– Handgelenk mit reduzierter Materialstärke und selbstsicherndem Reißverschluss / Poignet avec épaisseur réduite et zip autobloquant

Plus
– Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
– Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
– Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
– 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Das in Zusammenarbeit mit Dainese entwickelte Projekt Ducati SuMisura hat auch eine exklusive Kombi für Damen in einer Produktpalette. Sie ist aus geschmeidigem, vollnarbigem Rindsleder gefertigt, das hohe Abriebfestigkeit garantiert und sich bei einem Sturz oder beim Abrutscher als ausgezeichneter Verbündeter erweist. Der Tragekomfort beim Fahren wird durch die Einsätze aus bi-elastischem Gewebe S1 und Tri-Axial am Rücken zusätzlich optimiert. Der aerodynamische Höcker, die Auslegungen für den Einschub des Rückenprotektors, austauschbare Schleifer, thermogeformte Protektoren aus Kompositmaterial und Stahlplatten an den Schultern und Ellbogen machen diese Kombi zu einer ausgezeichneten Mitstreiterin für den Schutz auf der Rennstrecke. Das herausnehmbare Futter aus weichem, antibakteriellem Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe bietet ein optimales Hygieneniveau. Die Kombi ist CE-zertifiziert und wird mit dem dazugehörigen Aufbewahrungsack geliefert. Ein exklusives Kleidungsstück, das Sie mit dem Konfigurator individuell und einzigartig gestalten können. Eine Kombi, auf die alle sportlichen Ducatiste schon lange gewartet haben.

Le projet Ducati SuMisura, né en collaboration avec Dainese, s'enrichit de la combinaison une pièce exclusive pour femme. Elle est fabriquée en cuir bovin souple pleine fleur, un matériau qui garantit une grande résistance à l'abrasion, un excellent allié en cas de chute ou de glissade. Le confort pendant la conduite est optimisé par les inserts en tissu bi-élastique S1 et Tri-axial dans le dos. La bosse dorsale aérodynamique, les logements destinés à accueillir la protection dorsale, les slider remplaçables, les protections composites thermoformées et les plaques d'acier sur les épaules et les coudes, font de cette combinaison un formidable allié pour la protection sur la piste. La doublure amovible en Nanofeel® antibactérien souple avec des inserts en tissu 3D-Bubble offre un excellent niveau d'hygiène. La combinaison est certifiée CE et sera livrée avec son sac spécial. Un vêtement exclusif pouvant être entièrement personnalisé et rendu unique grâce au configurateur. La combinaison que toutes les Ducatistes les plus sportives attendaient.

Ducati Corse C5

Zweiteiliger Kombi / Combinaison deux pièces

NEW


ALSO available SuMisura





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Austauschbare vorgeformte Aluminiumeinsätze (Art.-Nr. 981043028). / Inserts en aluminium préformé, remplaçables (réf. 981043028).
- Pro Shape weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Pro Shape souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors / Prévu pour recevoir la protection dorsale
- Slider (981033275; 981033276)



DAINESE

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu / Cuir bovin Tutu
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Elastizierter Kragen / Col élastique
- Lufteinlässe im Brustbereich / Prises d'air sur le thorax
- Einsätze aus elastischem Gewebe an Ärmeln, im Schritt und an Waden / Inserts en tissu élastique sur manches, entrejambe et mollets

Plus
- 1 Innentasche / 1 poche interne
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
- Reflex-Drucke / Impressions reflex

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die zweiteilige Kombi Ducati Corse C5 aus edlem Rindsleder ist in Herren- und Damenversion erhältlich und kann unter Anwendung des Online-Konfigurators www.ducatisumisura.com maßgefertigt bestellt werden. Maximaler Schutz, garantiert durch Protektoren aus Verbundwerkstoff an den Knien, Ellbogen und Schultern, weiche Pro-Shape 2.0 Protektoren an den Hüften, denen dank inneren Einschubtaschen die Brustprotektoren hinzugefügt werden können. Die Kombi verfügt über abnehmbare und austauschbare Schleifer an den Knien und austauschbare Aluminiumplatten an den Schultern: eine spezifische Technologie von Dainese, die konzipiert wurde, um das Gleiten bei einem Sturz zu unterstützen und begünstigen und somit gefährliche Abrollrisiken aufgrund der Haftung auf dem Asphalt zu vermeiden. Der zwischen Schultern und Hals angebrachte Höcker hat eine aerodynamische Funktion. Für mehr Komfort beim Fahren ist die zweiteilige Kombi mit breiten Einsätzen aus S1 Stretchgewebe an der Innenseite des Arms, im Bereich der Leiste und hinten am Bein - und nur bei der Herrenversion - mit Ledereinsätzen Microelastic 2.0 am Rücken und an den Armen ausgestattet, um die Bewegungsfreiheit zu erhöhen, wobei das Leder stets seine schützende Funktion beibehält. Darüber hinaus sind zahlreiche, mit Reißverschluss zu öffnende und regulierbare Lufteinlässe an der Brust vorhanden. Geeignet für sportlichen Einsatz, für herausragende Leistung im Straßeneinsatz entwickelt.

La combinaison deux pièces Ducati Corse C5, réalisée en cuir bovin fin, est disponible en version homme et femme et peut être commandée sur mesure en accédant au configurateur en ligne www.ducatisumisura.com. La sécurité maximale est assurée par des protections composites sur les genoux, les coudes et les épaules, des protecteurs souples Pro-Shape 2.0 sur les hanches, et peut être encore augmentée grâce aux poches internes pour insérer des protections de poitrine. La combinaison est équipée de sliders amovibles et remplaçables sur les genoux et de plaques d'aluminium interchangeables sur les épaules : une technologie distinctive de Dainese, conçue pour aider et favoriser le glissement en cas de chute et éviter ainsi les risques dangereux de roulis dus à l'adhérence sur l'asphalte. La bosse au niveau des épaules et du cou a une fonction aérodynamique. Pour un plus grand confort lors de la conduite, la combinaison deux pièces est dotée de grands inserts en tissu extensible S1 à l'intérieur des bras, à l'entrejambe et à l'arrière de la jambe et, dans la version pour hommes uniquement, d'inserts en cuir Microelastic 2.0 au dos et sur les bras pour augmenter la liberté de mouvement tout en protégeant la peau, ainsi que de nombreuses prises d'air sur la poitrine qui peuvent être ouvertes et réglées par fermeture éclair. Adaptée à une utilisation sportive, elle est conçue pour offrir d'excellentes performances pour la conduite sur route.

Ducati Corse C5

Zweiteiliger Kombi / Combinaison deux pièces

NEW


ONLY available SuMisura





Zertifizierungen* / Certification
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- Austauschbare vorgeformte Aluminiumeinsätze (Art.-Nr. 981043028). / Inserts en aluminium préformé, remplaçables (réf. 981043028).
- Pro Shape weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Pro Shape souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors / Prévu pour recevoir la protection dorsale
- Slider (981033275; 981033276)



DAINESE

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu / Cuir bovin Tutu
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Elastizierter Kragen / Col élastique
- Lufteinlässe im Brustbereich / Prises d'air sur le thorax
- Einsätze aus elastischem Gewebe an Ärmeln, im Schritt und an Waden / Inserts en tissu élastique sur manches, entrejambe et mollets

Plus
- 1 Innentasche / 1 poche interne
- Kombi-Schutzhülle enthalten / Sac porte-combinaison compris
- Online-Konfigurator: www.ducatisumisura.com / Configurateur en ligne : www.ducatisumisura.com
- Reflex-Drucke / Impressions reflex

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die zweiteilige Kombi Ducati Corse C5 aus edlem Rindsleder ist in Herren- und Damenversion erhältlich und kann unter Anwendung des Online-Konfigurators www.ducatisumisura.com maßgefertigt bestellt werden. Maximaler Schutz, garantiert durch Protektoren aus Verbundwerkstoff an den Knien, Ellbogen und Schultern, weiche Pro-Shape 2.0 Protektoren an den Hüften, denen dank inneren Einschubtaschen die Brustprotektoren hinzugefügt werden können. Die Kombi verfügt über abnehmbare und austauschbare Schleifer an den Knien und austauschbare Aluminiumplatten an den Schultern: eine spezifische Technologie von Dainese, die konzipiert wurde, um das Gleiten bei einem Sturz zu unterstützen und begünstigen und somit gefährliche Abrollrisiken aufgrund der Haftung auf dem Asphalt zu vermeiden. Der zwischen Schultern und Hals angebrachte Höcker hat eine aerodynamische Funktion. Für mehr Komfort beim Fahren ist die zweiteilige Kombi mit breiten Einsätzen aus S1 Stretchgewebe an der Innenseite des Arms, im Bereich der Leiste und hinten am Bein - und nur bei der Herrenversion - mit Ledereinsätzen Microelastic 2.0 am Rücken und an den Armen ausgestattet, um die Bewegungsfreiheit zu erhöhen, wobei das Leder stets seine schützende Funktion beibehält. Darüber hinaus sind zahlreiche, mit Reißverschluss zu öffnende und regulierbare Lufteinlässe an der Brust vorhanden. Geeignet für sportlichen Einsatz, für herausragende Leistung im Straßeneinsatz entwickelt.

La combinaison deux pièces Ducati Corse C5, réalisée en cuir bovin fin, est disponible en version homme et femme et peut être commandée sur mesure en accédant au configurateur en ligne www.ducatisumisura.com. La sécurité maximale est assurée par des protections composites sur les genoux, les coudes et les épaules, des protecteurs souples Pro-Shape 2.0 sur les hanches, et peut être encore augmentée grâce aux poches internes pour insérer des protections de poitrine. La combinaison est équipée de sliders amovibles et remplaçables sur les genoux et de plaques d'aluminium interchangeables sur les épaules : une technologie distinctive de Dainese, conçue pour aider et favoriser le glissement en cas de chute et éviter ainsi les risques dangereux de roulis dus à l'adhérence sur l'asphalte. La bosse au niveau des épaules et du cou a une fonction aérodynamique. Pour un plus grand confort lors de la conduite, la combinaison deux pièces est dotée de grands inserts en tissu extensible S1 à l'intérieur des bras, à l'entrejambe et à l'arrière de la jambe et, dans la version pour hommes uniquement, d'inserts en cuir Microelastic 2.0 au dos et sur les bras pour augmenter la liberté de mouvement tout en protégeant la peau, ainsi que de nombreuses prises d'air sur la poitrine qui peuvent être ouvertes et réglées par fermeture éclair. Adaptée à une utilisation sportive, elle est conçue pour offrir d'excellentes performances pour la conduite sur route.


DUCATI
CORSE
SuMisura


DUCATI
DUCATI
PRESA MISURE
MEASURES
MASSNAHMEN
CM
DUCATI
CORSE
DUCATI

Ducati SuMisura
Auf Maß geschneiderte und individuell gestaltete Kombis / Combinaison sur mesure et personnalisée

Das Projekt Ducati SuMisura wurde in Zusammenarbeit mit Dainese ins Leben gerufen und ermöglicht es dem Kunden, eine individuell gestaltete, einzigartige Kombi zu entwerfen, wozu er unter verschiedenen Farbkombinationen wählen und die Maße anpassen kann - für eine perfekte Passform. Eine ad hoc, unter Berücksichtigung des Körperbaus des Motorradfahrers, erstellte Kombi ermöglicht den Erhalt von maximalem Komfort und demzufolge der maximalen Sicherheit.

Le projet Ducati SuMisura, fruit de la collaboration de Ducati avec Dainese, permet au client de créer une combinaison personnalisée et unique, grâce à la possibilité de choisir diverses combinaisons de couleurs et d'adapter les mesures pour un ajustement parfait. Une combinaison réalisée ad hoc en tenant compte de la conformation physique du motocycliste permet d'obtenir un confort optimal et par conséquent le maximum de sécurité.

Eine maßgeschneiderte Kombi? Was ist das eigentlich? / Qu'est-ce qu'une combinaison sur mesure personnalisée?

Eine maßgeschneiderte Kombi ist ein einzigartiges und exklusives Produkt, das innerhalb einer eigenen, hoch spezialisierten Fertigungslinie produziert wird. Der Kunde, der sich für eine maßgeschneiderte Kombi entscheidet, kann unter zwei Optionen wählen:
- Kombi in Standardgröße, jedoch personalisiert durch die Auswahl der Farben und eventueller zusätzlicher Logos, Nummerm und Aufschriften (maximal 3)
- Maßgeschneiderte Kombi, personalisiert durch die Auswahl der Farben und eventueller zusätzlicher Logos, Nummern und Aufschriften (maximal 3)

Das Programm Ducati SuMisura ist für folgende Produkte vorgesehen:

Une combinaison sur mesure personnalisée est un produit unique et exclusif qui est réalisé sur une ligne de production dédiée hautement spécialisée. Le client qui décide d'acheter une combinaison sur mesure personnalisée pourra choisir entre deux options
- Combinaison avec mesures standard mais personnalisée dans le choix des couleurs et avec l'ajout éventuel de logos, numéros, inscriptions (3 au maximum)
- Combinaison réalisée sur mesure, personnalisée dans le choix des couleurs avec l'ajout éventuel de logos, numéros, inscriptions (3 au maximum)

Le programme Ducati SuMisura est prévu pour les produits suivants:



Ducati Corse |D |air® K1



Ducati Corse |D |air® C2



Ducati Corse K1



Ducati Corse C6



Ducati Corse C5
Zweiteiliger Kombi /
Combinaison deux pièces



Ducati Corse C5 Lady



Ducati Corse C5 Lady
Zweiteiliger Kombi /
Combinaison deux pièces

Alle Modelle sind in perforierter sowie nicht perforierter Ausführung erhältlich.

Tous les modèles sont disponibles aussi bien en version perforée qu'en version non perforée.

Eine maßgeschneiderte Kombi bestellen / Comment commander une combinaison sur mesure personnalisée

Auf der Website web **www.ducatisumisura.com** kann sich der Kunde, dank des interaktiven Konfigurators ein Kombi-Modell aussuchen, die Farben ändern, die für die Personalisierung ausgewählten Logos hochladen und seinen Entwurf speichern. Zuletzt kann er entscheiden, ihn direkt an seinen Vertragshändler zu senden, den er im Ducati Vertragshändlerverzeichnis auswählt. Dadurch wird ein Lead generiert, das über das Lead Management Tool direkt beim Vertragshändler eingeht.
Wenn der Vertragshändler das Lead erhalten hat, kann er sich mit dem Kunden in Verbindung setzen und ihm helfen, den Auftrag seiner individuell gestalteten Kombi zustande zu bringen.

Le site web **www.ducatisumisura.com**, grâce au configurateur interactif, permet au client de choisir un modèle de combinaison, de modifier les couleurs, de charger les logos sélectionnés pour personnaliser la combinaison et de sauvegarder l'ébauche. Enfin il peut décider de la faire expédier directement à son concessionnaire de confiance en choisissant parmi la liste des concessionnaires Ducati. Cette action génèrera un Lead qui arrivera directement au concessionnaire au moyen du Lead Management Tool.
Une fois le Lead reçu, le concessionnaire pourra contacter le client pour l'aider à finaliser la commande de sa combinaison personnalisée.



Möchte der Kunde eine maßgeschneiderte Kombi kaufen, wird es erforderlich sein, sich an den Area Manager zu wenden, um das Maßnehmen mit der Unterstützung durch Ducati und Dainese zu organisieren. Die Zeiten, die für das Organisieren des Maßnehmens erforderlich sind, können von Fall zu Fall, landesabhängig und abhängig von der Jahreszeit variieren: ein einzigartiges und personalisiertes Kleidungsstück mit der Unterstützung des Teams zu produzieren, das die professionellen Fahrer begleitet, erfordert viel Arbeit und längere Zeiten als die Produktion einer Standardkombi. Der Service des Maßnehmens ist zu relativ geringen Kosten erhältlich, von denen Ducati die Hälfte übernimmt.

Si le client souhaite acheter une combinaison sur mesure, il faudra contacter le Responsable de Zone pour organiser la prise des mesures avec le support de Ducati et Dainese. Les temps nécessaires pour organiser la prise des mesures du client, peuvent changer cas par cas en fonction du pays et de la période de l'année: produire une pièce de vêtement unique et personnalisée avec le support de l'équipe qui suit les pilotes professionnels prend beaucoup plus de temps et nécessite beaucoup de travail par rapport à ce qu'il faut pour produire une combinaison standard. Le service de prise des mesures a un coût contenu, en outre Ducati couvre la moitié des frais pour cette opération.








Der Entwurf des Kunden wird Ducati zugesendet und in eine technische Zeichnung der Kombi verwandelt. Die Anfertigung des Kleidungsstücks wird erst nach Billigung des technischen Entwurfs eingeleitet. Wurde der Auftrag bestätigt, ist er als unwiderruflich zu verstehen.
Ducati wird eine personalisierte Artikelnummer für die Kombi erstellen und den Auftrag im Namen des Vertragshändler in das DCS eingeben.
Vom Produktionsbeginn bis zur Lieferung des Kleidungsstücks an den Vertragshändler sind circa zwölf Wochen Zeit erforderlich.

L'ébauche du client sera envoyée à Ducati pour être transformée en un dessin technique de la combinaison. La production du vêtement ne démarrera qu'après l'approbation du dessin technique. Une fois la commande confirmée, elle devra être considérée comme irrévocable.
Ducati créera une référence personnalisée pour la combinaison et saisira la commande dans le DCS pour le compte du concessionnaire.
Dès le début de la production, il faudra compter environ douze semaines pour la livraison du vêtement au concessionnaire.

Nachstehend eine schematische Darstellung des Verfahrens:



Jedes Modell ist in folgenden Versionen erhältlich:

Version F1:
- Personalisierte Farben
- Standardgröße
- Bis zu 3 individuelle Auslegungen (Nummer / Logo)

Version F2:
- Standardfarben
- Personalisierte Größe
- Keine individuelle Auslegung

Version F3:
- Personalisierte Farben
- Standardgröße
- Bis zu 3 individuelle Auslegungen (Nummer / Logo)

Version F5:
- Zweite Kombi in Version F3, die innerhalb von 6 Monaten ab der ersten Kombi bestellt wird
- Die individuellen Auslegungen müssen denen der ersten Kombi F3 entsprechen

Kombi in Standardgröße (F1) mit personalisierten Farben; der Kunde kann Logos, Schriftzüge und Nummern hinzufügen

Maßgeschneiderte Kombi (F3) mit personalisierten Farben; der Kunde kann Logos, Schriftzüge und Nummern hinzufügen


Kommunikationsinstrumente des Projekts

Das wichtigste Mittel zur Kommunikation mit den Kunden, die eine personalisierte, maßgeschneiderte Kombi kaufen möchten, ist die Website www.ducatisumisura.com, auf der sich der Konfigurator zum Erstellen des eigenen Entwurfs befindet.
Um den Bedürfnissen der Kunden stets gerecht zu werden, wird die Website regelmäßig durch die Ergänzung neuer Funktionen aktualisiert.
Viel Spaß bei der Arbeit!

Schulung

Um den Kund(inn)en stets den besten Service zu bieten, können Sie die kostenlose Schulung in Anspruch nehmen, die Ducati allen Vertragshändlern zur Verfügung stellt: Setzen Sie sich mit Ihrem Area Manager in Verbindung und vereinbaren Sie mit ihm das für Ihre Erfordernisse am besten geeignete Angebot.

Voici un schéma du processus :



Chaque modèle est disponible dans les versions suivantes :

Version F1:
- Couleurs personnalisées
- Taille standard
- Jusqu'à 3 personnalisations (numéro / logo)

Version F2:
- Couleurs standard
- Tailles personnalisées
- Aucune personnalisation

Version F3:
- Couleurs personnalisées
- Taille standard
- Jusqu'à 3 personnalisations (numéro / logo)

Version F5:
- Deuxième combinaison en version F3 commandée dans un délai de 6 mois à compter de la date de commande de la première combinaison
- Les personnalisations doivent être identiques à celles de la première combinaison F3 achetée

Combinaison en taille standard (F1) avec couleurs personnalisées ; le client peut ajouter logos, inscriptions et numéros

Combinaison sur mesure (F3) avec couleurs personnalisées ; le client peut ajouter logos, inscriptions et numéros

Instruments de communication du projet

L'instrument principal pour communiquer avec les clients qui désirent acheter une combinaison sur mesure personnalisée est le site www.ducatisumisura.com, où se trouve le configurateur qui permet de créer sa propre ébauche.
Dans le but de satisfaire au mieux les exigences des clients, le site est mis à jour périodiquement, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
Bon travail!

Formation

Afin de fournir aux clients un service impeccable, vous pouvez profiter de la formation gratuite que Ducati met à la disposition de tous les concessionnaires : contactez votre responsable de zone pour définir ensemble la méthode la plus adaptée à vos besoins.


DUCATI
CORSE



leather

Replica MotoGp 22

Lederjacke / Blouson en cuir

9810749 perforiert / perforé

NEW | Campaign Order Only | Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AAA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AAA

Protektoren / Protections
- Aerodynamischer Rückenpanzer / Bosse dorsale aérodynamique
- GP-R Zertifizierung gemäß Norm EN 1621.1 / Certificat GP-R selon la norme EN 1621.1
- Vorgeformte Kunststoffeinsätze / Inserts en plastique préformés
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Nucleon KR-2I (separat erhältlich unter Art.-Nr. 98104300_) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Nucleon KR-2I (en option, réf. 98104300_)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder (Stärke 1,3 mm) / Cuir bovin (1,3 mm d'épaisseur)

Innenpolster / Intérieur
- fest eingenähtes Futter / Doublure fixe

Komfort / Confort
- Stretcheinsätze am Ärmelausschnitt und Innenarm für mehr Bewegungsfreiheit / Elastiques aux emmanchures et bras pour améliorer et libérer le mouvement
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Bequemer Halsbund mit Mikrofaser-Profil / Col confortable avec profil en microfibre
- Bereich aus 3D-Mesh am Rückenteil für bessere Luftzirkulation und Atmungsaktivität / Surface en tissu mesh 3D sur le dos pour augmenter la circulation de l'air et la respiration

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- Limitierte Auflage / Série limitée
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
- Wasserdichte Innentasche / Poche intérieure imperméable
- Bereits vorgebogene Ärmel / Manches cintrées
- Rutschfeste Gummierung / Caoutchoutage antiglisse

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Diese Kurzjacke aus Leder ist am neuen Stil des Ducati Teams MotoGp 2022 inspiriert und wird in limitierter Auflage von Alpinestars nur für Ducati gefertigt. Die kultigen, grafischen Details sind mit derselben Technologie aufgedruckt, die für die Ausstattung der offiziellen Fahrer angewandt wird und geben dem Kleidungsstück einen aggressiven Stil und unverkennbaren Charakter, die das sportliche Fahren auf der Straße zum exklusiven Erlebnis machen. Die vorgebogenen Ärmelpartien, der Kragen aus Mikrofaser und die Gummibänder am Ärmelausschnitt und an der Innenseite der Ärmel optimieren die Passform des Kleidungsstücks und gewähren dem Fahrer mehr Bewegungsfreiheit. Ein gekonnt, aus perforiertem, 1,3 mm starkem Rindsleder gefertigtes Kleidungsstück mit CE-Zertifikat. Die strapazierfähige, innere Verstärkung aus Funktionsgewebe an den Schultern und Ellbogen und der aerodynamische Höcker garantieren dem Fahrer ausgezeichneten Schutz, ohne an Performance einzubüßen. Die Auslegungen für den Einschub der Rücken- und Brustprotektoren ermöglichen es, jede Kurve in voller Sicherheit zu genießen.

Ce blouson en cuir inspiré de la nouvelle livrée du Ducati Team MotoGp 2022 est produit en édition limitée par Alpinestars uniquement pour Ducati. Les détails graphiques iconiques sont imprimés avec la même technologie que celle utilisée pour les pilotes officiels et confèrent à la pièce un style agressif et un caractère inimitable, faisant de la conduite sportive sur route une expérience exclusive. La construction pré-courbée des manches, le col en microfibre et l'élastique à l'emmanchure et à l'intérieur du bras optimisent la portabilité du vêtement et assurent une plus grande liberté de mouvement au pilote. Ce produit, certifié CE, est habilement fabriqué en cuir bovin perforé de 1,3 mm d'épaisseur. Le solide renfort interne en tissu technique sur les épaules et les coudes ainsi que la bosse dorsale aérodynamique offrent au pilote une excellente protection sans sacrifier les performances. Les logements destinés à accueillir les protections dorsale et thoracique permettent de profiter de chaque virage en toute sécurité.

Ducati Corse C6

Lederjacke / Blouson en cuir

9810742 standard rot-weiß-schwarz / standard rouge-blanc-noir

9810745 perforiert rot-weiß-schwarz / perforé rouge-blanc-noir

9810743 standard schwarz-schwarz-rot / standard noir-noir-rouge

9810746 perforiert schwarz-schwarz-rot / perforé noir-noir-rouge

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence










Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Austauschbare Schulterplatten aus Aluminium (981043028). / Plaques en aluminium interchangeables sur les épaules (981043028).
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu / Cuir bovin Tutu
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure fixe en Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Mikrostretch / Microélastiques
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen / 3 poches extérieures, 2 poches intérieures

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Spitzenleistung mit der exklusiven Kurzjacke Ducati Corse C6 mit Aldo Drudi Design, die Dainese exklusiv für Ducati herstellt. Das Kleidungsstück setzt sowohl auf Leistung als auch auf Ästhetik, wofür die Farben der Verkleidung der Ducati, die in der Königsklasse der MotoGP an den Start geht, aufgegriffen wurden. Genauso wie am Motorrad hat auch die Grafik der Kurzjacke Ducati Corse C6 einen Einsatz vor, in dem die Kombination von Bordeauxrot, Neonrot und Schwarz das kräftige und gewagte Ducati Rot noch stärker betont. Die Außenseite aus geschmeidigem Rindsleder garantiert hohe Scheuer- und Reißfestigkeit, während das an der Innenseite fest eingenähte, schweiß- und allergiefreie Futter aus Nanofeel® und 3D Bubble zur Beibehaltung einer konstanten Körpertemperatur beiträgt. Die Kurzjacke ist an den Schultern mit austauschbaren Aluminiumplatten und an den Ellbogen mit Protektoren aus Verbundmaterial ausgestattet. Außerdem ist sie für das Tragen des Rückenprotektors ausgelegt. Ausgezeichnete Passform dank der Bereiche aus dem Gewebe S1 am Armausschnitt und Mikrostretch am Rücken sowie höchster Komfort dank des Reißverschlusses, mit dem sich die Kurzjacke an jede Hose der Kollektion andocken lässt. Nur in der Passform für Herren in drei Varianten mit verschiedenen Farbkombinationen und farblichen Abstimmungen, perforiert oder nicht perforiert, erhältlich. Pure sportliche Identität, die alle Blicke auf sich zieht!

Performances de pointe avec le blouson exclusif Ducati Corse C6 conçu par Aldo Drudi et produit par Dainese en exclusivité pour Ducati. Le vêtement est axé autant sur les performances que sur l'esthétique, grâce à la référence aux couleurs du carénage de la Ducati qui court dans la catégorie reine du MotoGP. Tout comme sur la moto, le graphisme du blouson Ducati Corse C6 intègre un empiècement où la combinaison du rouge bordeaux, du rouge fluorescent et du noir renforce le rouge puissant et audacieux de Ducati. L'extérieur en cuir bovin souple garantit une haute résistance à l'abrasion et à la déchirure, tandis qu'à l'intérieur, la doublure fixe, anti-transpiration et hypoallergénique en Nanofeel® et 3D bubble aide à maintenir une température constante. Le blouson présente des plaques en aluminium interchangeables sur les épaules et des protections composites sur les coudes, et il est également prévu pour l'insertion de la protection dorsale. Un ajustement excellent grâce aux zones de tissu S1 à l'emmanchure et aux micro-élastiques dans le dos, et un confort maximal grâce à la fermeture éclair qui permet de combiner le blouson avec tous les pantalons de la collection. Disponible uniquement en coupe homme, il se décline en trois variantes avec des mélanges de couleurs et des équilibres chromatiques différents, en version perforée et non perforée. Un pur ADN sportif qui ne vous laissera pas passer inaperçu !

Focus on Ducati Corse C6
Lederjacke / Blouson en cuir

Die Kurzjacke aus Leder Ducati Corse C6, das Spitzenprodukt des Sortiments der sportlichen Leder-Kurzjacken der Kollektion wurde in 3 Farbvarianten entwickelt, die alle in Standard- sowie perforierter Version erhältlich sind. Das Angebot 6 verschiedener Kaufoptionen dieses Artikeltyps ist eine Neuheit für Performance Wear und entspringt aus dem großen Appeal dieses Designs.
Rot ist seit jeher die Farbe, die Italien bei den Motorsport-Wettbewerben symbolisiert. Rot ist die typische Farbe des Herstellers Ducati, dessen Motorräder von Eingeweihten gerne „die Roten aus Borgo Panigale" genannt werden.
Wie die Livree MotoGp 2022 betont das Design der Linie Ducati Corse C6 das kultige Ducati Rot mit dem grafischen Ornament aus drei farbigen Einsätzen, die die kennzeichnende Grafik bilden und alle, in diese Kollektion aufgenommenen Kleidungsstücke der Linie Ducati Corse charakterisieren.

Le blouson en cuir Ducati Corse C6, qui occupe le haut de la gamme des blousons en cuir sportifs de la collection, a été développé en 3 variantes de couleur, toutes disponibles en version standard et perforée. Proposer 6 options d'achat différentes sur ce type d'article est une première pour Performance wear et découle du grand attrait de ce design.
Le rouge est depuis toujours la couleur qui symbolise l'Italie dans les courses de deux-roues. Le rouge est la couleur qui symbolise Ducati, dont les motos sont affectueusement appelées « les Rouges de Borgo Panigale ».
Comme la livrée MotoGp 2022, le design de la ligne Ducati Corse C6 exalte le rouge emblématique de Ducati, avec le flair graphique de trois inserts chromatiques qui forment les motifs distinctifs et caractérisent tous les vêtements de la ligne Ducati Corse présentés dans cette collection.



1



3-farbiger Zwickel
- 3 Farbblöcke: Bordeauxrot, Fluorot und Schwarz, die sich perfekt in das kräftige, draufgängerische Ducati Rot einfügen.
- Anlehnung an die Rennsportwelt > Betonung der Sportlichkeit des Kleidungsstücks, auch durch das Design sowie die technischen Lösungen
- Betonung des Rots > Rot, das Symbol von Ducati und der italienischen Wesensart

Motif tricolore
- 3 blocs de couleur : rouge bordeaux, rouge fluorescent et noir qui se marient parfaitement avec le puissant et audacieux rouge Ducati
- Référence au monde racing > exaltation de la sportivité de la pièce à travers le design et les solutions techniques
- Exaltation du rouge > rouge symbole de Ducati et de l'esprit italien

2



Fest eingenähtes Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D Bubble Gewebe
- Antibakteriell und geruchshemmend > maximale Hygiene und mehr Wohlbefinden
- Maximale Stabilität des Gewebes und besonders waschfest > hohe Beständigkeit im Laufe der Zeit

Doublure fixe en Nanofeel® avec inserts en 3D Bubble
- Antibactérienne et anti-odeur > hygiène maximale et plus de bien-être
- Stabilité maximale du tissu et haute résistance au lavage > haute inaltérabilité dans le cours du temps

3



Lufteinlässe
- Frischegefühl > optimaler Komfort während der Fahrt
- Atmungsaktivität > maximale Belüftung
- Modularität des Kleidungsstücks > für längere Tragesaison

Prises d'air
- Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite
- Transpiration > aération maximale
- Modularité du vêtement > utilisation pendant de plus longues périodes de l'année

6



Einsätze aus S1 Gewebe am Armausschnitt
- Hohe mechanische Festigkeit > hohe Reib-, Reiß- und Zugfestigkeit
- Gute biaxiale, elastische Eigenschaften > maximale vertikale und horizontale Bewegungsmöglichkeit
- Gute Passform > guter Komfort während der Fahrt

Inserts en tissu S1 à l'emmanchure
- Résistance mécanique élevée > résistance élevée à l'abrasion, à la déchirure et à la traction
- Bonnes propriétés élastiques bi-axiales > bonne mobilité verticale et horizontale
- Bonne adaptabilité au corps > bon confort pendant la conduite

4



Tutu-Rindsleder
- Stärke 1,2 +/- 0,1 mm, mit guten mechanischen Leistungen, wasserabweisender Behandlung und Finish, das sich durch weichen Griff auszeichnet
- Hohe Scheuer-, Reiß- und Zugfestigkeit > hoher Schutz im Falle von Sturz/Abrutschen
- Gute Geschmeidigkeit > angenehm anzufassen
- Gute Passform> guter Komfort während der Fahrt

Cuir bovin Tutu,
- De 1,2 mm +/- 0,1 mm d'épaisseur avec de bonnes performances mécaniques, traité hydrofuge et caractérisé par une finition au toucher souple
- Grande résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction > protection élevée en cas de chute/glissade
- Bonne douceur > agréable au toucher
- Bonne adaptabilité au corps > bon confort pendant la conduite

5



Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 oder G2
- Durch die Innentasche, die ihn aufnehmen kann. G1 (getrennt erhältlich, Art.-Nr. 981071132) Größen 46 und 48, G2 (getrennt erhältlich, Art.-Nr. 981071133), Größen ab 50

Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 ou G2
- Grâce à une poche interne de rangement. G1 (à part, réf. 981071132) pour les tailles 46 et 48, G2 (à part, réf. 981071133) pour les tailles 50 et supérieures

7



Reißverschluss zur Verbindung von Jacke und Hose
- Jacke mit Hose verbunden > Reduzierung von Luftinfiltrationen
- Die Kleidung verrutscht auch in der Fahrposition nicht > Verbesserung von Ergonomie und Komfort

Fermeture éclair de raccord veste au pantalon
- Veste et pantalon unis > réduction des infiltrations d'air
- Les vêtements ne montent pas/ne descendent pas en position de conduite > amélioration de l'ergonomie et du confort

Focus on Ducati Corse C6
Lederjacke / Blouson en cuir







Verbundprotektoren an den Schultern und Ellbogen
Eine starre Kunststoff-Außenschale absorbiert und verteilt die Aufprallenergie über die gesamte Oberfläche des Protektors, dank einer leichten Netzstruktur mit reduzierter Materialstärke. Der Innenteil der Protektoren besteht aus einer Schicht aus Polyethylen-Schaumstoff mit hoher Dichte und hoher Verformbarkeit sowie geringem „Formgedächtnis".
- Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > hervorragender Schutz im Fall eines Sturzes/beim Abrutschen
- Geringes Gewicht und geringe Abmessungen > guter Komfort

Protections composites aux épaules et aux coudes
Une coque rigide extérieure en plastique absorbe et distribue l'énergie de l'impact sur toute la surface de la protection grâce à une structure réticulée légère et d'épaisseur réduite. La partie interne des protections est composée d'une couche de polyéthylène expansé à très haute densité, avec une déformabilité élevée et une mémoire faible.
- Absorption élevée et distribution de l'énergie d'impact > extrême protection en cas de chute/glissade
- Légèreté et encombrement réduit > bon confort



Standardversion/perforierte Version (Perforation an gewissen Stellen)
- Das Angebot beider Versionen erhöht die Optionen für die Kunden der verschiedenen geografischen Gebiete, in denen Ducati seine Produkte vertreibt.
- Geringere Gefahr eines Lederrisses > eine Naht auf einer Perforation führt zum hohen Risiko, dass sich das Garn in das Leder einschneidet
- Gewährleistet gleichzeitig Belüftung und Sicherheit
- Diversifiziert den Aspekt des Leders > verschönert das Kleidungsstück

Version standard/version perforée (perforation localisée)
- L'offre des deux versions augmente les options pour les clients dans les différentes zones géographiques où Ducati distribue ses produits
- Risque plus réduit de déchirer le cuir > une couture sur un trou est une source de risque élevé que le fil coupe le cuir même
- Elle assure la ventilation et la sécurité en même temps
- Aspect esthétique diversifié > elle embellit l'aspect du vêtement



Austauschbare Schulterpolster mit Aluminiumeinsätzen®
in verschiedenen Farben, je nach Farbvariante. Farbe Aluminium Art.-Nr. 981043028, Schwarz Art.-Nr. 981043062
Sie gewährleisten:
- Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > herausragender Schutz im Falle eines Sturzes
- Geringes Volumen > hoher Komfort, gefälliges Design und dank der Fixierung Beibehaltung der korrekten Position im Falle eines Sturzes
- Hohe Scheuerfestigkeit > extremer Schutz
- Die glatte Oberfläche gewährleistet eine erhöhte Gleitfunktion und Reduzierung der Gefahr gefährlicher Rotationen im Falle eines Sturzes

Épaulettes remplaçables avec inserts en aluminium
de différentes teintes, en fonction des variantes de couleur. Couleur aluminium réf. 981043028, couleur noire réf. 981043062
Ils garantissent :
- Une absorption élevée et la distribution de l'énergie d'impact > extrême protection en cas de chute
- Un volume contenu > confort élevé, esthétique agréable et, en considération du fait qu'elle est fixe, elle maintient la position correcte en cas de chute
- Une résistance élevée à l'abrasion > maximum de protection
- La surface lisse garantit un glissement accru et une réduction du risque de rotations dangereuses en cas de chute



Ducati Corse C6

Lederjacke / Blouson en cuir

9810741 standard rot-rot-schwarz / standard rouge-rouge-noir

9810744 perforiert rot-rot-schwarz / perforé rouge-rouge-noir

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Austauschbare Schulterplatten aus Aluminium (981043028). / Plaques en aluminium interchangeables sur les épaules (981043028).
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu / Cuir bovin Tutu
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure fixe en Nanofeel® avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
- Mikrostretch / Microélastiques
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Lokalisierte Perforation / Perçage localisé
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen / 3 poches extérieures, 2 poches intérieures

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Spitzenleistung mit der exklusiven Kurzjacke Ducati Corse C6 mit Aldo Drudi Design, die Dainese exklusiv für Ducati herstellt. Das Kleidungsstück setzt sowohl auf Leistung als auch auf Ästhetik, wofür die Farben der Verkleidung der Ducati, die in der Königsklasse der MotoGP an den Start geht, aufgegriffen wurden. Genauso wie am Motorrad hat auch die Grafik der Kurzjacke Ducati Corse C6 einen Einsatz vor, in dem die Kombination von Bordeauxrot, Neonrot und Schwarz das kräftige und gewagte Ducati Rot noch stärker betont. Die Außenseite aus geschmeidigem Rindsleder garantiert hohe Scheuer- und Reißfestigkeit, während das an der Innenseite fest eingenähte, schweiß- und allergiefreie Futter aus Nanofeel® und 3D Bubble zur Beibehaltung einer konstanten Körpertemperatur beiträgt. Die Kurzjacke ist an den Schultern mit austauschbaren Aluminiumplatten und an den Ellbogen mit Protektoren aus Verbundmaterial ausgestattet. Außerdem ist sie für das Tragen des Rückenprotektors ausgelegt. Ausgezeichnete Passform dank der Bereiche aus dem Gewebe S1 am Armausschnitt und Mikrostretch am Rücken sowie höchster Komfort dank des Reißverschlusses, mit dem sich die Kurzjacke an jede Hose der Kollektion andocken lässt. Nur in der Passform für Herren in drei Varianten mit verschiedenen Farbkombinationen und farblichen Abstimmungen, perforiert oder nicht perforiert, erhältlich. Pure sportliche Identität, die alle Blicke auf sich zieht!

Performances de pointe avec le blouson exclusif Ducati Corse C6 conçu par Aldo Drudi et produit par Dainese en exclusivité pour Ducati. Le vêtement est axé autant sur les performances que sur l'esthétique, grâce à la référence aux couleurs du carénage de la Ducati qui court dans la catégorie reine du MotoGP. Tout comme sur la moto, le graphisme du blouson Ducati Corse C6 intègre un empiècement où la combinaison du rouge bordeaux, du rouge fluorescent et du noir renforce le rouge puissant et audacieux de Ducati. L'extérieur en cuir bovin souple garantit une haute résistance à l'abrasion et à la déchirure, tandis qu'à l'intérieur, la doublure fixe, anti-transpiration et hypoallergénique en Nanofeel® et 3D bubble aide à maintenir une température constante. Le blouson présente des plaques en aluminium interchangeables sur les épaules et des protections composites sur les coudes, et il est également prévu pour l'insertion de la protection dorsale. Un ajustement excellent grâce aux zones de tissu S1 à l'emmanchure et aux micro-élastiques dans le dos, et un confort maximal grâce à la fermeture éclair qui permet de combiner le blouson avec tous les pantalons de la collection. Disponible uniquement en coupe homme, il se décline en trois variantes avec des mélanges de couleurs et des équilibres chromatiques différents, en version perforée et non perforée. Un pur ADN sportif qui ne vous laissera pas passer inaperçu !

Sport C3

Lederhose / Pantalon en cuir

9810714

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Außen aufgebrachte Einsätze aus Stahl / Inserts externes en acier
- Pro Shape weiche Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro Shape souples certifiées selon la norme EN 1621.1
- Slider (981033275; 981033276)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu / Cuir bovin Tutu
- S1 Bi-Stretchgewebe / Tissu S1 bi-élastique

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Mikrostretch / Microélastiques
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Für sportliches Fahren auf der Straße gefertigte Hose aus Leder mit sauberem Design, die eigens so konzipiert ist, dass Bequemlichkeit und ausgezeichnetes Tragegefühl in der Fahrposition garantiert sind. Exzellente Passform dank der Außenseite aus Tutu Rindsleder, der Einsätze aus bi-elastischem S1 Gewebe im Schritt und an den Beinpartien sowie des fest eingenähten Futters aus Nanofeel® mit Silberionen-Ausrüstung. Die zwei Außentaschen, die verstellbare Taillenweite und der Reißverschluss zum Verbinden aller Ducati Jacken machen diese Hose zu einem überaus vielseitigen Kleidungsstück. Sie ist CE-zertifiziert und verfügt über Verbundprotektoren, die an den Knien mit Stahlplatten und an den Hüften mit weichen Verstärkungen kombiniert sind: die perfekte Vereinigung von Komfort und Sicherheit.

Pantalon en cuir au design épuré, conçu pour la conduite sportive sur route, avec une coupe spécialement étudiée pour assurer un maximum de confort et d'excellentes sensations en position de conduite. L'ajustement est sensationnel, grâce notamment à la partie extérieure en cuir bovin Tutu, aux inserts en tissu bi-élastique S1 au niveau de l'entrejambe et de la jambe et à la doublure interne fixe en Nanofeel® traitée aux ions d'argent. Les deux poches externes, la taille ajustable en largeur et la fermeture éclair de raccord qui permet de l'assortir à n'importe quelle veste Ducati en font un pantalon extrêmement polyvalent. Certifié CE, il est équipé de protections composites associées à des plaques en acier aux genoux et à des renforts souples au niveau des hanches : une alliance parfaite entre confort et sécurité.

Fighter C2

Kurzjacke aus Leder und Gewebe /
Blouson en cuir-tissu

9810747 _

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Austauschbare schwarze Schulterplatten aus Aluminium (981043062). / Plaques en aluminium noires interchangeables sur les épaules (981043062).
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



DAINESE

Außenseite / Extérieur
– Rindsleder Moto-AR / Cuir bovin Moto-AR
– Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
– Fest eingenähtes Tech Frame Futter / Doublure fixe Tech Frame

Komfort / Confort
– Mikrostretch / Microélastiques
– Stretch an Armen und Ärmelausschnitten / Inserts en tissu élastique sur bras et emmanchure
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
– Lufteinlässe an Brust und am Rücken / Prises d'air sur la poitrine et le dos

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– Wasserdichte Innentasche / Poche intérieure imperméable
– 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Dainese exklusiv für Ducati hergestellte Kurzjacke Fighter C2 hat ein modernes und aggressives Design, das in perfekter Harmonie mit den schwarzen Aluminiumprotektoren an den Schultern und den neonroten, die sportliche DNA von Ducati enthüllenden Details steht. Die aus weichem Rindsleder und Stretchgewebe gefertigte Fighter C2 ist mit Lufteinlässen an Rücken und Brust sowie einem Reißverschluss zum Verbinden mit der Hose versehen und zum Tragen des Rückenprotektors (getrennt erhältlich) ausgelegt. Sie ist nur in der Variante für Herren erhältlich und gemäß den neuesten europäischen Normen CE-zertifiziert.

Produit par Dainese en exclusivité pour Ducati, le blouson Fighter C2 présente un design moderne et agressif qui s'accorde à la perfection avec les protections noires en aluminium aux épaules et avec les détails rouge fluorescent qui rappellent l'ADN sportif de Ducati. Réalisé en cuir bovin souple et tissu élastique, Fighter C2 présente des prises d'air dans le dos et sur la poitrine, un zip de liaison pour le raccorder au pantalon et il est prévu pour l'insertion de la protection dorsale (à acheter séparément). Certifié CE conformément aux réglementations européennes les plus récentes, ce blouson n'existe que pour homme.

Speed Evo C2

Lederjacke / Blouson en cuir

9810728 standard

9810729 perforiert / perforé

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Standard EN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme EN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

Force-Tech, herausnehmbar, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Force-Tech amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1

Vorgeformte Kunststoffeinsätze / Inserts en plastique préformés

Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)

Protektoren Warrior Lite, der Norm EN 1621.1 gemäß zertifiziert. / Protections Warrior Lite certifiées selon la norme EN 1621.1.



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder (Stärke 1,2 mm) / Cuir bovin (1,2 mm d'épaisseur)
- Flex Tenax (hochfester Polyamid-Stretch) / Flex Tenax (polyamide élastique haute ténacité)

Innenpolster / Intérieur
- Fest eingenähtes Futter aus Polyamid / Doublure fixe en polyamide

Komfort / Confort
- Einsätze aus elastischem Gewebe für mehr Komfort / Inserts en tissu élastique pour améliorer le confort
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- Bereits vorgebogene Ärmel / Manches cintrées
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- 1 Innentasche Napoleon, 1 im Inneren des fest eingenähten Futters / 1 poche interne Napoléon, 1 poche à l'intérieur de la doublure fixe
- 2 externe Lufteinlässe / 2 prises d'air extérieures

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Bringen Sie Ihre ganze Sportlichkeit mit der von Aldo Drudi designten und von Spidi exklusiv für Ducati gefertigten Kurzjacke an den Tag. Jedes Detail dieses Kleidungsstücks ist auf den Straßeneinsatz ausgelegt - eine Gewähr für Sicherheit und Komfort, ohne den Verzicht auf Stil. Die mit Stretcheinsätzen kombinierte Außenseite aus Rindsleder bietet ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und bequemen Tragekomfort, was durch die in der Weite verstellbare Taille und die vorgebogenen Ärmel noch getoppt wird. Die CE-zertifizierten Sicherheitsausrüstungen sehen Schulter- und Ellbogenprotektoren vor, dazu kommen noch Kunststoffeinsätze an den Schultern und die Auslegung für den Einschub der Rücken- und Brustprotektoren. Der an der Taille verlaufende Reißverschluss ermöglicht das Andocken einer Hose, um damit einen echten Anzug zu erhalten - ideal um jede Kurve sicher zu genießen. Das asymmetrische Design verleiht dem ausgesprochen sportlichen Look dieses Kleidungsstücks einen ausgesprochen modernen Akzent. Das perfekte Zubehör für Schräglagen im Zeichen von Stil und Performance.

Libérez toute votre sportivité avec ce blouson en cuir signé Aldo Drudi et réalisé par Spidi en exclusivité pour Ducati. Un vêtement étudié dans les moindres détails pour la conduite sur route, pour garantir sécurité et confort, sans renoncer au style. L'extérieur en cuir bovin, associé à des inserts élastiques, assure une excellente liberté de mouvement et un grand confort, également optimisé par la taille ajustable et les manches pré-courbées. L'équipement de sécurité, certifié CE, offre des protections sur les épaules et les coudes, combinées à des inserts en plastique sur les épaules et la possibilité d'ajouter des protections dorsale et thoracique. La fermeture éclair le long de la taille permet de fixer le pantalon, pour en faire un véritable ensemble, idéal pour négocier les virages en toute sécurité. Le design asymétrique confère une touche de sophistication et de modernité au look résolument sportif de ce vêtement. L'accessoire parfait pour des virages sous le signe du style et de la performance.

Company C4

Lederjacke / Blouson en cuir

9810750 — standard

9810751 — perforiert / perforé

NEW



Größen - tailles


48	50	52	54	56	58	60	62
48	50	52	54	56	58	60	62

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
– Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung. Verordnung 2016/425. prEN17092-4:2017 Klasse A / Vêtement certifié CE. Règlement 2016/425. prEN17092-4:2017 classe A

Protektoren / Protections
■ Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux
Außenseite / Extérieur
– Rindsleder Moto-AR / Cuir bovin Moto-AR

Innenpolster / Intérieur
– Eingenähtes Futter Tech Frame mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure fixe Tech Frame avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
– Perforiertes Leder im Ärmelinneren / Cuir perforé à l'intérieur des manches
– Regulierbare Kragenweite / Serrage cou ajustable
– Verschluss mit Reißverschluss am Ärmelabschluss / Fermeture éclair au bas de la manche

Plus
– Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die exklusiv für Ducati von Dainese produzierte Kurzjacke Company C4 ist ein aus weichem Rindsleder gefertigtes Kleidungsstück im Urban-Stil. Sie ist in der Männer- und Frauenvariante (perforiert oder nicht perforiert) erhältlich und komplett den gemäß den neuesten europäischen Normen CE-zertifiziert. Die Kurzjacke ist für den Einschub des Rückenprotektors ausgelegt und das Andocken an die Hose ermöglicht, und ist mit bequemen Protektoren Pro Armor an Schultern und Ellbogen ausgestattet. Die Marke Ducati wird auf dem Patch auf der Brust und über die lasergeschnittenen Schriftzüge sowie die Steppnähte auf der Rückseite und am rechten Arm durch das kräftige Rot deutlich vermittelt. Eine optimale Wahl, um in die Welt der Roten aus Borgo Panigale „einzufahren".

Produit par Dainese en exclusivité pour Ducati, Company C4 est un blouson urbain réalisé en cuir bovin souple. Certifié CE conformément aux réglementations européennes les plus récentes, ce blouson existe pour femme et pour homme (perforé ou non). Prévu pour recevoir la protection dorsale, le blouson présente un crochet pour le raccorder au pantalon. Il est en outre doté de confortables protections Pro Armor aux épaules et aux coudes. La Marque Ducati est parfaitement visible grâce à l'écusson appliqué sur la poitrine et aux inscriptions découpées au laser et surpiquées dans le dos et sur le bras droit, à la couleur rouge vive. Le choix optimal pour ceux qui entrent dans le monde des « Rouges » de Borgo Panigale.

Company C4

Lederjacke / Blouson en cuir

9810752 standard

NEW

Größen - tailles

40	42	44	46	48	50
40	42	44	46	48	50


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung. Verordnung 2016/425. prEN17092-4:2017 Klasse A / Vêtement certifié CE. Règlement 2016/425. prEN17092-4:2017 classe A

Protektoren / Protections
■ Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Rindsleder Moto-AR / Cuir bovin Moto-AR

Innenpolster / Intérieur
– Eingenähtes Futter Tech Frame mit Einsätzen aus 3D-Bubble Gewebe / Doublure fixe Tech Frame avec inserts en tissu 3D-Bubble

Komfort / Confort
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
– Perforiertes Leder im Ärmelinneren / Cuir perforé à l'intérieur des manches
– Regulierbare Kragenweite / Serrage cou ajustable
– Verschluss mit Reißverschluss am Ärmelabschluss / Fermeture éclair au bas de la manche

Plus
– Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die exklusiv für Ducati von Dainese produzierte Kurzjacke Company C4 ist ein aus weichem Rindsleder gefertigtes Kleidungsstück im Urban-Stil. Sie ist in der Männer- und Frauenvariante (perforiert oder nicht perforiert) erhältlich und komplett den gemäß den neuesten europäischen Normen CE-zertifiziert. Die Kurzjacke ist für den Einschub des Rückenprotektors ausgelegt und das Andocken an die Hose ermöglicht, und ist mit bequemen Protektoren Pro Armor an Schultern und Ellbogen ausgestattet. Die Marke Ducati wird auf dem Patch auf der Brust und über die lasergeschnittenen Schriftzüge sowie die Steppnähte auf der Rückseite und am rechten Arm durch das kräftige Rot deutlich vermittelt. Eine optimale Wahl, um in die Welt der Roten aus Borgo Panigale „einzufahren".

Produit par Dainese en exclusivité pour Ducati, Company C4 est un blouson urbain réalisé en cuir bovin souple. Certifié CE conformément aux réglementations européennes les plus récentes, ce blouson existe pour femme et pour homme (perforé ou non). Prévu pour recevoir la protection dorsale, le blouson présente un crochet pour le raccorder au pantalon. Il est en outre doté de confortables protections Pro Armor aux épaules et aux coudes. La Marque Ducati est parfaitement visible grâce à l'écusson appliqué sur la poitrine et aux inscriptions découpées au laser et surpiquées dans le dos et sur le bras droit, à la couleur rouge vive. Le choix optimal pour ceux qui entrent dans le monde des « Rouges » de Borgo Panigale.

Company C4

Lederhose / Pantalon en cuir

9810731

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
Weiche Pro Shape 2.0 Protektoren, gemäß EN 1621.1 zertifiziert / Protections souples Pro Shape 2.0 certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Rindsleder Tutu (Stärke 1,2 +/- 0,1 mm) / Cuir bovin Tutu (épaisseur 1,2 +/- 0,1 mm)
– Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
– Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
– Stretcheinsätze an Knien / Inserts élastiques sur genoux
– Einsätze aus elastischem Gewebe im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts en tissu élastique au niveau de l'entrejambes pour faciliter le mouvement

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Kosten Sie jede Kurve aus - mit der von Dainese exklusiv für Ducati gefertigten und speziell für den sportlichen Straßeneinsatz bestimmten Lederhose Company C4. Sie ist aus geschmeidigem, strapazierfähigem Rindsleder gefertigt und bietet ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. Die Sicherheit dieses CE-zertifizierten Modells wird von den Schienbein- und Knieprotektoren und die weichen Verstärkungen im Hüftbereich garantiert. Das Futter aus Nanofeel® und die Stretcheinsätze an den Kniepartien maximieren den Komfort, während der praktische Reißverschluss die Verbindung mit jeder Jacke der Kollektion ermöglicht - eben eine extrem vielseitige Hose. In der Version für Herren und Damen erhältlich, daher ist für jeden die beste Passform auf der Sitzbank gewährleistet. Rote Einsätze mit kontrastfarbenem Ducati-Logo bringen den wesentlichen Look dieses Modells auf den Punkt - für einen klassischen und gleichzeitig kultigen Stil: Das ideale Kleidungsstück, um in perfektem Ducati Stil den Spaß beim sportlichen Fahren zu genießen.

Savourez chaque virage avec le pantalon en cuir Company C4 produit par Dainese en exclusivité pour Ducati et spécialement conçu pour une utilisation sportive sur route. Fabriqué en cuir bovin souple et durable, il offre une excellente liberté de mouvement. La sécurité de ce vêtement, certifié CE, est garantie par des protections de tibias et de genoux et des renforts souples au niveau des hanches. La doublure intérieure en Nanofeel® et les inserts élastiques aux genoux maximisent le confort, tandis que le zip pratique permet de l'associer à toutes les vestes de la collection, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Disponible en version homme et femme, pour garantir un ajustement parfait à tous les motards. Le look essentiel de ce vêtement est rehaussé par des inserts rouges portant le logo Ducati contrasté, pour un style classique et iconique : la pièce parfaite pour profiter de tous les plaisirs de la conduite sportive, dans un parfait style Ducati.

Company C4

Lederhose / Pantalon en cuir

9810732

Größen - tailles

40	42	44	46	48	50
40	42	44	46	48	50

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Weiche Pro Shape 2.0 Protektoren, gemäß EN 1621.1 zertifiziert / Protections souples Pro Shape 2.0 certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Rindsleder Tutu (Stärke 1,2 +/- 0,1 mm) / Cuir bovin Tutu (épaisseur 1,2 +/- 0,1 mm)
- Gewebe S1 / Tissu S1

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Stretcheinsätze an Knien / Inserts élastiques sur genoux
- Einsätze aus elastischem Gewebe im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts en tissu élastique au niveau de l'entrejambes pour faciliter le mouvement

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Kosten Sie jede Kurve aus - mit der von Dainese exklusiv für Ducati gefertigten und speziell für den sportlichen Straßeneinsatz bestimmten Lederhose Company C4. Sie ist aus geschmeidigem, strapazierfähigem Rindsleder gefertigt und bietet ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. Die Sicherheit dieses CE-zertifizierten Modells wird von den Schienbein- und Knieprotektoren und die weichen Verstärkungen im Hüftbereich garantiert. Das Futter aus Nanofeel® und die Stretcheinsätze an den Kniepartien maximieren den Komfort, während der praktische Reißverschluss die Verbindung mit jeder Jacke der Kollektion ermöglicht - eben eine extrem vielseitige Hose. In der Version für Herren und Damen erhältlich, daher ist für jeden die beste Passform auf der Sitzbank gewährleistet. Rote Einsätze mit kontrastfarbenem Ducati-Logo bringen den wesentlichen Look dieses Modells auf den Punkt - für einen klassischen und gleichzeitig kultigen Stil: Das ideale Kleidungsstück, um in perfektem Ducati Stil den Spaß beim sportlichen Fahren zu genießen.

Savourez chaque virage avec le pantalon en cuir Company C4 produit par Dainese en exclusivité pour Ducati et spécialement conçu pour une utilisation sportive sur route. Fabriqué en cuir bovin souple et durable, il offre une excellente liberté de mouvement. La sécurité de ce vêtement, certifié CE, est garantie par des protections de tibias et de genoux et des renforts souples au niveau des hanches. La doublure intérieure en Nanofeel® et les inserts élastiques aux genoux maximisent le confort, tandis que le zip pratique permet de l'associer à toutes les vestes de la collection, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Disponible en version homme et femme, pour garantir un ajustement parfait à tous les motards. Le look essentiel de ce vêtement est rehaussé par des inserts rouges portant le logo Ducati contrasté, pour un style classique et iconique : la pièce parfaite pour profiter de tous les plaisirs de la conduite sportive, dans un parfait style Ducati.

Heritage C2

Lederjacke / Blouson en cuir

9810466

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Standard EN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme EN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)

■ Protektoren Warrior Lite, der Norm EN 1621.1 gemäß zertifiziert. / Protections Warrior Lite certifiées selon la norme EN 1621.1.



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Büffelleder (Stärke 1 +/- 0,1 mm) / Cuir de buffle (1 +/- 0,1 mm d'épaisseur)
- Flex Tenax (hochfester Polyamid-Stretch) / Flex Tenax (polyamide élastique haute ténacité)

Innenpolster / Intérieur
- Fest eingenähtes Futter aus Baumwolle am Körper und aus Polyester an den Ärmeln / Doublure fixe en coton sur le corps et en polyester sur les manches

Komfort / Confort
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
- Besticktes Leder-Patch an der Brust / Patch en cuir brodé sur la poitrine

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Spidi exklusiv für Ducati gefertigte Kurzjacke Heritage C2 wurde im Zeichen des Stils kreiert. Sie besteht aus geschmeidigem, strapazierfähigem Büffelleder und ihre Volumen und ihr ergonomischer Schnitt sind für den Einsatz in der Stadt gedacht. Ihr ausgesprochen urbanes Design steht mit einer beachtenswerten, gänzlich CE-zertifizierten Sicherheitsausrüstung mit Schulter- und Ellbogenprotektoren sowie einer Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors im Einklang. Extrem praktisches und bequemes Modell, dank der möglichen Weitenregulierung in der Taille und den Taschen - zwei innere und eine äußere - in denen die persönlichen Gegenstände stets griffbereit sind. Die absolute Hauptrolle spielt mit Sicherheit der unverkennbare, an der historischen Marke Ducati Meccanica inspirierte Look, der auf das Ende der 50iger Jahre zurückgeht und dem es zu verdanken ist, dass diese Kurzjacke jedem Outfit einen Touch purer Klasse verleiht.

Produit par Spidi exclusivement pour Ducati, le blouson Heritage C2 est un vêtement créé sous le signe du style. Réalisé en cuir de buffle souple et résistant, il présente un volume et une ergonomie dédiés à la conduite en ville. Son design résolument urban s'associe à un important équipement de sécurité, entièrement certifié CE, avec des protections sur les épaules et les coudes et la possibilité d'ajouter une protection dorsale. Un vêtement extrêmement pratique et confortable, grâce à la possibilité de régler la largeur de la taille et aux poches, deux intérieures et une extérieure, pour garder vos effets personnels toujours à portée de main. Mais c'est assurément le look incomparable, inspiré de la marque historique Ducati Meccanica, datant de la fin des années 50, qui retient l'attention, faisant de ce blouson le vêtement parfait pour conférer à chaque tenue une touche de pure classe.


DUCATI
CORSE
DUCATI
CORSE


DUCATI CORSE

fabric



Strada C5

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810753

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- ■ Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
- □ Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Mugello Gewebe / Tissu Mugello
- Verstärkungsgewebe an den Schultern und Ellbogen / Tissu de renfort sur les épaules et les coudes

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares GORE-TEX® / GORE-TEX® amovible
- Wärmende Daunenjacke Primaloft Active Silver 100 g mit Reißverschluss zur Kopplung von Jacke-Hose / Doudoune (thermique) Primaloft Active Silver 100 g avec zip de raccordement veste-pantalon
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
- Halsverschluss mit Knopf und Regulierung mit Zuggurt mit Velcro Klettband / Fermeture du col par bouton et réglage par lanière col velcro
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
- 8 Lufteinlässe: 2 Lufteinlässe an den Seiten vorne, 2 an den Schultern, 2 an den Ärmeln und 2 hinten / 8 prises d'air : 2 prises sur les hanches à l'avant, 2 sur les épaules, 2 sur les manches et 2 au dos

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 1 Innentasche Napoleon, 1 im Inneren des fest eingenähten Futters / 1 poche interne Napoléon, 1 poche à l'intérieur de la doublure fixe
- 3 Taschen mit Reißverschluss an der inneren Daunenjacke, 2 Außentaschen und eine Innentasche / 3 poches avec fermeture éclair sur la doudoune interne, 2 poches externes et une poche interne
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Rückentasche / Grande poche dans le dos
- 2 wasserdichte Außentaschen / 2 poches externes imperméables

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Jacke Strada C5 mit CE-Zertifikat ist perfekt auf langen Strecken - bei jedem Wetter. Sie ist robust, wasserdicht, warm oder belüftet, dank der modulierbaren Lösungen und hochleistungsfähigen Materialien, mit denen sie ausgestattet ist: abnehmbare Gore-Tex® Membran, widerstandsfähiges, leicht elastisches und schnell trocknendes Mugello Außengewebe, wärmende, innere Steppjacke aus Primaloft Active Silver, die nach der Fahrt auf dem Motorrad auch getrennt getragen werden kann, ergonomische Protektoren an den Schultern und Ellbogen und Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors. Hergestellt von Dainese mit dem Design von Drudi Performance. Diese Jacke, die über den Reißverschluss mit der Hose Strada C5 kombiniert werden kann, ist in der Version für Herren und Damen erhältlich.

La veste Strada C5 certifiée CE est parfaite pour les longs parcours, sous tous les climats. Elle est robuste, imperméable, chaude ou aérée, grâce aux solutions modulables et aux matériaux hautement performants dont elle est dotée : membrane Gore-Tex® amovible, tissu extérieur Mugello résistant, légèrement élastique et à séchage rapide, intérieur thermique garni de duvet - doudoune Primaloft Active Silver, également utilisable séparément une fois qu'on est descendu de moto, protections ergonomiques sur les épaules et les coudes et logement prévu pour recevoir la protection dorsale. Produite par Dainese et dessinée par Drudi Performance, la veste qui se raccorde au pantalon Strada C5 par un simple zip est disponible dans les versions pour homme et pour femme.

Strada C5

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810754

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Mugello Gewebe / Tissu Mugello
– Verstärkungsgewebe an den Knien / Tissu de renfort sur les genoux

Innenpolster / Intérieur
– Herausnehmbares GORE-TEX® / GORE-TEX® amovible
– Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
– Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– Stretcheinsätze an Knien / Inserts élastiques sur genoux
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
– Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables
– 2 Lufteinlässe an den Seiten / 2 prises d'air sur les hanches

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– 2 Außentaschen oben, 2 beschichtete Taschen an den Seiten mit Reißverschluss / 2 poches extérieures en haut, 2 poches sur les hanches avec fermetures éclair enduites
– Hakenknopf zum Verschließen / Bouton de fermeture à crochet

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Hose Strada C5 ist für jede Reise ideal: widerstandsfähig, bequem und wasserdicht, was den modulierbaren Lösungen und den Hochleistungs-Materialien zu verdanken ist, aus denen sie gefertigt ist: widerstandsfähiges, leicht elastisches und schnell trocknendes Mugello Außengewebe, fest eingenähtes Nanofeel®-Futter, Gore-Tex® Membran und herausnehmbares Thermofutter. Je nach Bedarf kann sie durch Öffnung der Lufteinlässe luftig frisch sein oder, nach dem Einfügen des herausnehmbaren Thermofutters, schön wärmen. Hergestellt von Dainese mit dem Design von Drudi Performance. Diese Hose ist in der Version für Herren sowie Damen erhältlich und kann über den praktischen Reißverschluss mit der Jacke Strada C5 verbunden werden.

Le pantalon Strada C5 est le vêtement idéal pour tout type de voyage : robuste, confortable et imperméable, grâce aux solutions modulables et aux matériaux hautement performants dont il est doté : tissu extérieur Mugello résistant, légèrement élastique et à séchage rapide, doublure fixe Nanofeel®, membrane Gore-Tex® et doublure thermique amovible. Selon les besoins, il devient aéré en ouvrant les prises d'air ou thermiques, grâce à sa doublure thermique amovible. Produit par Dainese et dessiné par Drudi Performance, le pantalon est disponible dans les versions pour homme et pour femme et se raccorde à la veste Strada C5 par un simple zip pratique.

Focus on Strada C5
Jacke und Hosen aus Gewebe / Veste et pantalon en tissu

Ein vom Hersteller Dainese realisierter Reiseanzug mit CE-Zertifizierung nach dem Design von Aldo Drudi, der nach den Vorgaben und Wünschen der Tester und Entwickler von Ducati entwickelt wurde. Die Verarbeitung aus widerstandsfähigem Mugello-Gewebe sieht zahlreiche Reguliermöglichkeiten der Volumen, Belüftungen sowie Innen- und Außentaschen vor, die Zweckmäßigkeit verleihen und Bewegungsfreiheit geben. Die wasserdichte und atmungsaktive abnehmbare Gore-Tex® Membran, die Lufteinlässe und das herausnehmbare Thermofutter, das nach dem Absteigen vom Motorrad auch separat getragen werden kann, sind für alle Wetter- und Klimabedingungen geeignet. Für maximales Fahrvergnügen!

Un ensemble spécifique pour un usage touristique, certifié CE, dessiné par Aldo Drudi et produit par Dainese, qui a été réalisé en partant des desiderata de testeurs et de concepteurs Ducati. Réalisé dans un tissu résistant Mugello, cet ensemble est doté de nombreux réglages de volume, ventilations et poches intérieures et extérieures qui lui confèrent une grande fonctionnalité et la liberté de mouvement. La membrane détachable Gore-Tex® imperméable et respirante, les prises d'air et la doublure amovible en micro-plume et pouvant être portée également séparément une fois descendu de la moto, permettent de faire face et de s'adapter à toutes les conditions météorologiques et climatiques. Pour un plaisir de conduite maximum !








Gewebe Mugello
- Gewebe mit guter Abrieb- und Reißfestigkeit aus Micro-Nylon und Elastomer, das sich dehnt, um dann, am Ende der Beanspruchung wieder die ursprüngliche Form anzunehmen.
- Stretchgewebe > ausgezeichnete Passform und Bewegungsfreiheit >hoher Komfort beim Fahren
- Auch nach dem Waschen wasser- und ölabweisend
- Bügelfrei

Tissu Mugello
- Tissu doté d'une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, réalisé en Nylon Micro et élastomère qui s'étire pour reprendre ensuite sa forme d'origine dès que les sollicitations cessent.
- Tissu élastique > excellente adaptabilité au corps et liberté de mouvement >grand confort pendant la conduite
- Hydrofuge et oléofuge même après le lavage
- Aucun repassage nécessaire

2



Regulierbare Lufteinlässe an Brust, Armen, Rücken und Hüften
- Frischegefühl > optimaler Komfort während der Fahrt
- Atmungsaktivität > maximale Belüftung

Prises d'air réglables sur la poitrine, les bras, le dos et les hanches
- Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite
- Transpiration > aération maximale

3



2 wasserfeste Außentaschen
- Reißverschlüsse mit „waterproof"-Aufbau - Gore-Tex® getestet und zugelassen > maximale Wasserundurchlässigkeit
- Mit Klebeband verklebte Nähte, Gore-Tex® getestet und zugelassen > maximale Wasserundurchlässigkeit

2 poches externes imperméables
- Fermetures éclair avec construction waterproof testées et approuvées gore-tex® > imperméabilité maximale
- Coutures enrubannées testées et approuvées gore-tex® > imperméabilité maximale

4



Große Tasche am Rücken
- Optimierung der Funktionalität des Kleidungsstücks

Grande poche de rangement à l'arrière
- Fonctionnalité optimisée du vêtement

5



Wärmende Daunenjacke Primaloft Active Silver 100 g mit Reißverschluss zur Kopplung von Jacke-Hose
- Warm und isolierend > höhere wärmeisolation
- Dünn und weich > hoher komfort
- Angenehme optik > auch nach dem absteigen vom motorrad ideal

Doudoune thermique Primaloft Active Silver 100 g. avec fermeture éclair d'accrochage veste-pantalon
- Chaude et isolante > isolation thermique élevée
- Mince et souple > confort élevé
- Esthétique agréable > idéale à porter même lorsqu'on descend de la moto

6



Abnehmbare und auch separat tragbare GORE-TEX®-Membran
- Maximale Wasserundurchlässigkeit und maximale Atmungsaktivität
- Windschutz und Thermoregler > maximales Gefühl von Komfort und Trockenheit sowie hohes Wohlbefinden
- Auch separat tragbar > Mehrzweckkleidung

Membrane GORE-TEX® amovible et pouvant être portée également séparément
- Transpirabilité et imperméabilité maximales
- Coupe-vent et thermorégulateur > sensation de confort maximal, de bien-être et d'absence totale d'humidité
- Pouvant être portée également séparément > multifonctionnalité du vêtement

7



Regulierbares Volumen an den Armen, Hüften, in der Taille und unten
- Dank der Vermeidung von weiten Passformen werden unangenehme Luftströme und ein Aufblähen der Kleidung beseitigt > mehr Komfort und Sicherheit beim Fahren
- Bessere Haftung der Protektoren > höhere Sicherheit

Volume réglable sur bras, hanches, buste et fond
- En évitant de gros volumes, on élimine les flux d'air et les gonflements gênants du vêtement > plus de confort et de sécurité pendant la conduite
- Meilleure adhérence des protections > plus de sécurité

8



Verstärkende Gewebeteile an den Schultern, Ellbogen und Knien
- Hohe Abriebfestigkeit > hoher Schutz der Körperbereiche, die im Falle eines Sturzes/beim Abrutschen am stärksten betroffen sind

Tissu de renforcement sur les épaules, les coudes et les genoux
- Grande résistance à l'abrasion > grande protection dans les zones les plus exposées en cas de chute/glissade

9



Fest eingenähtes Nanofeel®-Futter
- Antibakteriell und geruchshemmend > maximale Hygiene und mehr Wohlbefinden
- Maximale Stabilität des Gewebes und besonders waschfest > hohe Beständigkeit im Lauf der Zeit

Doublure fixe en Nanofeel®
- Antibactérienne et anti-odeur > hygiène maximale et plus de bien-être
- Stabilité maximale du tissu et haute résistance au lavage > haute inaltérabilité dans le cours du temps

10



Halsverschluss mit Knopf und Regulierung mit Zuggurt mit Velcro Klettband
- Ausgezeichnete Volumenanpassung
- Wird der Kragen offen und mit dem speziellen Knopf angeknöpft getragen, flattert er nicht > mehr Fahrkomfort

Fermeture du col par bouton et réglage par lanière col velcro
- Excellente adaptabilité aux volumes
- Lorsqu'il est utilisé ouvert et maintenu par le bouton spécial, le col ne flotte pas > plus grand confort de conduite

Focus on Strada C5
Jacke und Hosen aus Gewebe / Veste et pantalon en tissu



11



CE-Protektoren Pro-Armor an Schultern, Ellenbogen, Knien und Hüften

- Hohe Absorption und Verteilung der Aufprallenergie > hervorragender Schutz im Falle eines Sturzes/beim Abrutschen
- Sechseckiges Muster in Kontakt mit dem Körper, ergonomische und vorgeformte Form, hohe Flexibilität > hoher Komfort während der Fahrt
- Leichtigkeit, gelochte Struktur > ausgezeichnete Belüftung

Protections CE Pro-Armor sur les épaules, coudes, genoux et hanches

- Capacité d'absorption élevée et distribution de l'énergie d'impact > protection élevée en cas de chute/glissade
- Dessin hexagonal au contact du corps, forme ergonomique et pré-cintrée, grande flexibilité > confort élevé pendant la conduite
- Légèreté, structure perforée > ventilation optimale

12



Zweifacher Verbindungsreißverschluss für Jacke und Hose. Sowohl an der Außenjacke als auch in der Thermo-Daunenjacke ist ein Reißverschluss angebracht

- Reduzierung von Luftinfiltrationen
- Die Kleidung verrutscht auch in der Fahrposition nicht > Verbesserung von Ergonomie und Komfort
- Universal-Verbindungsreißverschluss > es lassen sich alle Hosen der Kollektion andocken
- Zweifacher Reißverschluss > bei Verwendung des Kleidungsstücks ohne Thermofutter ist er mit dem Reißverschluss der Hauptjacke zu verbinden, wird sie hingegen mit dem Thermofutter verwendet, ist der Reißverschluss in der Daunenjacke zu verwenden. Im zweiten Fall entstehen keine Falten oder Dicken in der Jacke > optimaler Komfort

Double fermeture éclair de raccord veste au pantalon. La fermeture éclair est présente aussi bien dans la veste extérieure que dans la doudoune thermique

- Réduction des infiltrations d'air
- Les vêtements ne montent pas/ne descendent pas en position de conduite > amélioration de l'ergonomie et du confort
- Fermeture éclair d'assemblage universel > possibilité d'accouplement avec tous les pantalons compris dans la gamme
- Double fermeture éclair > en utilisant le vêtement sans doublure thermique la fermeture éclair de la veste principale doit être accrochée, en utilisant le vêtement avec la doublure thermique il faut utiliser la fermeture éclair dans la doudoune. Dans ce deuxième cas, on ne crée pas de plis ou d'épaisseurs à l'intérieur > confort maximal

13



Reflex-Aufdrucke

- Sie erhöhen die Sichtbarkeit von Fahrer und Beifahrer in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen, dank ihres Leuchteffekts bei Auftreffen von Lichtquellen > Mehr passive Sicherheit

Impressions reflex

- Elles augmentent la visibilité du conducteur et du passager pendant la nuit ou en conditions de luminosité insuffisante, en s'illuminant si atteintes pour une source lumineuse > Sécurité passive accrue

14



Hakenverschluss

- Verschluss der Hose mit Militärhaken aus Metall am Gürtel, um ein ungewolltes Öffnen auf langen Reisen zu vermeiden

Fermeture par crochet

- Pantalon à fermeture par crochet de type militaire en métal sur la ceinture ; cette solution permet d'éviter toute ouverture accidentelle pendant de longs trajets

15



Für das Tragen des Rückenprotektors ausgelegt

- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50)

Prévu pour recevoir la protection dorsale

- Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)

16



Der Beinabschluss lässt sich mit Reißverschluss anpassen

Fond de pantalon avec volume réglable par fermeture éclair

Strada C5

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810755

NEW

Größen - tailles

40	42	44	46	48	50
40	42	44	46	48	50


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
■ Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Mugello Gewebe / Tissu Mugello
– Verstärkungsgewebe an den Schultern und Ellbogen / Tissu de renfort sur les épaules et les coudes

Innenpolster / Intérieur
– Herausnehmbares GORE-TEX® / GORE-TEX® amovible
– Wärmende Daunenjacke Primaloft Active Silver 100 g mit Reißverschluss zur Kopplung von Jacke-Hose / Doudoune (thermique) Primaloft Active Silver 100 g avec zip de raccordement veste-pantalon
– Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
– Halsverschluss mit Knopf und Regulierung mit Zuggurt mit Velcro Klettband / Fermeture du col par bouton et réglage par lanière col velcro
– Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
– 8 Lufteinlässe: 2 Lufteinlässe an den Seiten vorne, 2 an den Schultern, 2 an den Ärmeln und 2 hinten / 8 prises d'air : 2 prises sur les hanches à l'avant, 2 sur les épaules, 2 sur les manches et 2 au dos

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– 1 Innentasche Napoleon, 1 im Inneren des fest eingenähten Futters / 1 poche interne Napoléon, 1 poche à l'intérieur de la doublure fixe
– 3 Taschen mit Reißverschluss an der inneren Daunenjacke, 2 Außentaschen und eine Innentasche / 3 poches avec fermeture éclair sur la doudoune interne, 2 poches externes et une poche interne
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Rückentasche / Grande poche dans le dos
– 2 wasserdichte Außentaschen / 2 poches externes imperméables

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Jacke Strada C5 mit CE-Zertifikat ist perfekt auf langen Strecken - bei jedem Wetter. Sie ist robust, wasserdicht, warm oder belüftet, dank der modulierbaren Lösungen und hochleistungsfähigen Materialien, mit denen sie ausgestattet ist: abnehmbare Gore-Tex® Membran, widerstandsfähiges, leicht elastisches und schnell trocknendes Mugello Außengewebe, wärmende, innere Steppjacke aus Primaloft Active Silver, die nach der Fahrt auf dem Motorrad auch getrennt getragen werden kann, ergonomische Protektoren an den Schultern und Ellbogen und Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors. Hergestellt von Dainese mit dem Design von Drudi Performance. Diese Jacke, die über den Reißverschluss mit der Hose Strada C5 kombiniert werden kann, ist in der Version für Herren und Damen erhältlich.

La veste Strada C5 certifiée CE est parfaite pour les longs parcours, sous tous les climats. Elle est robuste, imperméable, chaude ou aérée, grâce aux solutions modulables et aux matériaux hautement performants dont elle est dotée : membrane Gore-Tex® amovible, tissu extérieur Mugello résistant, légèrement élastique et à séchage rapide, intérieur thermique garni de duvet - doudoune Primaloft Active Silver, également utilisable séparément une fois qu'on est descendu de moto, protections ergonomiques sur les épaules et les coudes et logement prévu pour recevoir la protection dorsale. Produite par Dainese et dessinée par Drudi Performance, la veste qui se raccorde au pantalon Strada C5 par un simple zip est disponible dans les versions pour homme et pour femme.

Strada C5

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810756

NEW

Größen - tailles

40	42	44	46	48	50
40	42	44	46	48	50

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Mugello Gewebe / Tissu Mugello
- Verstärkungsgewebe an den Knien / Tissu de renfort sur les genoux

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares GORE-TEX® / GORE-TEX® amovible
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- Stretcheinsätze an Knien / Inserts élastiques sur genoux
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables
- 2 Lufteinlässe an den Seiten / 2 prises d'air sur les hanches

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- 2 Außentaschen oben, 2 beschichtete Taschen an den Seiten mit Reißverschluss / 2 poches extérieures en haut, 2 poches sur les hanches avec fermetures éclair enduites
- Hakenknopf zum Verschließen / Bouton de fermeture à crochet

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Hose Strada C5 ist für jede Reise ideal: widerstandsfähig, bequem und wasserdicht, was den modulierbaren Lösungen und den Hochleistungs-Materialien zu verdanken ist, aus denen sie gefertigt ist: widerstandsfähiges, leicht elastisches und schnell trocknendes Mugello Außengewebe, fest eingenähtes Nanofeel®-Futter, Gore-Tex® Membran und herausnehmbares Thermofutter. Je nach Bedarf kann sie durch Öffnung der Lufteinlässe luftig frisch sein oder, nach dem Einfügen des herausnehmbaren Thermofutters, schön wärmen. Hergestellt von Dainese mit dem Design von Drudi Performance. Diese Hose ist in der Version für Herren sowie Damen erhältlich und kann über den praktischen Reißverschluss mit der Jacke Strada C5 verbunden werden.

Le pantalon Strada C5 est le vêtement idéal pour tout type de voyage : robuste, confortable et imperméable, grâce aux solutions modulables et aux matériaux hautement performants dont il est doté : tissu extérieur Mugello résistant, légèrement élastique et à séchage rapide, doublure fixe Nanofeel®, membrane Gore-Tex® et doublure thermique amovible. Selon les besoins, il devient aéré en ouvrant les prises d'air ou thermiques, grâce à sa doublure thermique amovible. Produit par Dainese et dessiné par Drudi Performance, le pantalon est disponible dans les versions pour homme et pour femme et se raccorde à la veste Strada C5 par un simple zip pratique.

Atacama C2

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107249

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence










Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
- ■ Force-Tech, herausnehmbar, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Force-Tech amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1
- □ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Twill-Gewebe, 100 % Polyester zu 280g/m2 / Tissu twill 100% polyester de 280g/m2
- Verstärkungen aus Gewebe, 100 % Polyamid zu 340 g/m2 / Renforts en tissu 100% polyamide de 340 g/m2

Innenpolster / Intérieur
- Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
- Herausnehmbare Membran H2Out®, wasserdicht, atmungsaktiv und windschützend. Zweischichtig laminiert und mit Thermoband versiegelt (Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/m2 für 24h) / Membrane détachable H2Out®, imperméable, respirante et coupe-vent. Laminée à deux couches et thermo-soudée (colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/m2 pour 24h)
- Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
- Regulierbare Belüftungen an Armen, Brust und Rücken / Ventilations ajustables sur les manches, sur le devant et dans le dos
- Stretcheinsätze am Ärmelausschnitt und Innenarm für mehr Bewegungsfreiheit / Elastiques aux emmanchures et bras pour améliorer et libérer le mouvement
- Elastisches Gewebe / Tissu élastique
- Dank Reißverschluss abnehmbare Ärmel, mit Schulterprotektor-Einschubtasche, die wieder verschlossen werden kann, wenn die Jacke ohne Ärmel getragen wird / Manches amovibles par zip, avec sac porte-protection pour les épaules rabattable sur lui-même si la veste est portée sans manches

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 6 Außentaschen / 6 poches externes
- 1 Innentasche / 1 poche interne
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Abnehmbare und als Hüfttasche verwendbare Rückentasche / Poche arrière amovible et utilisable comme sac banane
- Die Jacke ist für eine Hydroback Touring mit 2 Litern konzipiert, die in die entsprechende Tasche unter dem Hals eingesetzt werden kann (981043027 separat erhältlich) / La veste prévoit également un logement pour un Hydroback touring d'une capacité de 2 litres. Celui-ci peut être enfilé à l'intérieur du logement prévu à cet effet qui se trouve juste en bas du cou (article à acheter séparément 981043027)
- 2 wasserdichte Außentaschen / 2 poches externes imperméables

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Der Abenteuerlust freien Lauf lassen. Mit dieser, mit der wertvollen Unterstützung der Ducati Testfahrer von Spidi gefertigten Jacke im Aldo Drudi Design ist das kein Problem. 3 modulierbare, auch einzeln zu tragende Lagen, Thermofutter, H2Out® Membran - für höchsten Komfort in jeder Situation. Großzügige Belüftungen, abnehmbare Ärmel, zahlreiche Weitenregulierungen und geräumige Taschen machen sie super praktisch. Äußerst vielseitig dank abnehmbarer Ärmel, verschließbarer Schulterprotektor-Einschubtasche und Reißverschluss zum Verbinden mit der Hose. Performante, CE-zertifizierte Protektoren, um jede Kurve sicher zu meistern. Die perfekte Jacke, die eine Fahrt in pure Emotion verwandelt.

Libérez votre désir d'aventure au guidon avec la veste exclusive conçue par Aldo Drudi et produite par Spidi avec le précieux soutien des testeurs Ducati. 3 couches modulaires, doublure thermique et membrane H2Out®, portables séparément, pour un confort toujours maximal. Grandes ventilations, manches détachables, multiples ajustements de volume et poches spacieuses pour une praticité extrême. Manches amovibles, sac porte-protection des épaules repliable et zip de raccordement avec le pantalon, gages de grande polyvalence. Protections performantes, certifiées CE, pour des virages en toute sécurité. Parfaite pour transformer un voyage en pure émotion.

Atacama C2

Stoffhose / Pantalon en tissu

98107260

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections

Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Twill-Gewebe, 100 % Polyester zu 280g/m2 / Tissu twill 100% polyester de 280g/m2
- Verstärkungen aus Gewebe, 100 % Polyamid zu 340 g/m2 / Renforts en tissu 100% polyamide de 340 g/m2

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
- Herausnehmbare Membran H2Out®, wasserdicht, atmungsaktiv und windschützend. Zweischichtig laminiert und mit Thermoband versiegelt (Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/m2 für 24h) / Membrane détachable H2Out®, imperméable, respirante et coupe-vent. Laminée à deux couches et thermo-soudée (colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/m2 pour 24h)

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Am Schenkel regulierbare Belüftungen / Ventilations ajustables sur les cuisses
- Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables
- Einsätze aus elastischem Gewebe im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts en tissu élastique au niveau de l'entrejambes pour faciliter le mouvement

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- 3 Außentaschen / 3 poches externes
- Der Durchmesser des Hosenbeinabschlusses ermöglicht das Tragen von Cross-Stiefeln / Le diamètre du bas de jambe du pantalon permet de porter les bottes de cross
- Hosenhaken aus Metall, Militärstil / Crochet pantalon en métal, type militaire

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Machen Sie aus jeder Fahrt ein einzigartiges Erlebnis. Genau richtig dafür ist die „Vier Jahreszeiten"-Hose im Aldo Drudi Design, die dank der wertvollen Unterstützung der Ducati Testfahrer von Spidi gefertigt werden konnte 3 modulierbare und voneinander trennbare Lagen, mit Thermofutter, H2Out® Membran - für höchsten Temperaturkomfort unter allen Bedingungen. Die Faktoren praktisch und bequem werden dank der Lufteinlässe, der Weitenregulierungen und dehnbaren Partien auf ein maximales Level gesetzt. Performante, CE-zertifizierte Protektoren, um sich vollkommen sicher in jede Kurve zu legen. Mit der gleichnamigen Jacke kombiniert, schaffen Sie einen Total-Look im Zeichen des Abenteuers im perfekten Zusammenspiel von Performance, Stil und Sicherheit.

Transformez chaque voyage en une expérience unique avec le pantalon quatre saisons exclusif conçu par Aldo Drudi et produit par Spidi avec le précieux soutien des testeurs Ducati. 3 couches modulaires et détachables, avec doublure thermique et membrane H2Out®, pour un confort thermique toujours maximal. La praticité et le confort du vêtement sont optimisés par les prises d'air, les ajustements de volume et les parties élastiques. Protections performantes, certifiées CE, pour affronter chaque virage en toute sécurité. Associez-le à la veste du même nom et créez un total look aventurier, en combinant parfaitement performance, style et sécurité.

Focus on Atacama C2
Jacke und Hose aus Gewebe / Veste et pantalon en tissu

Der Anzug Atacama im Design von Aldo Drudi und exklusiv für Ducati gefertigt, kann an 365 Tagen im Jahr auch unter extremen Bedingungen getragen werden. Dieses für den Touring-Adventure-Einsatz entwickelte Produkt wurde mit der ständigen Unterstützung der Prüfer von Ducati hegestellt, die nicht nur ein erstes Briefing erstellt haben, sondern das Produkt in allen seinen Entwicklungsphasen getestet haben. Es besteht aus 3 untereinander modulierbaren Schichten, die mit allen Top-Lösungen der Kategorie ausgestattet sind. Die an einen Allwetter-Anzug gestellten Anforderungen sind in der Tat sehr schwierig handzuhaben: Sein Träger muss es im Winter warm und im Sommer kühl haben, er muss vor Regen geschützt und sich natürlich immer bequem und sicher fühlen. Nur wer das Risiko eingeht, zu weit zu gehen, wird herausfinden, wie weit er gehen kann.

Dessiné par Aldo Drudi et réalisé par Spidi en exclusivité pour Ducati, l'ensemble Atacama peut être porté 365 jours par an, même dans des conditions extrêmes. Conçu pour une utilisation touring-adventure, l'ensemble a été développé grâce au support incessant de la part des pilotes d'essai Ducati, qui non seulement ont fourni les indications initiales, mais ils ont également testé le produit tout au long de son développement. Le résultat, c'est un ensemble se composant de 3 épaisseurs modulables et doté de toutes les solutions de pointe de la catégorie. Obtenir un ensemble pour toutes les saisons est vraiment très compliqué : en effet, il doit tenir chaud l'hiver, frais l'été et réparer de la pluie, tout en assurant un maximum de confort et de protection. Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller







Twill-Gewebe aus Polyester
- Geschmeidigkeit des Gewebes > die Modelle passen sich der Körperbewegung an > optimale Ergonomie
- Abriebfest > optimaler Schutz bei einem Sturz oder beim Abrutschen
- Natürliche Optik > ansprechende Ästhetik
- Wasserabweisende Behandlung > Die Kleidung saugt sich im Regen nicht voll

Tissu twill en polyester
- Souplesse du tissu > les vêtements s'adaptent parfaitement aux mouvements du corps > excellente ergonomie
- Résistance à l'abrasion > maximum de protection en cas de chute ou de glissade
- Aspect naturel > grand attrait esthétique
- Traitement hydrofuge > les vêtements ne sont pas trempés d'eau en cas de pluie

2



Verstärktes Polyamid-Gewebe
- Geringes spezifisches Gewicht > leichtere Kleidung > weniger Ermüdung
- Stoß- und Verschleißfestigkeit > ausgezeichneter Schutz bei einem Sturz / beim Abrutschen
- Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl, Fett und Kraftstoffe > längere Lebensdauer und Unversehrtheit

Tissu en polyamide renforcé
- Poids spécifique réduit > vêtements plus légers > fatigue moindre
- Résistance aux chocs et à l'usure > maximum de protection en cas de chute ou de glissade
- Résistance aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux carburants > durée de vie et intégrité accrues

3



Tasche für Rückenschutz aus 3D-Gewebe
Mit hoher Schweißableitung
- Frischegefühl > optimaler Komfort während der Fahrt
- Atmungsaktiv > hoher Komfort

Poche de la protection dorsale en tissu 3D
Haut niveau d'évacuation de la transpiration
- Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite
- Transpiration > grand confort

4



Dank Reißverschluss abnehmbare Ärmel
- Schulterprotektor-Einschubtasche, die verschlossen werden kann, wenn die Jacke ohne Ärmel getragen wird.
- Diese Besonderheit erhöht die Verwendungsmöglichkeiten des Kleidungsstücks, das sich damit noch besser für den Enduro- und Offroad-Einsatz eignet.

Manches amovibles par zip
- Sac porte-protection pour les épaules rabattable sur lui-même si la veste est portée sans manches
- Cette caractéristique accroît le mode d'utilisation du vêtement en le rendant encore plus approprié à l'enduro et au tout-terrain

5



Hüfttasche
Die hintere Jackentasche ist abnehmbar und kann getrennt als Hüfttasche verwendet werden.
- Optimierte Funktionalität des Kleidungsstücks, sowohl während der Fahrt auf dem Motorrad als auch am Zielort

Sac banane
La poche arrière de la veste est amovible et peut être utilisée de façon indépendante en tant que sac banane
- Optimisation des fonctions du blouson tant au guidon de la moto qu'une fois la destination atteinte.

6



Verbindung von Jacke und Hose
- Jacke mit Hose verbunden > Reduzierung von Luftinfiltrationen
- Die Kleidung verrutscht auch in der Fahrposition nicht > Verbesserung von Ergonomie und Komfort

Union Veste au Pantalon
- Veste et pantalons unis > réduction des infiltrations d'air
- Les vêtements ne montent pas/ne descendent pas en position de conduite > amélioration de l'ergonomie et du confort

7



ForceTech Protektoren an den Schultern und Ellbogen
- Das Kit wiegt insgesamt nur 380 g > Leichtigkeit
- Ergonomie und Kinematik > ermöglichen gute Bewegungsfreiheit

Protections ForceTech aux épaules et aux coudes
- Le poids total du kit est de 380 g > légèreté
- Ergonomie et cinématique > permettent une bonne mobilité

8



Hydroback
Die Jacke ist für eine Hydroback Touring mit 2 Litern konzipiert, die in die entsprechende Tasche unter dem Hals eingesetzt werden kann (separat erhältlich)
- Das Kleidungsstück kann bei sehr heißem und feuchtem Wetter verwendet werden

Hydroback
La veste prévoit également un logement pour un Hydroback touring d'une capacité de 2 litres. Celui-ci peut être enfilé à l'intérieur du logement prévu à cet effet qui se trouve juste en bas du cou (article à acheter séparément)
- Le vêtement peut être porté même en cas de grande humidité et de températures très élevées

9



Lufteinlässe
- An Brust, Ärmeln, Rücken und Beinen, für maximale Belüftung in der warmen Jahreszeit.
- Frischegefühl > optimaler Komfort während der Fahrt
- Atmungsaktivität > maximale Belüftung

Prises d'air
- Au niveau de la poitrine, des manches, du dos et des jambes pour un maximum de ventilation quand il fait chaud
- Fraîcheur > confort excellent pendant la conduite
- Transpiration > aération maximale

10



2 wasserfeste Außentaschen
Neben der Innentasche der Jacke sind auch ihre 2 unteren Taschen wasserdicht.

2 poches externes imperméables
En plus de la poche interne, la veste présente également 2 poches externes imperméables (waterproof)

Focus on Atacama C2
Jacke und Hose aus Gewebe / Veste et pantalon en tissu



11



Kurzjacke H2Out
Abnehmbare Jacke, wasserfest, atmungsaktiv, winddicht, H2Out kann auch getrennt getragen werden.
- Wasserdichtigkeit über 20.000 mm H2O
- Atmungsaktivität über 10.000 g/m²/24h (* A-1 Methode JIS L1099 A-1, ISO 2528)
- Wasserabweisung über 80 Punkte (nach 20 Waschvorgängen)
- Wind- und wasserdicht > hoher Komfort selbst bei ungünstigen Witterungsbedingungen

Blouson H2Out
Blouson amovible, imperméable, respirant, coupe-vent, H2Out et utilisable de façon indépendante.
- Imperméabilité supérieure à 20 000 mm H2O
- Transpiration supérieure à 10 000 g/m²/24h (* A-1 méthode JIS L1099 A-1, ISO 2528)
- Hydrofugation supérieure à 80 points (après 20 cycles de lavage)
- Coupe-vent, anti-pluie > grand confort même dans des conditions climatiques défavorables

12



Regulierungen des Kleidungsstücks
Die Jacke kann an der Taille, am Rücken, an den Unterarmen und Armen reguliert werden, die Hose an Bund und Beinabschluss
- Bessere Haftung der Protektoren > höhere Sicherheit
- Durch Vermeidung großer Volumen werden lästige Luftströmungen und ein „Aufblasen" des Kleidungsstücks vermieden > mehr Komfort und Sicherheit während der Fahrt

Réglages du Vêtement
La veste peut être réglée au niveau de la taille, du dos, des avant-bras et des bras ; le pantalon, quant à lui, peut être réglé au niveau de la taille et du bas de jambe
- Meilleure adhérence des protections > plus de sécurité
- En évitant les volumes abondants on est à même d'éliminer de fastidieux courants d'air et des regonflements du vêtement > plus de confort et de sécurité pendant la conduite

13



Thermojacke
Abnehmbare und auch getrennt tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem, atmungsaktivem Polyester.
- Optimierte Funktionalität des Kleidungsstücks, sowohl während der Fahrt auf dem Motorrad als auch am Zielort

Blouson thermique
Amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant
- Optimisation des fonctions du blouson tant au guidon de la moto qu'une fois la destination atteinte.



Elastiziertes Gewebe
- Gute mechanische Festigkeit > gute Scheuer-, Reiß- und Zugfestigkeit
- Gute Elastizität > gute vertikale und horizontale Bewegungsfreiheit
- Ausgezeichnete Passform > hoher Komfort während der Fahrt

Tissu élastique
- Bonne résistance mécanique > bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction
- Bonne élasticité > bonne mobilité verticale et horizontale
- excellente adaptabilité au corps > confort élevé pendant la conduite





Protektoren Warrior Lite
An Knien und Hüften.
- Das Kit wiegt insgesamt nur 390 g > Leichtigkeit> Komfort
- Ergonomie und Kinematik > ermöglichen gute Bewegungsfreiheit

Protections Warrior Lite
Sur les genoux et les hanches.
- Le poids total du kit est de 390 g > légèreté> confort
- Ergonomie et cinématique > permettent une bonne mobilité



Hochfestes Garn
Das verwendete Polyestergarn ist hochfest, Stärke 40 dreifach verzwirnt.
- Hält die verschiedenen Gewebe zusammen, aus denen das Kleidungsstück besteht > Hoher Schutz bei einem Sturz / beim Abrutschen

Fil à haute ténacité
Le fil de polyester employé est caractérisé par une très haute ténacité, titre 40 triple retors.
- Assure l'union entre les différents tissus composant le vêtement > Protection élevée en cas de chute ou de glissade



Hakenverschluss
- Verschluss der Hose mit Militärhaken aus Metall am Gürtel, um ein ungewolltes Öffnen auf langen Reisen zu vermeiden

Fermeture par crochet
- Pantalon à fermeture par crochet de type militaire en métal sur la ceinture ; cette solution permet d'éviter toute ouverture accidentelle pendant de longs trajets

Tour C4

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107364 schwarz / noir

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence








Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
■ Force-Tech, herausnehmbar, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Force-Tech amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Hochfestes Cordura® Polyestergewebe mit wasserabweisender Behandlung, 300 g/qm / Tissu en polyester haute ténacité Cordura® avec traitement hydrofuge, de 300 g/mc
– Mattes Polyester-Stretchgewebe 330 g/qm / Tissu élastique en polyester opaque de 330 g/mc

Innenpolster / Intérieur
– Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
– Wasserdichte H2out Membran, atmungsaktiv, winddicht, laminiert, Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/qm für 24h / Membrane laminée H2out imperméable, respirante et coupe-vent, colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/mc pendant 24h
– Feste Membran Z-liner Struktur / Membrane fixe construction Z-liner
– Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– 100% belüftet / 100% aéré
– Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
– Regulierbare Belüftungen an Armen, Brust und Rücken / Ventilations ajustables sur les manches, sur le devant et dans le dos
– Handwärmer an den Vordertaschen / Chauffe-mains sur les poches avant

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Doppelte Drainageleiste als vordere Reißverschlussabdeckung / Canal de drenaje cubre-cremallera delantera
– 2 wasserdichte Vordertaschen / 2 poches avant imperméables
– 1 große Tasche hinten / 1 grande poche arrière
– 1 Tasche am Futter / 1 poche sur la doublure intérieure

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Jede Ausfahrt wird mit der von Spidi exklusiv für Ducati produzierten Drudi Performance Jacke unvergesslich. Außenseite aus Cordura®, großzügige Belüftungen, Herren-Passform und wasserdichte, atmungsaktive H2Out® Membran bieten höchsten Komfort. Super praktisch dank Reißverschluss zum Andocken mit der gleichnamigen Hose. Herausnehmbares Thermofutter, auch einzeln, nicht nur auf dem Motorrad als lässige Steppjacke zu tragen. CE-zertifizierte Protektoren an den Schultern und Ellbogen plus Möglichkeit zum Einschieben eines Rückenprotektors. Steigen Sie gleich auf und genießen Sie Ihre Reise mit diesem idealen Kleidungsstück.

Rendez chaque sortie inoubliable avec la veste signée Drudi Performance et produite par Spidi en exclusivité pour Ducati. Extérieur en tissu Cordura®, grandes ventilations, coupe masculine, membrane H2Out® imperméable et respirante, pour un confort maximal. Zip de raccordement avec le pantalon du même nom pour une praticité extrême. Doublure thermique interne, détachable et portable séparément comme une doudoune décontractée, idéale pour toute occasion. Logement des protections certifiées CE sur les épaules et les coudes optimisé pour recevoir la protection dorsale. Parfaite pour ne penser à rien d'autre qu'à profiter de votre voyage au guidon.

Tour C4

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107365 rot / rouge

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence








Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
■ Force-Tech, herausnehmbar, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Force-Tech amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
– Hochfestes Cordura® Polyestergewebe mit wasserabweisender Behandlung, 300 g/qm / Tissu en polyester haute ténacité Cordura® avec traitement hydrofuge, de 300 g/mc
– Mattes Polyester-Stretchgewebe 330 g/qm / Tissu élastique en polyester opaque de 330 g/mc

Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
– Wasserdichte H2out Membran, atmungsaktiv, winddicht, laminiert, Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/qm für 24h / Membrane laminée H2out imperméable, respirante et coupe-vent, colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/mc pendant 24h
– Feste Membran Z-liner Struktur / Membrane fixe construction Z-liner
– Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– 100% belüftet / 100% aéré
– Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
– Regulierbare Belüftungen an Armen, Brust und Rücken / Ventilations ajustables sur les manches, sur le devant et dans le dos
– Handwärmer an den Vordertaschen / Chauffe-mains sur les poches avant

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Doppelte Drainageleiste als vordere Reißverschlussabdeckung / Canal de drenaje cubre-cremallera delantera
– 2 wasserdichte Vordertaschen / 2 poches avant imperméables
– 1 große Tasche hinten / 1 grande poche arrière
– 1 Tasche am Futter / 1 poche sur la doublure intérieure

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Jede Ausfahrt wird mit der von Spidi exklusiv für Ducati produzierten Drudi Performance Jacke unvergesslich. Außenseite aus Cordura®, großzügige Belüftungen, Herren-Passform und wasserdichte, atmungsaktive H2Out® Membran bieten höchsten Komfort. Super praktisch dank Reißverschluss zum Andocken mit der gleichnamigen Hose. Herausnehmbares Thermofutter, auch einzeln, nicht nur auf dem Motorrad als lässige Steppjacke zu tragen. CE-zertifizierte Protektoren an den Schultern und Ellbogen plus Möglichkeit zum Einschieben eines Rückenprotektors. Steigen Sie gleich auf und genießen Sie Ihre Reise mit diesem idealen Kleidungsstück.

Rendez chaque sortie inoubliable avec la veste signée Drudi Performance et produite par Spidi en exclusivité pour Ducati. Extérieur en tissu Cordura®, grandes ventilations, coupe masculine, membrane H2Out® imperméable et respirante, pour un confort maximal. Zip de raccordement avec le pantalon du même nom pour une praticité extrême. Doublure thermique interne, détachable et portable séparément comme une doudoune décontractée, idéale pour toute occasion. Logement des protections certifiées CE sur les épaules et les coudes optimisé pour recevoir la protection dorsale. Parfaite pour ne penser à rien d'autre qu'à profiter de votre voyage au guidon.

Tour C4

Stoffhose / Pantalon en tissu

98107366

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections

Protektoren Warrior Lite, der Norm EN 1621.1 gemäß zertifiziert. / Protections Warrior Lite certifiées selon la norme EN 1621.1.



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Hochfestes Cordura® Polyestergewebe mit wasserabweisender Behandlung, 300 g/qm / Tissu en polyester haute ténacité Cordura® avec traitement hydrofuge, de 300 g/mc
- Mattes Polyester-Stretchgewebe 330 g/qm / Tissu élastique en polyester opaque de 330 g/mc

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
- Wasserdichte H2out Membran, atmungsaktiv, winddicht, laminiert, Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/qm für 24h / Membrane laminée H2out imperméable, respirante et coupe-vent, colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/mc pendant 24h
- Feste Membran Z-liner Struktur / Membrane fixe construction Z-liner

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Taillen- und Wadenweite / Ceinture tour de taille et ampleur mollets ajustables
- Am Schenkel regulierbare Belüftungen / Ventilations ajustables sur les cuisses
- Einsätze aus Stretchgewebe im Schritt und an der Kniekehle für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts en tissu élastique au niveau de l'entrejambe et à l'arrière des genoux pour un mouvement plus aisé

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Der Durchmesser des Hosenbeinabschlusses ermöglicht das Tragen von Cross-Stiefeln / Le diamètre du bas de jambe du pantalon permet de porter les bottes de cross

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Entdecken Sie neue Horizonte mit der Touringhose, aus der Feder von Drudi Performance und der exklusiven Fertigung von Spidi für Ducati. Widerstandsfähig, ergonomisch, regulierbar, wasser- und winddichte, atmungsaktive H2Out® Membran - der ideale Reisebegleiter. Herausnehmbares Futter, Herren-Passform, Stretchgewebe und über einen Reißverschluss verstellbare Lufteinlässe bieten optimalen Komfort und sind dazu noch besonders praktisch. CE-zertifizierte Protektoren an Schienbein und Hüfte - hochwertige Materialien, um jede Kurve sicher zu meistern. Ergänzen Sie das Outfit über den Reißverschluss mit der gleichnamigen Jacke, steigen Sie auf und genießen Sie die unvergessliche Emotion eines neuen Abenteuers.

Explorez de nouveaux horizons avec le pantalon spécial touring, conçu par Drudi Performance et produit par Spidi en exclusivité pour Ducati. Résistant, ergonomique, réglable, avec membrane H2Out® imperméable, respirante et coupe-vent, il est le compagnon de voyage idéal. Doublure amovible, coupe masculine, tissu élastique et prises d'air réglables par zip pour un confort et une praticité optimaux. Protections de tibia et de hanche certifiées CE et matériaux de qualité, pour des virages en toute sécurité. Complétez la tenue en le raccordant par zip à la veste du même nom, montez à moto et profitez des frissons inoubliables d'une nouvelle aventure.

Tour C4

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107367

Größen - tailles

S	M	L	XL
3	4	5	6


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
■ Force-Tech, herausnehmbar, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Force-Tech amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1
□ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
– Hochfestes Cordura® Polyestergewebe mit wasserabweisender Behandlung, 300 g/qm / Tissu en polyester haute ténacité Cordura® avec traitement hydrofuge, de 300 g/mc
– Mattes Polyester-Stretchgewebe 330 g/qm / Tissu élastique en polyester opaque de 330 g/mc

Innenpolster / Intérieur
– Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
– Wasserdichte H2out Membran, atmungsaktiv, winddicht, laminiert, Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/qm für 24h / Membrane laminée H2out imperméable, respirante et coupe-vent, colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/mc pendant 24h
– Feste Membran Z-liner Struktur / Membrane fixe construction Z-liner
– Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– 100% belüftet / 100% aéré
– Regulierbare Arm-, Hals- und Hüftweite / Ampleur manches, col et hanches ajustable
– Regulierbare Belüftungen an Armen, Brust und Rücken / Ventilations ajustables sur les manches, sur le devant et dans le dos
– Handwärmer an den Vordertaschen / Chauffe-mains sur les poches avant

Plus
– Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Doppelte Drainageleiste als vordere Reißverschlussabdeckung / Canal de drenaje cubre-cremallera delantera
– 2 wasserdichte Vordertaschen / 2 poches avant imperméables
– 1 große Tasche hinten / 1 grande poche arrière
– 1 Tasche am Futter / 1 poche sur la doublure intérieure

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Jede Ausfahrt wird mit der von Spidi exklusiv für Ducati produzierten Drudi Performance Jacke unvergesslich. Außenseite aus Cordura®, großzügige Belüftungen, Damen-Passform und wasserdichte, atmungsaktive H2Out® Membran bieten höchsten Komfort. Super praktisch dank Reißverschluss zum Andocken mit der gleichnamigen Hose. Herausnehmbares Thermofutter, auch einzeln, nicht nur auf dem Motorrad als lässige Steppjacke zu tragen. CE-zertifizierte Protektoren an den Schultern und Ellbogen plus Möglichkeit zum Einschieben eines Rückenprotektors. Steigen Sie gleich auf und genießen Sie Ihre Reise mit diesem idealen Kleidungsstück.

Rendez chaque sortie inoubliable avec la veste signée Drudi Performance et produite par Spidi en exclusivité pour Ducati. Extérieur en tissu Cordura®, grandes ventilations, coupe féminine, membrane H2Out® imperméable et respirante, pour un confort maximal. Zip de raccordement avec le pantalon du même nom pour une praticité extrême. Doublure thermique interne, détachable et portable séparément comme une doudoune décontractée, idéale pour toute occasion. Logement des protections certifiées CE sur les épaules et les coudes optimisé pour recevoir la protection dorsale. Parfaite pour ne penser à rien d'autre qu'à profiter de votre voyage au guidon.

Tour C4

Stoffhose / Pantalon en tissu

98107368

Größen - tailles

S	M	L	XL
3	4	5	6

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections

Protektoren Warrior Lite, der Norm EN 1621.1 gemäß zertifiziert. / Protections Warrior Lite certifiées selon la norme EN 1621.1.



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Hochfestes Cordura® Polyestergewebe mit wasserabweisender Behandlung, 300 g/qm / Tissu en polyester haute ténacité Cordura® avec traitement hydrofuge, de 300 g/mc
- Mattes Polyester-Stretchgewebe 330 g/qm / Tissu élastique en polyester opaque de 330 g/mc

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- Polyesternetz-Futter / Doublure en filet polyester
- Wasserdichte H2out Membran, atmungsaktiv, winddicht, laminiert, Wassersäule 20.000 mm, dampf-/transpirationsdurchlässig 800 g/qm für 24h / Membrane laminée H2out imperméable, respirante et coupe-vent, colonne d'eau 20 000 mm, perméabilité à la vapeur/transpiration 800 g/mc pendant 24h
- Feste Membran Z-liner Struktur / Membrane fixe construction Z-liner

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Taillen- und Wadenweite / Ceinture tour de taille et ampleur mollets ajustables
- Am Schenkel regulierbare Belüftungen / Ventilations ajustables sur les cuisses
- Einsätze aus elastischem Gewebe im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit / Inserts en tissu élastique au niveau de l'entrejambes pour faciliter le mouvement

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Der Durchmesser des Hosenbeinabschlusses ermöglicht das Tragen von Cross-Stiefeln / Le diamètre du bas de jambe du pantalon permet de porter les bottes de cross

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Entdecken Sie neue Horizonte mit der Touringhose, aus der Feder von Drudi Performance und von Spidi exklusiv für Ducati hergestellt. Strapazierfähig, ergonomisch, regulierbar, wasser- und winddichte, atmungsaktive H2Out® Membran - der ideale Reisebegleiter. Herausnehmbares Futter, Damen-Passform, Stretchgewebe und über einen Reißverschluss verstellbare Lufteinlässe bieten optimalen Komfort und sind dazu noch besonders praktisch. CE-zertifizierte Protektoren an Schienbein und Hüfte - hochwertige Materialien, um jede Kurve sicher zu meistern. Ergänzen Sie das Outfit über den Reißverschluss mit der gleichnamigen Jacke, steigen Sie auf und genießen Sie die unvergessliche Emotion eines neuen Abenteuers.

Explorez de nouveaux horizons avec le pantalon spécial touring, conçu par Drudi Performance et produit par Spidi en exclusivité pour Ducati. Solide, ergonomique, réglable, avec membrane H2Out® imperméable, respirante et coupe-vent, il est le compagnon de voyage idéal. Doublure amovible, coupe féminine, tissu élastique et prises d'air réglables par zip pour un confort et une praticité optimaux. Protections de tibia et de hanche certifiées CE et matériaux de qualité, pour des virages en toute sécurité. Complétez la tenue en le raccordant par zip à la veste du même nom, montez à moto et profitez des frissons inoubliables d'une nouvelle aventure.

Ducati Corse tex C5

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810733

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60	62
46	48	50	52	54	56	58	60	62


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Austauschbare Schulterplatten aus Aluminium (981043028). / Plaques en aluminium interchangeables sur les épaules (981043028).
- Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Cordura® Comfort-Gewebe / Tissu Cordura® Comfort

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- D-Dry® Membrane ist komplett wasserdicht und atmungsaktiv. Sie begünstigt den Austritt von Wasserdampf Körper / D-Dry® membrane entièrement imperméable et respirante. Elle encourage la sortie de la vapeur d'eau corporelle

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Lufteinlässe an Armen und Rücken / Prises d'air sur bras et dos
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen, 2 Innentaschen / 2 poches externes, 2 internes
- 1 Tasche am herausnehmbaren Thermofutter / 1 poche sur la doublure amovible en micro-plume

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Aus der Verknüpfung des Designs einer sportlichen Kurzjacke für den Straßeneinsatz und der technischen Ausrüstung eines Touring-Modells entstammt diese neue textile Kurzjacke, die in Zusammenarbeit mit Dainese entwickelt und von Aldo Drudi entworfen wurde. Die Außenseite besteht aus Cordura® Comfort Stretch, ein leicht dehnbares, wasser- und ölabweisendes Performance-Gewebe. Der exzellente Fahrkomfort wird auch vom herausnehmbaren Thermofutter, den Lufteinlässen an Ärmeln und am Rücken sowie die vollkommen wasserdichte und atmungsaktive D-dry® Membrane garantiert - ein äußerst vielseitiges und bei verschiedenen Witterungsbedingungen zu tragendes Kleidungsstück. Auf den sportlichen Fahrstil zugeschnittene Sicherheit, dank CE-zertifizierter Schulter- und Ellbogenprotektoren, Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors und Reißverschluss zum Verbinden mit der Hose. Erhältlich in der Ausführung für Herren und Damen für perfekte Passform, das unverzichtbare Teil in der Ausstattung der Ducatisti, die auch auf Reisen nicht auf den Stil und die Emotionen des sportlichen Fahrstils verzichten.

Du mariage du design d'un blouson sportif de route et des caractéristiques techniques d'un vêtement touring est né le nouveau blouson en tissu, développé en collaboration avec Dainese et conçu par Aldo Drudi. L'extérieur est fabriqué en Cordura® Comfort stretch, un tissu performant, légèrement élastique, hydrofuge et oléofuge. L'excellent confort de conduite est également assuré par la doublure amovible en micro-plume, les prises d'air sur les bras et le dos, et la membrane D-Dry®, parfaitement imperméable et respirante, qui en font un vêtement très polyvalent pouvant être utilisé dans différentes conditions climatiques. Sécurité à l'épreuve de la conduite sportive, grâce aux protections certifiées CE sur les épaules et les coudes, à la prédisposition pour l'insertion de la protection dorsale et à la fermeture éclair de raccordement au pantalon. Disponible en version homme et femme, pour un ajustement parfait, c'est l'accessoire indispensable dans l'équipement des Ducatistes qui ne renoncent pas au style et aux émotions de la conduite sportive même en voyage.

Ducati Corse tex C5

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810734

Größen - tailles

40	42	44	46	48	50
40	42	44	46	48	50


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1
- Austauschbare Schulterplatten aus Aluminium (981043028). / Plaques en aluminium interchangeables sur les épaules (981043028).



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Cordura® Comfort-Gewebe / Tissu Cordura® Comfort

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Thermofutter / Doublure amovible en micro-plume
- D-Dry® Membrane ist komplett wasserdicht und atmungsaktiv. Sie begünstigt den Austritt von Wasserdampf Körper / D-Dry® membrane entièrement imperméable et respirante. Elle encourage la sortie de la vapeur d'eau corporelle

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Lufteinlässe an Armen und Rücken / Prises d'air sur bras et dos
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen, 2 Innentaschen / 2 poches externes, 2 internes
- 1 Tasche am herausnehmbaren Thermofutter / 1 poche sur la doublure amovible en micro-plume

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Aus der Verknüpfung des Designs einer sportlichen Kurzjacke für den Straßeneinsatz und der technischen Ausrüstung eines Touring-Modells entstammt diese neue textile Kurzjacke, die in Zusammenarbeit mit Dainese entwickelt und von Aldo Drudi entworfen wurde. Die Außenseite besteht aus Cordura® Comfort Stretch, ein leicht dehnbares, wasser- und ölabweisendes Performance-Gewebe. Der exzellente Fahrkomfort wird auch vom herausnehmbaren Thermofutter, den Lufteinlässen an Ärmeln und am Rücken sowie die vollkommen wasserdichte und atmungsaktive D-dry® Membrane garantiert - ein äußerst vielseitiges und bei verschiedenen Witterungsbedingungen zu tragendes Kleidungsstück. Auf den sportlichen Fahrstil zugeschnittene Sicherheit, dank CE-zertifizierter Schulter- und Ellbogenprotektoren, Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors und Reißverschluss zum Verbinden mit der Hose. Der feminine Schnitt gewährleistet darüber hinaus hervorragende Passform. Das unentbehrliche Teil für Touring-Ausflüge im Zeichen von Komfort und Sicherheit, ohne die Emotion und den Stil des sportlichen Fahrens missen zu müssen.

Du mariage du design d'un blouson sportif de route et des caractéristiques techniques d'un vêtement touring est né le nouveau blouson en tissu, développé en collaboration avec Dainese et conçu par Aldo Drudi. L'extérieur est fabriqué en Cordura® Comfort stretch, un tissu performant, légèrement élastique, hydrofuge et oléofuge. L'excellent confort de conduite est également assuré par la doublure amovible en micro-plume, les prises d'air sur les bras et le dos, et la membrane D-Dry®, parfaitement imperméable et respirante, qui en font un vêtement très polyvalent pouvant être utilisé dans différentes conditions climatiques. Sécurité à l'épreuve de la conduite sportive, grâce aux protections certifiées CE sur les épaules et les coudes, à la prédisposition pour l'insertion de la protection dorsale et à la fermeture éclair de raccordement au pantalon. La version femme assure en outre un ajustement parfait à la silhouette féminine. L'accessoire indispensable pour les sorties touring sous le signe du confort et de la sécurité, sans renoncer à l'émotion pure et au style de la conduite sportive.

Outdoor C3

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107704

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
– Softshell-Stretch gebildet aus einer Kopplung von 3-Schichten (Softshell-Gewebe, wasserdichte und atmungsaktive Membran, Mikrofleece) / Soft-shell élastique formé d'un assemblage de 3 couches (tissu soft-shell, membrane imperméable et respirante, micropolaire)

Innenpolster / Intérieur
– Laufmaschenfestes Netzinnenfutter aus Polyester (90 g/m2) mit Anti-Klettbandhaftung und optimaler Schweißableitung / Doublure en mailles de polyester (90 g/m²) indémaillable et résistant aux bandes Velcro™; la dispersion de la sueur est favorisée
– Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
– Ausschließlich aus elastischen und atmungsaktiven Geweben gefertigt / Entièrement fabriqué avec tissus èlastiques et transpirants
– Elastische Kulisse zur Regulierung der Jackenbundweite / Fermeture réglable de la taille
– Regulierbare Kragenweite / Serrage cou ajustable
– Feste Kapuze mit regulierbarer Weite / Capuche fixe avec réglage du volume

Plus
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Daumenschlitz im Ärmelsaum, damit der Ärmel nicht verruscht und Schutz im Falle eines Sturzes geboten ist / Ouverture pour le pouce au bout de la manche pour éviter le déplacement de la manche et de la protection en cas de chute

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die exklusive Textiljacke Outdoor C3 bringt Sicherheit, Zweckdienlichkeit und unverkennbaren Ducati Stil auf einen Nenner. Sie ist in Passform für Herren sowie Damen erhältlich. Die Außenseite besteht aus edlem, 3-lagigem Soft-Shell Stretchgewebe, ist wasserdicht und atmungsaktiv, um maximalen Wärme- und Fahrkomfort zu garantieren. Das den Körper umhüllende Volumen lässt sich sowohl an der Hüfte als auch an der Kapuze über einen Kordelzug regulieren, sodass stets eine ausgezeichnete Passform geboten ist. Als Innenausstattung eine praktische Steppjacke, die auch getrennt getragen werden kann. Also das perfekte Kleidungsstück für den Einsatz in der Stadt - auch nach dem Absteigen vom Motorrad. Da sie mit CE-geprüften Protektoren ausgestattet und Platz für das Tragen des Rückenprotektors bietet, ist diese Jacke auch perfekt für einen Ausflug oder den Kurz- und Mittelstreckentourismus. Die enorme Vielseitigkeit wird schließlich noch durch das besondere Design dieses Kleidungsstücks getoppt, das das kultige Ducati Rot in einer etwas dunkleren Variante interpretiert - für den perfekten Look auch außerhalb des sportlichen Umfelds. Das ideale Kleidungsstück, um die Leidenschaft für die Rote aus Borgo Panigale voll auszuleben.

La veste exclusive en tissu Outdoor C3 combine la sécurité, la praticité et le style incontestablement Ducati. Disponible en version homme et femme, l'extérieur est en soft-shell 3 couches de haute qualité, élastique, imperméable et respirant pour garantir un confort thermique et de conduite maximal. Le volume enveloppant du vêtement peut être réglé à l'aide d'une coulisse au niveau des hanches et de la capuche, offrant ainsi un excellent ajustement. L'intérieur, composé d'une doudoune pratique qui peut également être utilisée séparément, rend cette pièce parfaite pour une utilisation dans un contexte urbain, même une fois hors de la selle. En même temps, grâce aux protections CE et à la prédisposition pour l'insertion de la protection dorsale, cette veste convient parfaitement à une excursion en dehors de la ville et au tourisme de courte et moyenne distance. La grande polyvalence est également soulignée par le design particulier de cette pièce, qui réinterprète l'iconique rouge Ducati dans une variante plus sombre, pour un look parfait même en dehors du contexte sportif, créant ainsi le vêtement idéal pour vivre sa passion pour les « Rouges » de Borgo Panigale à 360°.

Outdoor C3

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107705

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
– Softshell-Stretch gebildet aus einer Kopplung von 3-Schichten (Softshell-Gewebe, wasserdichte und atmungsaktive Membran, Mikrofleece) / Soft-shell élastique formé d'un assemblage de 3 couches (tissu soft-shell, membrane imperméable et respirante, micropolaire)

Innenpolster / Intérieur
– Laufmaschenfestes Netzinnenfutter aus Polyester (90 g/m2) mit Anti-Klettbandhaftung und optimaler Schweißableitung / Doublure en mailles de polyester (90 g/m²) indémaillable et résistant aux bandes Velcro™; la dispersion de la sueur est favorisée
– Herausnehmbare und separat tragbare Thermojacke aus wasserabstoßendem und atmungsaktivem Polyester / Blouson thermique amovible et utilisable même séparément, en polyester hydrofuge et respirant

Komfort / Confort
– Ausschließlich aus elastischen und atmungsaktiven Geweben gefertigt / Entièrement fabriqué avec tissus èlastiques et transpirants
– Elastische Kulisse zur Regulierung der Jackenbundweite / Fermeture réglable de la taille
– Regulierbare Kragenweite / Serrage cou ajustable
– Feste Kapuze mit regulierbarer Weite / Capuche fixe avec réglage du volume

Plus
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Daumenschlitz im Ärmelsaum, damit der Ärmel nicht verruscht und Schutz im Falle eines Sturzes geboten ist / Ouverture pour le pouce au bout de la manche pour éviter le déplacement de la manche et de la protection en cas de chute

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die exklusive Textiljacke Outdoor C3 bringt Sicherheit, Zweckdienlichkeit und unverkennbaren Ducati Stil auf einen Nenner. Sie ist in Passform für Herren sowie Damen erhältlich. Die Außenseite besteht aus edlem, 3-lagigem Soft-Shell Stretchgewebe, ist wasserdicht und atmungsaktiv, um maximalen Wärme- und Fahrkomfort zu garantieren. Das den Körper umhüllende Volumen lässt sich sowohl an der Hüfte als auch an der Kapuze über einen Kordelzug regulieren, sodass stets eine ausgezeichnete Passform geboten ist. Als Innenausstattung eine praktische Steppjacke, die auch getrennt getragen werden kann. Also das perfekte Kleidungsstück für den Einsatz in der Stadt - auch nach dem Absteigen vom Motorrad. Da sie mit CE-geprüften Protektoren ausgestattet und Platz für das Tragen des Rückenprotektors bietet, ist diese Jacke auch perfekt für einen Ausflug oder den Kurz- und Mittelstreckentourismus. Die enorme Vielseitigkeit wird schließlich noch durch das besondere Design dieses Kleidungsstücks getoppt, das das kultige Ducati Rot in einer etwas dunkleren Variante interpretiert - für den perfekten Look auch außerhalb des sportlichen Umfelds. Das ideale Kleidungsstück, um die Leidenschaft für die Rote aus Borgo Panigale voll auszuleben.

La veste exclusive en tissu Outdoor C3 combine la sécurité, la praticité et le style incontestablement Ducati. Disponible en version homme et femme, l'extérieur est en soft-shell 3 couches de haute qualité, élastique, imperméable et respirant pour garantir un confort thermique et de conduite maximal. Le volume enveloppant du vêtement peut être réglé à l'aide d'une coulisse au niveau des hanches et de la capuche, offrant ainsi un excellent ajustement. L'intérieur, composé d'une doudoune pratique qui peut également être utilisée séparément, rend cette pièce parfaite pour une utilisation dans un contexte urbain, même une fois hors de la selle. En même temps, grâce aux protections CE et à la prédisposition pour l'insertion de la protection dorsale, cette veste convient parfaitement à une excursion en dehors de la ville et au tourisme de courte et moyenne distance. La grande polyvalence est également soulignée par le design particulier de cette pièce, qui réinterprète l'iconique rouge Ducati dans une variante plus sombre, pour un look parfait même en dehors du contexte sportif, créant ainsi le vêtement idéal pour vivre sa passion pour les « Rouges » de Borgo Panigale à 360°.

Downtown C2

Technisches Sweatshirt / Sweat-shirt technique

98107118

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence







Zertifizierungen* / Certification*

– Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung. Verordnung 2016/425. prEN17092-4:2017 Klasse A / Vêtement certifié CE. Règlement 2016/425. prEN17092-4:2017 classe A

Protektoren / Protections

☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)

■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Mit Baumwolle belegtes Polyamid-Stretchgewebe 280 g/m² (Scheuerbeständigkeit 800 Martindale Zyklen UNI EN ISO 388/2004), bestehend aus gewobenem Stoff, Polyamid-Stretchgewebe, kombiniert mit angenehmem Mikrofleece / Tissu polyamide de 280 g/m² élastique toucher effet coton (résistance à l'abrasion : 800 cycles de Martin Dale UNI EN ISO 388/2004) composé de tissu polyamide à navette extensible associé au micropolaire effet confort.

Innenpolster / Intérieur

– Keramide-Einsätze an Schultern, Ellbogen und Rücken / Inserts en kéramide aux épaules, aux coudes et au dos
– Fodera fissa in rete di poliestere da 100 gr/m² / Doublure fixe en filet polyester de 100 g/m²

Plus

– Wasserdichte Innentasche / Poche intérieure imperméable
– YKK Reißverschluss / Fermeture éclair YKK
– 2 Außentaschen / 2 poches externes
– 1 äußere Smartphone-Brusttasche / 1 poche externe pour smartphone
– Abnehmbare Kapuze, deren Volumen anhand Tunnelzugs verstellbar ist / Capuche amovible dont le volume est réglable par cordon

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Von Aldo Drudi designtes und von Spidi exklusiv für Ducati entwickeltes, ausgesuchtes Funktions-Sweatshirt. CE-zertifiziert; die an den Schultern und Ellbogen angebrachten, typischen Schutzelemente der Motorradbekleidung sind darin integriert, für einen absolut urbanen Minimal-Look. Die Außenseite aus Stretch-Polyamid mit Baumwoll-Touch und Mikrofleece vereint sich mit dem Futter aus Netzgewebe, mit abriebfesten Verstärkungen aus Aramidfaser und Keramid-Einsätzen an Schultern, Ellbogen und Rücken. Maximaler Komfort und größte Zweckdienlichkeit auf den täglichen Strecken, dank der wasserdichten Innentasche, den zwei Außentaschen und der Smartphone-Tasche vorne rechts. Mit seiner abnehmbaren Kapuze und Tasche zum Einschieben des Rückenprotektors ist das Sweatshirt äußert vielseitig und auch für kurze Ausflüge geeignet. Das ideale Kleidungsstück, um sich stets in perfektem Ducati Stil auf die Sitzbank Ihres Motorrads zu setzen.

Conçu par Aldo Drudi et développé par Spidi en exclusivité pour Ducati, ce sweat-shirt se distingue par son allure sophistiquée. Certifiée CE, cette pièce intègre les éléments de protection typiques des vêtements de moto, appliqués aux épaules et aux coudes, ce qui lui confère une esthétique minimaliste et résolument urbaine. L'extérieur en polyamide élastique au toucher effet coton et micropolaire est combiné à la doublure interne en filet, avec renforts anti-abrasion en fibre aramide et inserts en Kéramide aux épaules, aux coudes et au dos. La poche interne imperméable, les deux poches externes et la poche de rangement pour smartphone située sur le devant, du côté droit, offrent un maximum de confort et de praticité dans les déplacements quotidiens. La capuche amovible et le logement destiné à accueillir la protection dorsale en font un sweat-shirt très polyvalent et adapté même aux courtes balades hors de la ville. Le vêtement idéal pour toujours monter en selle dans le parfait style Ducati.

Downtown C1

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810761

NEW

Größen - tailles

29	31	32	33	34	36	38	40	42
29	31	32	33	34	36	38	40	42


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. AA / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. AA

Protektoren / Protections
Verstellbare Knieprotektorposition / Position protection de genou réglable
Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux
Außenseite / Extérieur
– Gewebe Cordura®/Baumwolle / Tissu Cordura®/coton

Komfort / Confort
– Stretch-Gewebe / Tissu stretch
– In Höhe regulierbare Protektoren / Protections réglables en hauteur

Plus
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Gürtelschlaufen / Passants pour ceinture

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die schützenden Elemente und typischen Eigenschaften der Motorradbekleidung nehmen mit der Hose Downtown C1 einen ausgeprägten Lifestyle Look an. Sie ist aus sehr strapazierfähigem Cordura®/Baumwoll-Stretchgewebe gefertigt, weich im Griff und hat weiche, höhenverstellbare und abnehmbare Knieprotektoren. Der Schutz, Komfort und die Strapazierfähigkeit, die dieses Kleidungsstück kennzeichnen, machen es zu einer treffenden Alternative zur herkömmlichen Lederbekleidung, auch da es viel leichter ist und ganz unkompliziert gewaschen werden kann. Passform, gepflegte Details, unverkennbarer Ducati Look und Zweckdienlichkeit, um sich auf die Sitzbank des Motorrads zu schwingen und jedes Abenteuer ohne Einbuße an Sicherheit in Angriff zu nehmen.

Les éléments de protection et les caractéristiques typiques des vêtements de moto prennent un aspect résolument lifestyle avec le pantalon Downtown C1, réalisé en tissu extensible Cordura®/Coton haute résistance au toucher doux et équipé de protections souples aux genoux, réglables en hauteur et amovibles. La protection, la résistance et le confort qui caractérisent cette pièce en font une alternative valable aux vêtements traditionnels en cuir, grâce également à sa plus grande légèreté et à sa facilité de lavage. Ajustement, attention aux détails, look incontestablement Ducati et praticité : pour monter en selle et affronter n'importe quelle aventure, sans devoir faire de compromis sur la sécurité.

Company C4

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810763

NEW

Größen - tailles

28	29	31	32	33	34	36	38	40	42
28	29	31	32	33	34	36	38	40	42

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1




Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Denim Stretch / Denim stretch

Komfort / Confort
- Passform Slim / Coupe slim

Plus
- 4 Außentaschen / 4 poches externes
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Gürtelschlaufen / Passants pour ceinture
- Stone-Washed-Effekt / Effet délavé

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Bequem und praktisch - die Jeans Company C4 gewährleistet Schutz und Sicherheit, auch man ein für den Urban-Einsatz gedachtes Kleidungsstück trägt. Der Oberstoff ist ein stone-washed Stretch-Denim, während die internen Verstärkungen aus extrem abriebfestem Keramid gefertigt sind und ausgezeichnete Beständigkeit bei einem Kleidungsstücks dieses Segments garantieren. Die zertifizierten, höhenverstellbaren, weichen Protektoren an den Knien und Hüften sowie die reflektierenden Einsätze am Hosensaum stellen einen weiteren technischen Wert dieses, auch in der Damen-Version verfügbaren Modells bereit.

Confortable et pratique, le jean Company C4 a été réalisé en vue de garantir un niveau élevé de protection et de sécurité même pour un vêtement à usage urbain. Le tissu extérieur est représenté par du denim stretch traité stone-washed alors que les renforts intérieurs sont en Keramide ultra-résistant à l'abrasion, ce qui lui confère une résistance optimale pour un vêtement de ce créneau. Les protecteurs souples certifiés et réglables en hauteur sur les genoux et les hanches ainsi que les inserts réflectifs sur le fond du pantalon enrichissent encore plus le caractère technique du vêtement, disponible aussi dans la version pour femme.

Company C4

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810764

NEW

Größen - tailles

26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	27	28	29	30	31	32	33	34


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux
Außenseite / Extérieur
– Denim Stretch / Denim stretch

Komfort / Confort
– Passform Slim / Coupe slim

Plus
– 4 Außentaschen / 4 poches externes
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– Gürtelschlaufen / Passants pour ceinture
– Stone-Washed-Effekt / Effet délavé

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Bequem und praktisch - die Jeans Company C4 gewährleistet Schutz und Sicherheit, auch man ein für den Urban-Einsatz gedachtes Kleidungsstück trägt. Der Oberstoff ist ein stone-washed Stretch-Denim, während die internen Verstärkungen aus extrem abriebfestem Keramid gefertigt sind und ausgezeichnete Beständigkeit bei einem Kleidungsstücks dieses Segments garantieren. Die zertifizierten, höhenverstellbaren, weichen Protektoren an den Knien und Hüften sowie die reflektierenden Einsätze am Hosensaum stellen einen weiteren technischen Wert dieses, auch in der Damen-Version verfügbaren Modells bereit.

Confortable et pratique, le jean Company C4 a été réalisé en vue de garantir un niveau élevé de protection et de sécurité même pour un vêtement à usage urbain. Le tissu extérieur est représenté par du denim stretch traité stone-washed alors que les renforts intérieurs sont en Keramide ultra-résistant à l'abrasion, ce qui lui confère une résistance optimale pour un vêtement de ce créneau. Les protecteurs souples certifiés et réglables en hauteur sur les genoux et les hanches ainsi que les inserts réflectifs sur le fond du pantalon enrichissent encore plus le caractère technique du vêtement, disponible aussi dans la version pour femme.

Ducati Corse Tex Summer C3

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810735

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

■ Aus thermogeformtem Verbundmaterial, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Composites thermoformées certifiées selon la norme EN 1621.1

■ Austauschbare Schulterplatten aus Aluminium (981043028). / Plaques en aluminium interchangeables sur les épaules (981043028).

□ Ausgelegt für den Einschub des Rückenprotektors Company 5 Pro Armor G1 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071132, Größen 46 und 48) oder Company 5 Pro Armor G2 (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133, Größen ab 50) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company 5 Pro Armor G1 (à part, réf. 981071132 tailles 46 et 48) ou Company 5 Pro Armor G2 (à part, réf. 981071133 tailles 50 et supérieures)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D
- Polyesternetzgewebe / Tissu en filet de Polyester

Innenpolster / Intérieur
- Herausnehmbares Windstopper-Futter / Doublure amovible coupe-vent

Komfort / Confort
- Regulierbare Arm- und Taillenweite / Ampleur tour de taille et manches ajustable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Lufteinlässe an Armen und Rücken / Prises d'air sur bras et dos

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Aus dem Design by Drudi Performance und der Qualität der Dainese Kleidung ist eine neue Funktions-Kurzjacke entstanden, die speziell für das warme Klima und die Sommersaison konzipiert ist. Sie ist nur in Herren-Passform erhältlich und besteht aus einer Mischung aus Mesh-Gewebe und leichtem Stoff, sodass eine hervorragende, durch die Lufteinlässe an Ärmeln und Rücken noch verstärkte Belüftung garantiert ist. Ausgezeichneter Thermokomfort selbst an heißesten Tagen dank des herausnehmbaren, windabweisenden Futters - perfekt für Ausfahrten im Hochsommer. Die Sicherheit dieses CE-zertifizierten Teils wird von den Aluminiumeinsätzen an den Schultern und die Verbundprotektoren an den Ellbogen sowie die Auslegung für den Einschub des Rückenprotektors und den Reißverschluss zum Verbinden mit der Hose gewährleistet. Dank dem Zusammenspiel von Sicherheit und Komfort ist dieses Kleidungsstück perfekt, um auch in der warmen Jahreszeit alle Emotionen auf der Sitzbank Ihrer Ducati zu genießen.

Du design signé Drudi Performance et de la qualité des vêtements Dainese est né un nouveau blouson technique, spécialement conçu pour les climats chauds et humides et pour la saison estivale. Disponible uniquement en version homme, il est réalisé dans un mélange de mesh et de tissu léger qui garantit une excellente ventilation, maximisée par les prises d'air sur les bras et le dos. Excellent confort thermique même lors des journées les plus chaudes, grâce à la doublure interne coupe-vent amovible, parfaite pour les sorties en plein été. La sécurité du vêtement, certifié CE, est assurée par des inserts en aluminium sur les épaules et des protections composites sur les coudes, ainsi que par la prédisposition pour l'insertion de la protection dorsale et par la fermeture éclair de raccordement au pantalon. Le mariage de la sécurité et du confort en fait le vêtement parfait pour profiter de toutes les émotions sur la selle de votre Ducati même par temps chaud.

Ducati Summer Tex C1

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810762

NEW

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Gewebe Quickdry - leicht und strapazierfähig / Tissu Quickdry, léger et résistant
- Polyesternetzgewebe / Tissu en filet de Polyester

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflex-Drucke / Impressions reflex

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die für den Sommer konzipierte Hose Ducati Summer Tex C1 ist für Motorradtouristen gedacht, die höhere Ansprüche in Sachen Belüftung und Ergonomie stellen. Sie ist aus leichtem, strapazierfähigem Quick Dry Gewebe gefertigt und bietet dem Motorradfahrer auch an heißeren Tagen besten thermischen Komfort, ohne Einbuße an Sicherheit dank der weichen Pro-Armor Protektoren. Die Pluspunkte dieses Kleidungsstücks sind die großzügigen Partien aus Netzgewebe und das perforierte Futter, die immer einen reichlichen Luftfluss gewährleisten. Eine weitere Maximierung für den Fahrkomfort werden vom Universal-Reißverschluss, der die Verbindung mit der Jacke ermöglicht, und von der Weitenregulierung in der Taille und am Saum geboten. Dank dieser großartigen Merkmale in Verbindung mit dem minimalen Look ist dies das ideale Kleidungsstück, um jede Fahrt auf der Sitzbank Ihrer Ducati zu einem echt unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Le pantalon Ducati Summer Tex C1, conçu pour une utilisation estivale, est un produit dédié aux mototouristes les plus exigeants en termes de ventilation et d'ergonomie. Réalisé en tissu Quick Dry, léger et durable, il offre au pilote un excellent confort thermique même lors des journées les plus chaudes, sans sacrifier la sécurité, grâce aux protections souples Pro-Armor. Le vêtement fait de la respirabilité son point fort avec les grandes surfaces en tissu mesh et la doublure perforée, des éléments qui garantissent un flux d'air toujours important. Le confort de conduite est encore optimisé par la fermeture éclair universelle qui permet le raccordement avec les vestes et la possibilité d'ajuster la largeur de la taille et du fond. Les excellentes caractéristiques techniques, associées à un look minimaliste, en font la pièce idéale pour faire de chaque voyage sur sa Ducati une expérience encore plus inoubliable.

Flow C4+

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107247

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- ☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
- ■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Polyestergewebe 350 g/m2 (Reibfestigkeit 140 Zyklen Martindale) / Tissu polyester de 350 g/m2 (résistance à l'abrasion 140 cycles Martin Dale)
- Polyestergewebe 600 280 g/m2 (Reibfestigkeit 254 Zyklen Martindale) / Tissu polyester 600 de 280 g/m2 (résistance à l'abrasion 254 cycles Martin Dale)

Innenpolster / Intérieur
- Atmungsaktive, wind- und wasserdichte (Wassersäule 10.000 mm), 3-schichtige Membran / Membrane à 3 couches, respirante, coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 10 000 mm)
- Herausnehmbares Futter, das zusammengefaltet in der Rückentasche verstaut werden kann / Doublure amovible et compactable pouvant être rangée dans la poche au dos

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré

Plus
- Doppelnähte in den der Reibung am stärksten ausgesetzten Bereichen / Doubles coutures dans les zones les plus exposées à l'abrasion
- Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Drudi Performance exklusiv für Ducati entworfene Flow C4+ ist eine atmungsaktive und komplett CE-zertifizierte Jacke aus leichtem Netzgewebe. Sie enthält Warrior-Lite-Protektoren an Schultern und Ellbogen und ist für die Aufnahme des Rückenprotektors (separat erhältlich) ausgelegt. Ein an der Rückseite angenähter Haken ermöglicht das Andocken jeglicher Hose, die über einen Standard-Haken verfügt, so dass vermieden wird, dass die Jacke während der Fahrt am Rücken nach oben rutscht. Die Flow C4 verfügt auch über ein herausnehmbares Futter, das aus einer 3-lagigen, atmungsaktiven, wasser- und winddichten Membrane besteht. Im Vergleich zur vorausgehenden Version hat sie am Rücken eine Tasche, in der das Futter verstaut werden kann, wenn es nicht verwendet wird. Dieses in der Männer- und Frauenversion erhältliche Kleidungsstück ist perfekt für eine Tour im schönsten Sommer.

Flow C4+, conçue par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati, est une veste en tissu en maille léger, respirant et entièrement certifié CE. L'intérieur comprend des protections Warrior lite aux épaules et aux coudes et peut accueillir un protège-dos (en option). Un crochet cousu au dos permet d'associer cette veste à n'importe quel pantalon doté d'un système d'accrochage standard pour éviter que la veste ne découvre le dos en cours de conduite. Flow C4 est également dotée d'une doublure amovible composée d'une membrane 3 couches respirante, imperméable et coupe-vent et, par rapport à la version précédente, elle dispose d'une poche à l'arrière où il est possible de ranger la doublure lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour femme et pour homme, c'est la veste idéale pour sortir en plein été.

Flow C4+

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107248

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- ☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
- ■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Polyestergewebe 350 g/m2 (Reibfestigkeit 140 Zyklen Martindale) / Tissu polyester de 350 g/m2 (résistance à l'abrasion 140 cycles Martin Dale)
- Polyestergewebe 600 280 g/m2 (Reibfestigkeit 254 Zyklen Martindale) / Tissu polyester 600 de 280 g/m2 (résistance à l'abrasion 254 cycles Martin Dale)

Innenpolster / Intérieur
- Atmungsaktive, wind- und wasserdichte (Wassersäule 10.000 mm), 3-schichtige Membran / Membrane à 3 couches, respirante, coupe-vent et imperméable (colonne d'eau 10 000 mm)
- Herausnehmbares Futter, das zusammengefaltet in der Rückentasche verstaut werden kann / Doublure amovible et compactable pouvant être rangée dans la poche au dos

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré

Plus
- Doppelnähte in den der Reibung am stärksten ausgesetzten Bereichen / Doubles coutures dans les zones les plus exposées à l'abrasion
- Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Drudi Performance exklusiv für Ducati entworfene Flow C4+ ist eine atmungsaktive und komplett CE-zertifizierte Jacke aus leichtem Netzgewebe. Sie enthält Warrior-Lite-Protektoren an Schultern und Ellbogen und ist für die Aufnahme des Rückenprotektors (separat erhältlich) ausgelegt. Ein an der Rückseite angenähter Haken ermöglicht das Andocken jeglicher Hose, die über einen Standard-Haken verfügt, so dass vermieden wird, dass die Jacke während der Fahrt am Rücken nach oben rutscht. Die Flow C4 verfügt auch über ein herausnehmbares Futter, das aus einer 3-lagigen, atmungsaktiven, wasser- und winddichten Membrane besteht. Im Vergleich zur vorausgehenden Version hat sie am Rücken eine Tasche, in der das Futter verstaut werden kann, wenn es nicht verwendet wird. Dieses in der Männer- und Frauenversion erhältliche Kleidungsstück ist perfekt für eine Tour im schönsten Sommer.

Flow C4+, conçue par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati, est une veste en tissu en maille léger, respirant et entièrement certifié CE. L'intérieur comprend des protections Warrior lite aux épaules et aux coudes et peut accueillir un protège-dos (en option). Un crochet cousu au dos permet d'associer cette veste à n'importe quel pantalon doté d'un système d'accrochage standard pour éviter que la veste ne découvre le dos en cours de conduite. Flow C4 est également dotée d'une doublure amovible composée d'une membrane 3 couches respirante, imperméable et coupe-vent et, par rapport à la version précédente, elle dispose d'une poche à l'arrière où il est possible de ranger la doublure lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour femme et pour homme, c'est la veste idéale pour sortir en plein été.

Speed Air C2

Stoffjacke / Blouson en tissu

98107133

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence







Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- ☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
- ■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Hochfestes Polyestergewebe 600 mit wasserabweisender Behandlung, 280 g/m2, Scheuerbeständigkeit 254 Martindale Zyklen UNI EN ISO 388/2004 / Tissu polyester 600 haute ténacité avec traitement hydrofuge de 280 g/m², résistance à l'abrasion : 254 cycles de Martin Dale, UNI EN ISO 388/2004
- Netzgewebe aus Polyester 400 g/m2, Scheuerbeständigkeit 185 Martindale Zyklen UNI EN ISO 388/2004 / Filet polyester de 400 g/m², résistance à l'abrasion : 185 cycles de Martin Dale, UNI EN ISO 388/2004

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes, internes Netzgewebe aus Polyester 100 g/m2 / Filet polyester interne fixe de 100 g/m²

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Gepolsterter Halsbereich, Innenseite mit Komfort-Netzgewebe / Col rembourré avec filet confort à l'intérieur

Plus
- Doppelnähte in den der Reibung am stärksten ausgesetzten Bereichen / Doubles coutures dans les zones les plus exposées à l'abrasion
- Andockhaken für Jacke an Hosen / Agrafe d'union blouson au pantalon
- Wasserdichte Innentasche / Poche intérieure imperméable
- YKK Reißverschluss / Fermeture éclair YKK
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Rückentasche / Grande poche dans le dos

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

In Zusammenarbeit mit Spidi gefertigte Stoffjacke mit Aldo Drudi Design, die speziell zum Tragen im Sommer gedacht ist. Innenausstattung aus Polyester-Netzgewebe mit wattiertem Halsbereich und Komfort-Netzgewebe, 100%ig belüftet, um auch an sehr heißen Zielorten und Tagen die Atmungsaktivität zu fördern. Die CE-zertifizierte Jacke vereint in sich Komfort und Sicherheit, dank der herausnehmbaren Schulter- und Ellbogen-Protektoren; sie besteht außen aus Netzgewebe und sehr festem Polyesterstoff, der gemeinsam mit dem Mesh die Stabilität der Protektoren im Falle eines Sturzes garantiert. Die Sicherheit ist durch die Doppelnähte an den am stärksten dem Abrieb ausgesetzten Bereichen und die Einschubtasche für den Rückenprotektor optimiert. Die verstellbare Taillenweite und das reduzierte Gewicht dieses Kleidungsstücks machen es äußerst bequem, währenddessen der Haken zur Verbindung mit der Hose für korrekten Sitz ohne Entblößung des Rückens sorgt. Die große, praktische, hintere Tasche und die zwei Außentaschen bieten dem Fahrer größte Zweckdienlichkeit. In der Innenausstattung eine wasserdichte Innentasche zum Verstauen von Dokumenten und persönlichen Gegenständen, um jede Kurve zu genießen und auch für ein sommerliches Gewitter gewappnet zu sein.

Signée par Aldo Drudi et réalisée en collaboration avec Spidi, cette veste en tissu est spécialement conçue pour être portée pendant la saison estivale. L'intérieur est confectionné en filet de polyester, avec rembourrage dans la zone du col et filet confort 100 % aéré, pour favoriser la transpiration même lors des voyages vers les destinations les plus chaudes et lors des journées les plus torrides. La veste, certifiée CE, allie confort et sécurité, grâce à des protections amovibles aux épaules et aux coudes, ainsi qu'à l'extérieur, confectionné en filet et en tissu polyester haute ténacité, qui, combiné au mesh, assure la stabilité des protections en cas de chute. La sécurité est optimisée par les doubles coutures dans les zones les plus exposées à l'abrasion et par le logement destiné à accueillir la protection dorsale. La taille ajustable en largeur et le poids réduit en font une pièce extrêmement confortable, tandis que le système de raccord au pantalon, qui maintient le vêtement à sa place pendant la conduite sans découvrir le dos, ainsi que la grande poche à l'arrière et les deux poches externes offrent au pilote un maximum de praticité. Elle est dotée à l'intérieur de poche interne qui se ferme hermétiquement pour ranger les documents et les effets personnels, permet de profiter à fond de chaque virage, sans être pris au dépourvu par un orage d'été.

Aqua

Regen Jacket / Blouson de pluie

98107121 transparent

98107120 gelb hv / jaune hv

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence









SPIDI ON TRACK

Zertifizierungen* / Certification*
- Gemäß EN343 (Europäischer Bezugsstandard für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter) zertifiziertes Kleidungsstück / Vêtement certifié EN343 (standard européen de référence pour les vêtements de protection contre le mauvais temps)


Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- PVC-FREIES Polyestergewebe, 140 g/m2, 10.000 mm Wassersäule / Tissu polyester sans PVC de 140 g/m², colonne d'eau 10 000 mm
- PVC-FREIES Polyestergewebe, 210 g/m2, 10.000 mm Wassersäule, zertifiziert, hohe Sichtbarkeit / Tissu polyester sans PVC de 210 g/m², colonne d'eau 10 000 mm, Certification* haute visibilité
- PVC-FREIES Polyamidgewebe, 190 g/m2, 10.000 mm Wassersäule. / Tissu polyamide sans PVC de 190 g/m², colonne d'eau 10 000 mm
- Verwendung von zwei unterschiedlichen Materialtypen (Polyester und Polyamid), um die Farbmigration zu vermeiden. / Recours à deux différents types de matériaux (polyester et polyamide) pour empêcher la migration des couleurs.

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- Weit geschnittene Ärmel, regulierbare Taillen- und Armabschlussweite / Largeur de manche, de taille et de poignet ajustable
- Geringes Gewicht / Poids réduit

Plus
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Mit Hüfttasche zum praktischen Verstauen während der Fahrt / Dotée de pochette pour un transport aisé pendant la conduite
- Vorderer YKK Vislon® Reißverschluss / Fermeture éclair YKK Vislon® sur le devant
- Mit fortschrittlicher Klebetechnik applizierte vordere Tasche / Poche avant appliquée au moyen d'une technique de collage avancée
- Große, wasserdichte Außentasche an der Brust / Grande poche externe imperméable à la poitrine
- Doppelter, vorderer Verschluss mit Wasserstop-Funktion / Double fermeture avec système aquastop sur le devant
- Leicht in der passenden Hüfttasche verstaubare Jacke / Veste pouvant être facilement rangée dans la pochette prévue à cet effet
- Alle Innennähte sind mit Thermoband belegt, um die Wasserdichtigkeit des Kleidungsstücks zu gewährleisten / Toutes les coutures intérieures sont thermosoudées pour garantir l'imperméabilité de la pièce

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Das Höchstmaß technischer Ausstattungen und Leistungen gesellt sich zum unverkennbaren Stil dieser Regenjacke, die von Aldo Drudi designt und exklusiv für Ducati auf Grundlage spezifischer Anweisungen der Testfahrer der Roten Motorräder aus Borgo Panigale entworfen wurde. Sie besteht aus Polyester und PVC-freiem Polyamid, zwei Materialien, die es ermöglichen, die Farbmigration zu vermeiden und das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit beizubehalten. Maximale Undurchlässigkeit gleich 10.000 mm Wassersäule, optimiert durch die mit Thermoband belegten Innennähte, den doppelten, vorderen Verschluss mit Wasserstopp-Technologie und die wasserdichte Außentasche, die mit fortschrittlicher Klebetechnik im Brustbereich angebracht ist. Leichtes, strapazierfähiges und äußerst praktisches Kleidungsstück, das sich schnell anziehen, wieder zusammenlegen und leicht in der dazugehörigen Hüfttasche verstauen lässt. Die Weitenverstellung der Ärmel und Hüften und der doppelte, vordere Verschluss maximieren den Komfort. Mit Reflex-Drucken und in den Farbvarianten Weiß/Schwarz und HV-Gelb/Schwarz erhältlich, um sich dem Look jedes Fahrers anzupassen und auch bei widrigsten Witterungsbedingungen nicht auf den unverkennbaren Ducati Stil zu verzichten.

Signée par Aldo Drudi et conçue en exclusivité pour Ducati sur la base des spécifications des testeurs des « Rouges » de Borgo Panigale, cette veste de pluie allie des caractéristiques techniques inégalées et des performances exceptionnelles avec un design inimitable. Confectionnée en polyester et polyamide sans PVC, ces deux types de matériaux permettent d'éviter la migration des couleurs et de conserver l'aspect original au fil du temps. L'excellente imperméabilité, égale à 10 000 colonnes d'eau, est optimisée par les coutures intérieures thermosoudées, par la double fermeture à l'avant dotée de technologie « acqua-stop » et par la grande poche externe imperméable, appliquée sur la poitrine grâce à une technique de soudage avancée. Légère, résistante et extrêmement pratique, cette pièce est rapide à enfiler et facile à ranger dans le sac banane spécial. Les réglages de volume aux bras et aux côtés et la double fermeture frontale maximisent le confort. Disponible en version blanc/noir et jaune HV/noir et dotée d'impressions reflex, elle s'adapte parfaitement au look de chaque pilote et permet de ne pas renoncer au style inimitable de Ducati même dans les pires conditions météorologiques.

Aqua

Regenhose / Pantalon de pluie

98107122

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– PVC-FREIES Polyamidgewebe, 190 g/m2, 10.000 mm Wassersäule. / Tissu polyamide sans PVC de 190 g/m², colonne d'eau 10 000 mm

Komfort / Confort

– 100% wasserdicht / 100% imperméable
– Gummiband an der Taille / Élastique au niveau de la taille
– Geringes Gewicht / Poids réduit
– Regulierbarer Abschluss / Bas réglable

Plus

– Vorderer YKK Vislon® Reißverschluss / Fermeture éclair YKK Vislon® sur le devant
– Mit Transportbeutel im Lieferumfang / Doté de pochette pour le transport
– Alle Innennähte sind mit Thermoband belegt, um die Wasserdichtigkeit des Kleidungsstücks zu gewährleisten / Toutes les coutures intérieures sont thermosoudées pour garantir l'imperméabilité de la pièce
– Reflex-Druck am linken Hosenbein / Impression reflex sur la jambe gauche

Waschsymbole / Symboles du lavage

Diese Hose verkörpert eine Kombination von Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Zweckdienlichkeit und ist mit den gleichnamigen Jacken kombinierbar, um den Look in perfektem Ducati Stil abzurunden. Sie besteht aus PVC-freiem Polyamidgewebe, widersteht 10.000 mm Wassersäule und ist für maximale Undurchlässigkeit mit Nähten versehen, die mit Thermoband belegt sind. Ausgezeichneter Komfort, dank elastischer Taille und verstellbarem Abschluss. Extrem praktisch, weil sie sich schnell anziehen, wieder zusammenlegen und leicht in der speziellen Hüfttasche verstauen lässt. Der Reflexdruck am linken Bein erhöht die Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen. Das perfekte Kleidungsstück für Fahrer, die selbst vor widrigsten Witterungsbedingungen nicht zurückschrecken.

Ce pantalon de pluie, qui allie légèreté, résistance et praticité, peut être assorti aux vestes du même nom, ce qui permet d'afficher une allure en parfait style Ducati même lors des journées et des saisons les plus pluvieuses. Confectionné en tissu polyamide sans PVC, ce qui lui permet de résister à une colonne d'eau de 10 000 mm, ce pantalon est doté de coutures intérieures thermosoudées pour assurer une imperméabilité maximale. La bande élastique à la taille et le bas ajustable offrent un maximum de confort. Extrêmement pratique, il est rapide à enfiler et facile à replier dans la pochette de rangement spéciale fournie. L'impression reflex sur la jambe gauche offre une sécurité accrue dans des conditions de mauvaise visibilité. L'article parfait pour les pilotes qui ne se laissent pas décourager par les mauvaises conditions météorologiques.

Strada V3

Regen Jacket / Blouson de pluie

98107379 schwarz / noir

98107378 gelb hv / jaune hv

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence









REV'IT!

Zertifizierungen* / Certification*
- Gemäß EN343 (Europäischer Bezugsstandard für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter) zertifiziertes Kleidungsstück / Pièce certifiée EN343 (standard européen de référence pour les vêtements
- de protection contre le mauvais temps)

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Polyester (Polyurethan-Beschichtung) / Polyester (revêtement en polyuréthane)

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- Elastische Kulisse zur Regulierung der Jackenbundweite / Fermeture réglable de la taille

Plus
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Kompatibel / Réductible
- Regulierbare Ärmelbund- bzw. Ärmelweite / Ajustement du poignet et réglage anti-flottement de la manche

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Praktisch, vollkommen wasserdicht und zertifiziert, das ist die Jacke Strada V3, deren Reflexdrucke Nacht oder widrigen Witterungsbedingungen für bessere Sichtbarkeit sorgen. Die verklebten Nähte und der vordere Regenablauf bieten den kompletten Schutz gegen Wasser. Da sie zum Tragen über der technischen Bekleidung bestimmt ist, muss sie in der gleichen Größe der Jacke gekauft werden. Sie kann mit der Regenhose derselben Linie kombiniert und im mitgelieferten praktischem Beutel verstaut werden. Veredelt durch das Design in perfektem Ducati Stil und erhältlich in der Variante Schwarz oder im hoch sichtbarem Gelb. Das ideale Kleidungsstück für alle Motorradfahrer, die auch bei Regen nicht auf die Emotionen des Motorradfahrens verzichten möchten.

Pratique et entièrement imperméable et certifiée, la veste Strada V3 est dotée d'impressions reflex pour augmenter la visibilité la nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables. Des coutures enrubannées et un rabat anti-pluie frontal offrent une protection complète contre l'eau. Comme elle est conçue pour être portée par-dessus un vêtement technique, elle doit être achetée dans la même taille que la veste. Elle peut être combinée avec le pantalon de pluie de la même ligne et est livrée avec une sacoche pratique pour la ranger après utilisation. Avec son design en pur style Ducati et disponible en noir ou en jaune haute visibilité, c'est le vêtement idéal pour tous les motocyclistes qui ne veulent pas manquer l'excitation de rouler même sous la pluie.

Strada V3

Regenhose / Pantalon de pluie

98107380

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





REV'IT!

Zertifizierungen* / Certification*
- Gemäß EN343 (Europäischer Bezugsstandard für Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter) zertifiziertes Kleidungsstück / Pièce certifiée EN343 (standard européen de référence pour les vêtements
- de protection contre le mauvais temps)

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Polyester (Polyurethan-Beschichtung) / Polyester (revêtement en polyuréthane)

Komfort / Confort
- 100% wasserdicht / 100% imperméable
- Gummiband an der Taille / Élastique au niveau de la taille
- Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables

Plus
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Kompatibel / Réductible

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Vollkommen wasserdichte, zertifizierte Hose mit Reflexdrucken für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht oder widrigen Witterungsverhältnissen. Die verklebten Nähte garantieren absoluten Schutz gegen Regen, das Gummiband in der Taille und die Weitenregulierung am Saum erhöhen den Fahrkomfort. Da sie zum Tragen über der Schutzkleidung entworfen wurde, muss sie in der gleichen Größe der Motorradhose gekauft werden. Die Hose Strada V3 kann mit der gleichnamigen Regenjacke kombiniert werden und wird mit einem praktischen Beutel geliefert, in dem sie sich nach dem Gebrauch praktisch verstauen lässt. Das perfekte Kleidungsstück für alle Motorradfahrer, die auch bei Regen nicht auf die Emotionen des Motorradfahrens verzichten möchten.

Pantalon totalement imperméable et certifié, équipé d'impressions reflex pour augmenter la visibilité la nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables. Les coutures enrubannées garantissent une protection totale contre la pluie, tandis que la taille élastique et la possibilité de régler la largeur du fond augmentent le confort de conduite. Comme il est destiné à être porté par-dessus un vêtement de protection, il doit être acheté dans la même taille qu'un pantalon de moto. Le pantalon Strada V3 peut être combiné avec la veste de pluie du même nom et est livré avec une sacoche pratique pour le ranger après utilisation. Ce vêtement est idéal pour tous les motocyclistes qui ne veulent pas manquer l'excitation de rouler même sous la pluie.


DUCATI
DUCATI

helmets



Helme - Technische Eigenschaften / Casques - Caractéristiques techniques

Das Ducati Helmangebot ist auf die Nutzungseigenschaften der einzelnen Motorräder abgestimmt: Es gibt spezielle, jeweils ausschließlich aus Faser gefertigte Modelle für die sportliche Fahrt auf der Rennstrecke, die Touring- und urbane Nutzung. Der Unterschied der einzelnen Modelle beruht nicht nur auf den Grafiken, sondern auch auf den verschiedenen Eigenschaften, die die Helmschalen in Abhängigkeit vom Nutzungszweck aufweisen müssen und betrifft beispielsweise die von der Sitzbank des Motorrads abhängige Form oder den mehr oder weniger aufrechten Schwerpunkt sowie die unterschiedliche Positionierung der Belüftungen.

La gamme de casques Ducati est cohérente avec les caractéristiques d'utilisation des différentes motos : on peut choisir parmi des modèles spécialement conçus pour la conduite sportive sur piste ou sur route, pour le tourisme ou encore l'usage urbain. Peu importe le modèle, tous les casques sont strictement fabriqués en fibre. La différence entre les modèles ne réside pas seulement dans les graphismes, mais aussi dans les caractéristiques des calottes en fonction des différents usages, notamment la forme, le centre de gravité plus ou moins droit selon la position de conduite ou l'emplacement des prises d'air.

Racing

Die für die Rennstrecke idealen Racing-Helme sind für eine gebeugte, nach vorne geneigte Fahrposition konzipiert. Sie müssen bei hohen Geschwindigkeiten aerodynamisch stabil sein, eine enge Passform haben, damit sie sich nicht bewegen und insbesondere auf der Geraden, wenn der Fahrer praktisch mit der Verkleidung verschmilzt, eine breite Sicht gewährleisten. Der Schwerpunkt des Helms wurde so entwickelt, dass er den Hals so weit wie möglich entlastet und das Belüftungssystem muss den Luftfluss im Ein- und Auslass unter Berücksichtigung der spezifischen Fahrposition optimieren.

Parfaits pour la piste, les casques racing sont conçus spécialement pour une position de conduite compacte et orientée vers l'avant. Ils doivent être stables du point de vue aérodynamique aux vitesses élevées, avoir un chaussement moulant pour ne pas bouger et assurer une vision large, notamment en ligne droite lorsque le pilote prend le sillage. La conception du centre de gravité du casque est censée fatiguer le cou le moins possible et le système de ventilation optimise le flux d'air en entrée et en sortie selon la position de conduite spécifique.

Sport

Für eine sportliche Fahrweise auf der Straße gedachte Helme werden in Hinblick auf ihre Anpassung sowohl an die Leistung als auch an die lange Fahrt entwickelt. Ebenso wie die Modelle für die Rennstrecke müssen sie eine gebeugte, nach vorne geneigte Fahrposition unterstützen, auch wenn die Geschwindigkeit und Haltung nicht ganz so hoch und ausgeprägt sind. Wie bei den Touring-Modellen erfordern sie jedoch eine bequeme Passform, die den langen Fahrten gerecht wird, eine wirksame und regulierbare Belüftung und besonders sorgfältige Finishs zur Geräuschminderung und besseren Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche sowie zur Benutzung eines Intercoms.

Les casques pour la conduite sportive sur route sont conçus pour convenir aussi bien aux performances qu'aux longues distances parcourues. Tout comme dans le cas des modèles pour piste, ils doivent se marier parfaitement avec une position de conduite compacte et orientée vers l'avant, quoique la vitesse atteinte et la posture soient moins extrêmes. Comme pour les modèles touring, cependant, ils doivent prévoir un chaussement confortable pour convenir aux longs trajets, assurer une ventilation efficace et réglable et offrir des finitions extrêmement soignées afin de réduire le bruit, de faire entendre les sons environnants et, éventuellement, d'utiliser un intercom.

Touring

Touring-Helme werden in Hinblick auf eine aufrechte Fahrposition konzipiert und müssen über lange Strecken bequem sein. Der Schwerpunkt ist oben und senkrecht zum Motorrad, die Belüftungen werden entsprechend vorgesehen und das Helminnere ist bequem sowie geräuscharm gestaltet. Neben Integralhelmen verwenden Touring-Fahrer oftmals auch modulare Helme, die insbesondere wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt werden. Die Kommunikation mit dem Beifahrer oder mit dem Rest der Reisegruppe und die Verbindung mit dem Smartphone sowie mit anderen elektronischen Geräten sind ein Muss.

Les casques touring sont conçus pour une position de conduite droite et pour offrir un maximum de confort dans les longs trajets. Le centre de gravité est haut et perpendiculaire à la moto, le système de ventilation découle de cette configuration et l'intérieur du casque est confortable et silencieux. Ceux qui font du touring choisissent non seulement des casques intégraux, mais souvent aussi des casques modulaires, très appréciés en raison de leur polyvalence. Pouvoir communiquer avec le passager ou le groupe d'amis en voyage, et se connecter au smartphone et à d'autres appareils électroniques, c'est désormais un must.

Urban

Urbane Motorräder sind für den täglichen Gebrauch bei gemäßigter Geschwindigkeit konzipiert und erfordern eine Fahrposition bei der sich der Oberkörper im 90-Grad-Winkel befindet und die Beine und Arme entspannt sind, während das Motorrad „naked" ist, also keine Verkleidung hat. Die für diese Motorräder gedachten Helme müssen den direkt auf den Kopf treffenden Luftstoß drosseln und somit zu einer flüssigeren Fahrt beitragen, bequem sein, sich schnell aufsetzen lassen und gut belüftet sein, da sie vorrangig in den Sommermonaten verwendet werden. Der auf die Motorradlinie abgestimmte Design und der Stil des Helms spielen eine wesentliche Rolle.

Les motos urbaines, conçues pour se déplacer au quotidien à vitesse modérée, comportent une position de conduite dans laquelle le buste est à 90 degrés et les membres inférieurs et supérieurs sont détendus ; de plus, elles sont naked, c'est-à-dire sans carénage. Les casques pour les motos urbaines doivent atténuer la surcharge d'air qui atteint directement la tête, ce qui rend le trajet plus agréable. Ils doivent également être confortables, faciles à enfiler et bien aérés car ils sont utilisés principalement en été. Le style et le design, en ligne avec la moto, sont un élément fondamental.

Nachstehend werden einige Informationen über die Materialien und technischen Lösungen gegeben, die am häufigsten verwendet werden. Der Helm ist ein Sicherheitssystem. Er wurde darauf ausgelegt und gebaut, bei einem Aufprall so viel Energie wie möglich zu absorbieren. Der Helm soll nicht sich selbst schützen, sondern den Menschen, der ihn trägt. Der Helm besteht aus zahlreichen wichtigen Komponenten, die alle unverzichtbar sind, um sein ordnungsgemäßes Funktionieren sicherzustellen.

Voici quelques informations sur les matériaux et les solutions techniques utilisées couramment.
Le casque est considéré comme un système de sécurité conçu et élaboré pour absorber, en cas d'impact, la plus grande quantité possible d'énergie. Le casque n'a pas pour rôle de se protéger lui-même, mais bien celui qui le porte. Il est fabriqué

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Helmschale aus faserstoff / Calotte extérieure en fibre		
	Der äußere Teil des Helms kann aus leichten und gleichzeitig hochwertigen Materialien wie Kohle-, Para-Aramid-Faser - und Glasfaser (Verbundfasern) oder auch aus kostengünstigeren Thermoplasten wie ABS und Polycarbonat hergestellt werden. Aus Verbundfasern hergestellte Helmschalen werden mittels Fixierung von Glas-, Para-Aramid-Faser - oder Kohlefasern in unterschiedlichen Proportionen mit Hilfe thermohärtender Spezialharze aus einer Form gewonnen. Nach dem Pressverfahren wird die Helmschale: • Von Hand oder von speziellen Robotern mit Wasserstrahl ausgeschnitten • Beschichtet • Lackiert. In dieser Phase werden die Logos und/oder die Grafiken in Form von Abziehbildern aufgebracht • Zusammengestellt bzw. mit der stoßabfangenden und mit einer komfortablen Innenpolsterausstattung versehenen Innenschale verbunden	• Elastisch und widerstandfähig • Im Fall eines Aufpralls wird die kinetische Energie auf die Innenschale übertragen > hohe Schutzwirkung im Fall eines Sturzes / beim Ausrutschen
	La calotte extérieure peut être réalisée soit avec des matériaux composites précieux et légers comme le carbone, le fibre para-aramidique ou la fibre de verre (fibre composite) soit avec des matériaux thermoplastiques plus économiques comme l'ABS et le polycarbonate. La calotte en fibre composite est réalisée en fixant dans un moule de la fibre de verre, du fibre para-aramidique, ou du carbone en différentes proportions à l'aide de résines spéciales thermodurcissantes. Lorsqu'elle a été moulée, la calotte est ensuite: • Coupée à la main ou bien avec des robots spéciaux qui utilisent le système à jet d'eau • Mastiquée • Vernie. Dans cette phase on applique les logos et/ou les graphismes avec le système décalquage à eau • Elle est ensuite assemblée c'est-à-dire unie à une calotte intérieure pour amortir les chocs et complétée avec un rembourrage intérieur confortable	• Élastique et résistante • En cas d'impact, elle transfère l'énergie cinétique à la calotte intérieure > grande protection en cas de chute/glissade


	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Außenschale aus Kohlefaser / Calotte externe en carbone		
	Kohlefaser ist das edelste und teuerste unter den Geweben, die zur Formung von Helmschalen verwendet werden. Zur Herstellung der Verbundstrukturen werden die Kohlefasern zuerst zu Tüchern aus Kohlefasergewebe verflochten, ausgelegt und dann in die Matrize eingefügt, die die gewünschte Form verleiht. Unter den Merkmalen der Kohlefaser stechen die hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, geringe Dichte, Wärmeisolierung, Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Chemikalien sowie die gute feuerhemmende Eigenschaften hervor. Die daraus resultierenden Produkte sind sehr strapazierfähig, leicht und zweifelsohne von ästhetischem Wert. Aus diesen Gründen werden Werkstoffe aus Kohlefaser in vielen Einsatzgebieten, wo Gewicht und mechanische Widerstandsfähigkeit des Gegenstands ausschlaggebende Faktoren sind oder einfach aus ästhetischen Gründen in Verbrauchsgütern verwendet. Eines dieser Gebiete ist die Transportbranche, wo die Leichtigkeit des Fahrzeugs mit geringerem Kraftstoffverbrauch einhergeht. Die Boeing 787 besteht teilweise aus Kohlefaser-Werkstoffen.	• Widerstandsfähigere Helmschale ohne Gewichtserhöhung > höherer Komfort • Widerstandsfähigere Helmschale ohne Zunahme der Stärke > dünnere EPS-Beschichtung > Verbesserung des Sichtfelds > mehr Sicherheit
	La fibre de carbone est le tissu le plus « noble » parmi ceux qui sont utilisés dans le moulage des calottes et, donc, aussi le plus cher. Pour réaliser les structures en composite, les fibres de carbone sont d'abord entrecroisées, ce qui permet d'obtenir de véritables pièces en tissu de carbone ; ensuite, après avoir choisi leur emplacement, elles sont trempées dans la matrice, ce qui leur confère la forme souhaitée. Parmi les caractéristiques de la fibre de carbone, les plus remarquables sont sans aucun doute sa grande résistance mécanique, sa basse densité, sa capacité d'isolation thermique, sa résistance aux variations de température et à l'effet des agents chimiques et ses bonnes propriétés ignifuges. Les produits fabriqués en ce matériau présentent donc une résistance élevée, une grande légèreté et un attrait esthétique remarquable. Pour ces raisons, les matériaux en fibre de carbone sont largement utilisés dans une multitude de domaines où le poids et la résistance mécanique du produit ont une importance primaire ou, tout simplement, pour des raisons esthétiques. Parmi ces domaines on retrouve le secteur des transports, où la légèreté du moyen de locomotion est associée à une consommation de carburant réduite. Par exemple, le Boeing 787 est fabriqué en partie par des matériaux en	• Calotte en carbone plus résistante sans augmentation de poids > confort accru • Calotte plus résistante sans augmentation d'épaisseur > revêtement en EPS plus fin > amélioration du champ de vision > sécurité accrue
Helmschale PB-SNC und PB-SNC2 / Calotte PB-SNC et PB-SNC2		
	Das Peripheral Belt (Band aus Superfaser), das von Arai patentiert wurde, maximiert die Festigkeit und Flexibilitätcder Helmschale und erhält ein reduziertes Gewicht. Entlang der Oberseite der Augenöffnung angeordnet, ermöglicht dieses Band die Verwendung einer dünneren EPS-Beschichtung, die das Sichtfeld nach oben deutlich verbessert. Die SNC Die SNC2 (Struktur Net Composite) steuert dem Harz in den verschiedenen Fasernschichten und den Verstärkungsmaterialien in der Helmschale weitere Steifigkeit bei. Die Verwendung der Nummer 2 in der Bezeichnung weist darauf hin, dass in der Konstruktion ein anderes Harz verwendet wurde.	• Stärkere Helmschale ohne Zusatz weiteren Gewichts > höherer Komfort • Stärkere Helmschale ohne Zusatzweiterer Materialstärke > dünnere Beschichtung mit EPS > Verbesserung des Sichtfelds • Zusätzliches Band aus Superfaser > höherer Schutz im Fall eines Sturzes
	La Peripheral Belt (bande de super fibre) brevetée par Arai, maximise la résistance et la flexibilité de la calotte tout en maintenant un poids réduit. Positionnée tout au long de la partie supérieure de l'ouverture pour les yeux, cette bande permet l'utilisation d'un revêtement en EPS plus mince qui améliore remarquablement le champ visuel vers le haut. L'SNC SNC2 (Structural Net Composite) ajoute de la rigidité à la résine dans les différentes couches de fibres et matériaux de renforcement à l'intérieur de la calotte. L'usage du numéro 2 dans le sigle signifie que pour la fabrication on a utilisé une résine différente.	• Calotte plus résistante sans ajouter du poids > plus de confort • Calotte plus résistante sans ajouter de l'épaisseur > revêtement en EPS plus mince > amélioration du champ visuel • Bande supplémentaire en super fibre > plus de protection en cas de chute

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Helmschale SCLC (Konstruktion aus komplexem Superlaminat) / Calotte SCLC (fabrication en super laminé complexe)		
	Die innovativsten Fasern der Luft- und Raumfahrt mit 30 % mehr Festigkeit bei der Ausdehnung und Flexion im Vergleich zu den Standard-Glasfasern - sie stellen den Großteil des Fertigungsmaterials der Helmschale SCLC dar. Diese „Superfaser" bietet Flexibilität und hohe Beständigkeit - Maximierung der Integrität der Schale. Eine speziell entwickelte „mechanisch gedehnte Fasermatratze", die, eingefügt zwischen der Innenausstattung und der äußeren Schicht des Laminats aus der von Arai patentierten Superfaser, dazu verwendet wird, um diese beiden Superfaserlagen zu verstärken und untereinander zu verbinden, ohne das Helmgewicht dabei deutlich zu erhöhen.	• Hohe Flexibilität und Festigkeit > integriertere Helmschale > mehr Sicherheit im Falle eines Aufpralls • Verstärkung, um die Schichten zu binden > erhöhte Sicherheit
	Les fibres aérospatiales plus innovantes, avec 30 % de résistance en plus en extension et pliage par rapport aux fibres de verre standard, composent la plupart de la calotte SCLC. Cette « super fibre » offre une flexibilité et une résistance élevées en maximisant l'intégrité de la calotte. Un « rembourrage en fibre expansé mécaniquement » spécialement conçu, inséré entre le revêtement intérieur et extérieur du laminé en super fibre breveté par Arai, est utilisé pour renforcer et lier ces deux couches de super fibre sans ajouter du poids significatif au casque.	• Flexibilité et résistance élevées > calotte plus compacte > plus de sécurité en cas d'accident • Renfort pour lier les couches > plus de sécurité
Helmschale SFL (Superfaser-Laminat) / Calotte SFL (laminé de super fibre)		
	Diese Konstruktionsform nutzt Faserschichten, die mit speziellen, von Arai formulierten Harzen gebunden werden, um die Aufprallenergie in einem möglichst breiten Bereich zu streuen - die Hauptaufgabe der Helmschale - dank der Festigkeit, der strukturellen Integrität und der Aufprallflexiblilität.	• Streuung der Aufprallenergie über einen großen Bereich > Minderung der Schäden im Fall eines Sturzes.
	Ce type de construction utilise des couches de fibre, liées avec des résines spéciales formulées par Arai, pour disperser l'énergie d'impact sur la plus grande zone possible – le but principal de la calotte - grâce à la résistance, à l'intégrité structurelle et à la flexibilité d'impact.	• Dispersion de l'énergie d'impact sur une vaste zone > réduction des dommages en cas de chute
Abmessungen der äusseren helmschale / Mesures calotte extérieure		
	Der gleiche Helm wird, abhängig von den verfügbaren Größen, in unterschiedlichen Schalengrößen hergestellt: umso mehr Helmschalen desto höher die Aufbauqualität	• Ein breiteres Spektrum der verfügbaren Größen bietet eine bessere Ergonomie > höheren Komfort und mehr Wohlbefinden
	Le même casque est produit en différentes mesures de calottes selon les tailles disponibles: un nombre plus élevé de calottes indique une qualité supérieure de construction	• Une plage plus ample de mesures disponibles est à même d'offrir une meilleure ergonomie > plus de commodité et de bien-être

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Innere helmschale / Calotte intérieure		
	Die Innenschale ist das Dämpfsystem des Helms und kann aus verschiedenen Materialien (im Allgemeinen Polystyrolschaum) bestehen. Bei Qualitätshelmen wird die Polystyrolschale in unterschiedlichen Dichten geformt. Eine Innenschale mit variabler Dichte wird einige härtere und einige weichere Bereiche aufweisen. Die Verbindung von Innen- und Außenschale ist für die Sicherheit und das Bestehen der Zulassungstests entscheidend. Das die Helmschale bildende Polystyrol reagiert auf Temperaturschwankungen (warm/kalt) und Feuchtigkeit, weshalb der Helm auch bei optimaler Nutzung und Pflege nach 5 Jahren ersetzt werden sollte	• Nimmt die kinetische Energie des Aufpralls auf und zerstreut sie > der Kopf nimmt einen dumpfen Schlag wahr
	La calotte intérieure est le système d'amortissement du casque, il peut être réalisé en matériaux différents, généralement en polystyrène expansé. Dans les casques de qualité la calotte en polystyrène est moulée avec des densités différentes. Une calotte intérieure à densité variable aura certaines zones plus rigides et d'autres plus moelleuses. L'union entre la calotte intérieure et la calotte extérieure est déterminante aux fins de la sécurité et pour les essais d'homologation. le polystyrène avec lequel est réalisée la calotte est sensible aux écarts de température chaud/froid et à l'humidité par conséquent, même en cas d'usage et d'entretien optimaux, il vaut mieux remplacer le casque après 5 ans d'utilisation	• Il absorbe et disperse l'énergie cinétique en cas d'impact > la tête reçoit donc un choc atténué
Visier / Écran		
	Das Visier ist Gegenstand der Zulassung und wird im Laboratorium auf seine Refraktionsleistung, Lichtdurchlässigkeit und Bildverzerrung sowie Kratzfestigkeit geprüft. Es kann in zwei Weisen hergestellt werden: • Im Druckgussverfahren (mittels Einspritzung von transparentem Polycarbonat) • Mittels Thermoformung (eine durchsichtige Platte aus Polycarbonat wird in Abhängigkeit der gewünschten Form gestanzt und erhält daraufhin im Thermoformverfahren seine korrekte Biegung) Es muss abrieb- und stoßfest sein und darf zu keinen Verwechslungen der Verkehrsschilder-farben führen	• Schützt vor Wind, Regen, Insekten • Keine Sichteinschränkung oder andersartige Licht- und Farbenerfassung > höhere Sicherheit während der Fahrt
	L'écran est soumis à l'homologation et est testé en laboratoire pour en vérifier les pouvoirs réfractifs, les capacités de transmittance de la lumière, de distorsion des images et les propriétés antirayures. Il peut être produit en deux différentes façons: • Par moulage (par injection de polycarbonate transparent) • Par thermoformage (une plaque en polycarbonate transparente est tranchée selon la forme que l'on veut obtenir et ensuite thermoformée pour obtenir la courbure correcte) Il doit être résistant à l'abrasion, aux chocs et il ne doit générer aucune confusion avec les couleurs des panneaux indicateurs de la circulation routière	• Il protège du vent, de la pluie et des insectes • Il n'altère pas la vue et la perception de la lumière et des couleurs > plus de sécurité pendant la conduite

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Kinnriemen / Jugulaire		
	Das im Allgemeinen als Kinnriemen bezeichnete Rückhaltesystem hat die Aufgabe, den Helm nicht nur während der Fahrt, sondern insbesondere bei Stürzen am Kopf des Fahrers zu halten. Er wird Zulassungstests unterzogen, in deren Rahmen die Verlängerung des Riemens, die Abzugsmöglichkeit des Helms bei geschlossenem und angezogenem Kinnriemen sowie die Robustheit des Verschlusses geprüft werden. Der Verschluss kann vom folgenden Typ sein: • Doppel- oder D-Ring-Verschluss (normalerweise im Renneinsatz verwendet, da er am zuverlässigsten ist) • Einrast- oder mikrometrischer Verschluss (lässt sich schneller öffnen/schließen und wird im Allgemeinen bei Jethelmen für den Stadteinsatz verwendet)	• Ein korrekt geschlossener Kinnriemen sorgt dafür, dass der Helm auch im Fall eines Sturzes in seiner Position bleibt > höhere Sicherheit
	Le système de retenue, communément appelé jugulaire doit maintenir le casque bien fixé à la tête de l'utilisateur non seulement pendant la conduite mais surtout en cas de chute. La jugulaire aussi est soumise à des essais d'homologation qui concernent l'allongement de la sangle, le fait que le casque puisse se déchausser avec la jugulaire fermée et serrée, et la robustesse de la fermeture. La fermeture peut être: • À anneau double ou D-ring (habituellement utilisée dans les compétitions parce qu'elle est plus fiable) • À déclic ou micrométrique (plus rapide à ouvrir/fermer généralement utilisée dans les casques d'usage urbain)	• Attacher correctement la jugulaire veut dire que le casque restera à sa place même en cas de chute > plus de sécurité
Größe / Taille		
	Zum Ermitteln der richtigen Größe, ein Schneidermaßband auf Schläfenhöhe um den Kopf legen, dann das Maß ablesen. Je nach Maß des Kopfumfangs in Zentimetern kann die richtige Größe bestimmt werden. Achtung: Helme der gleichen Größe können markenabhängig unterschiedliche Passformen aufweisen	• Ein zu weiter Helm kann im Fall eines Sturzes ernsthafte Verletzungen zur Folge haben • Ein zu enger Helm kann bereits nach wenigen Minuten Fahrt Kopfschmerzen hervorrufen
	Pour relever la taille correcte il faut utiliser un mètre flexible comme celui de la couturière, le faire passer autour de la tête à proximité des tempes et lire la mesure. En fonction de la valeur en centimètres de la circonférence on est à même d'identifier la taille correcte: Attention: un casque de la même taille, de marque à marque, peut chausser la tête de façon différente	• Un casque large peut causer de sérieux préjudices en cas de chute • Un casque étroit peut provoquer le mal de tête après quelques minutes de conduite

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Belüftung / Ventilation		
	Es ist wichtig, dass der Helm über ein wirkungsvolles System verfügt, das die warme Luft aus dem Innenbereich abzieht und den Einlass frischer Luft gewährleistet	• Wirkungsvolle Luftumwälzung > höherer Komfort und mehr Wohlbefinden • Höherer Luftaustausch > aufmerksamerer Fahrer
	Il est important que le casque soit doté d'un système efficace qui soit à même d'extraire l'air chaud de l'intérieur et qui permette l'entrée d'air frais	• Circulation d'air efficace > plus de confort et de bien-être • Plus de recirculation d'air > plus de lucidité pour le pilote
Gebrauch / Emploi		
	Wie jedes andere Ausstattungselement bedarf auch der Helm einer sorgfältigen Pflege. Fällt ein Helm auf harte Flächen oder im Fall eines leichtfertigen Handlings kann die Oberfläche so beschädigt werden, dass seine Schutzfunktion beeinträchtigt werden könnte. Jede am Helm vorgenommene Änderung kann dessen Schutzleistung verringern. • Die Schale nicht anbohren und keinerlei Veränderungen an der Innenverkleidung vornehmen • Die Lackierung kann auch durch das Aufbringen von Klebemitteln und/oder Aufklebern beschädigt werden • Im erforderlichen Fall nur Original-Ersatzteile verwenden	• Korrekter Gebrauch > maximale Haltbarkeit des Helms > maximale Schutzwirkung
	Le casque comme tout autre élément de l'équipement doit être traité avec soin. Si le casque tombe sur des surfaces solides et n'est pas manié avec soin, la surface vernie peut subir des dommages qui peuvent diminuer la capacité de protection. Toute modification effectuée sur le casque peut réduire la performance de protection. • Ne pas perforer la calotte ou modifier en n'importe quelle façon le revêtement intérieur • Le vernissage peut s'abîmer même avec l'application de colles et/ou d'adhésifs • Si nécessaire, utiliser seulement des pièces d'origine	• Emploi correct > intégrité maximale du casque > effet de protection maximal

	Beschreibung Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Reinigung / Nettoyage		
	Den Helm innen und außen sowie die Visiere mit einem weichen Lappen, lauwarmem Wasser und neutraler Seife reinigen. Kein Benzin oder Lösungsmittel bzw. andere chemische reibende Produkte verwenden. Herausnehmbare Innenteile können mit lauwarmem Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Den Helm und seine Innenausstattung bei Raumtemperatur, fern von Wärmequellen trocknen lassen	• Korrekter Reinigung > maximale Haltbarkeit > maximale Schutzwirkung
	Pour le nettoyage soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du casque, ainsi que pour les écrans, utiliser un chiffon souple, de l'eau tiède et du savon neutre. Ne pas utiliser de l'essence, des solvants ou d'autres produits chimiques abrasifs. Les parties amovibles intérieures peuvent être lavées dans de l'eau tiède avec du savon neutre. Laisser sécher le casque et les parties intérieures à température ambiante, loin des sources de chaleur	• Nettoyage correct > intégrité maximale > effet de protection maximal
Austausch / Remplacement		
	Die Helme sind so aufgebaut, dass die Energie eines schweren Aufpralls durch die partielle Zerstörung der Schale und/oder der Verkleidung aufgefangen wird. Die auf Stöße zurückzuführenden Beschädigungen sind nicht immer mit bloßem Auge erkennbar; bestehen Zweifel an der Schutzfähigkeit, den Helm einer sorgfältigen technischen Kontrolle unterziehen oder durch einen neuen ersetzen. Wie alle Produkte ist auch der Helm in Abhängigkeit seines Gebrauchs und der ihm gewidmeten Pflege verschleißanfällig. 5 Jahre nach der erstmaligen Benutzung sollte er auch dann ausgetauscht werden, wenn er noch einwandfrei funktioniert und keine Beschädigungen oder sichtbaren Fehler aufweist	• Nach einem Aufprall/Stoß den Helm kontrollieren lassen > höhere Sicherheit • Nach 5 Jahren durch einen neuen ersetzen, auch wenn keine Schäden ersichtlich sind > höhere Sicherheit
	Les casques sont construits de façon que l'énergie d'impact important soit absorbée à travers la destruction partielle de la calotte et/ou du revêtement. Les dommages dus à des chocs peuvent ne pas être visibles à l'œil nu; en cas de doute sur la capacité protectrice, effectuer un contrôle technique minutieux sur le casque ou le remplacer. Comme tous les produits, le casque aussi est exposé à l'usure sur la base de l'utilisation qu'on en fait et aux soins que l'on prête. Lorsque 5 ans à partir de la première utilisation sont écoulés, on conseille de le remplacer même s'il fonctionne apparemment correctement et il n'a pas de signes de dommages ou de défauts évidents	• Soumettre à un contrôle en cas de choc > plus de sécurité • Remplacer après 5 ans même s'il n'y a pas des dommages évidents > plus de sécurité
5 Jahre Garantie / 5 ans de garantie		
	• Ducati hat entschlossen, die Garantie auf alle in Zusammenarbeit mit Arai hergestellten Helme, die in der Kollektion enthalten sind, auf insgesamt 5 Jahre ab Kaufdatum zu verlängern	
	• Ducati a décidé d'étendre à 5 ans à partir de la date d'achat la garantie sur tous les casques produits en collaboration avec Arai présents dans la collection.	

Ducati Corse Carbon 2

Integralhelm / Casque intégral

98105010 — ECE
98106010 — USA
98106020 — JAP
98107106 — CHN

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Helmschale CFC aus mit Zylon verstärkter Kohlefaser. Exklusive, von Arai entwickelte Technologie, die für die Luftfahrt konzipierte Kohlefasern neuester Generation verwendet. Die Fasern sind durch Arai Spezialharze miteinander verbunden und mit einem Streifen verstärkt, der extra auf die Streuung der Energiebelastungen über die Oberfläche der Helmschale ausgerichtet ist. Im Stirnbereich erhöht dieser Streifen die Widerstandsfähigkeit der Helmschale ohne Stärken- oder Gewichtsanstieg und ermöglicht den Einsatz einer dünneren Innenpolsterung, wodurch sich der Sichtbereich nach oben verbessert, was ein besonders wichtiges Detail auf der Rennstrecke darstellt. / Calotte CFC en fibre de carbone renforcée avec Zylon. Technologie exclusive développée par Arai qui se sert de fibres de carbone de pointe initialement conçues pour l'industrie aéronautique. Les fibres sont liées entre elles par des résines Arai particulières et renforcées par une bande prévue expressément pour disperser les charges d'énergie à travers la surface de la calotte. Dans la zone frontale, cette bande augmente la résistance de la calotte sans augmenter son épaisseur ou son poids. Elle permet également d'utiliser un rembourrage intérieur plus fin, ce qui améliore le champ visuel vers le haut, un détail extrêmement utile sur piste.

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau / Doublure amovible en tissu Eco-Pure® avec une structure de dimensions extrêmement réduites
- „Emergency Release" Notfallhilfe-Wangenpolster: Sowohl die Wangenpolster als auch der Nackenkranz lassen sich in wenigen Sekunden dank des exklusiven „Emergency Release" Notlösesystems entnehmen. Die Ärzte und das Erste-Hilfe-Personal können die neuen Wangenpolster und den Nackenkranz durch einfaches Ziehen an den Löselaschen entfernen. Damit entsteht mehr Platz im Innenbereich des Helms, der sich dann entsprechend leichter abnehmen lässt und womit das Risiko zusätzlicher Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule verringert wird / Coussinets maxillaires amovibles à relâchement d'urgence « Emergency Release » : aussi bien les coussinets maxillaires que le pare-nuque peuvent être enlevés en quelques secondes grâce au système exclusif de relâchement rapide et sortie d'urgence « Emergency Release ». Les médecins et le personnel de secours peuvent facilement enlever les nouveaux coussinets maxillaires et le pare-nuque en tirant simplement les languettes de relâchement. Ceci permet d'avoir plus d'espace à l'intérieur du casque en rendant les opérations d'enlèvement du casque plus simples, réduisant ainsi le risque de causer d'autres dommages à la tête et à la colonne vertébrale
- Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

- Längeres Visier: größerer Gesichtsfeldausschnitt für einen besseren Seitenblick. Er erlaubt somit eine frühere Wahrnehmung von Objekten neben dem Fahrer und gewährt einen besseren Einblick in Kurven / Ecran plus large pour une vision périphérique parfaite: l'ouverture plus large de la visière offre un champ visuel plus ample qui se traduit par une visibilité optimale dans les virages
- Thermogeformtes Visier mit EG-Zulassung, kratzfest und beschlagfrei / Ecran thermoformé homologué CE antirayures et antibuée
- VAS-Visier (patentiert) mit interner Halterung für das Visier V-Shield, 5 mm länger und 10 mm breiter als das Vorgängermodell / Écran VAS (breveté) avec support interne pour écran V-Shield, 5 mm plus long et 10 mm plus large que le modèle précédent

Plus

- Diffusor mit optimierter Aerodynamik zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten / Diffuseur avec aérodynamique optimisée pour améliorer la stabilité et l'efficacité à vitesses élevées
- Oberer Lufteinlass IC duct 5 mit um 11 % erhöhtem Luftfluss im Vergleich zum Vorgängermodell / Prise d'air supérieure IC duct 5 avec un rendement en écoulement d'air accru de 11% p/r au modèle précédent
- Seitlicher Luftauslass Side Duct 6 mit aerodynamischen Profilen für eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten / Extracteur latéral Side Duct 6 avec contour aérodynamique pour plus de stabilité à vitesses élevées
- Arai Side Air Channel (ASAC). Belüftungseffekt durch die Öffnung auf Augenhöhe am Außenkanal / Arai Side Air Channel - conduits latéraux d'aération (ASAC). Effet aspiration depuis l'ouverture, au niveau des yeux, au conduit latéral
- Belüftung durch einen neuen Gleitverschluss, der die aerodynamische Geräuschbildung reduziert und die Haltbarkeit sowie Wasserundurchlässigkeit erhöht / Ventilations avec une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Nackenrolle mit Entlüftung und austauschbar. Einfach für eine sorgfältige Reinigung oder den Austausch entfern- und montierbar. Mit Entlüftung am Hals, um die Extraktion der Warmluft aus dem Innenbereich zu begünstigen. Erhöht den Effekt der Belüftung des unteren Helmbereichs / Rouleau cou remplaçable avec évent. Facile à déposer et à reposer pour un lavage soigné ou pour le remplacement. Avec évent sur le col pour favoriser l'évacuation de l'air chaud de l'intérieur. Augmente l'effet de la ventilation de la partie inférieure du casque
- Der Helm Ducati Corse Carbon 2 kann auf der Rückseite mit einem maximal 7 cm langen und 1 cm hohen Schriftzug persönlich gestaltet werden. Nähere Informationen erhalten Sie beim zuständigen Area Manager. / Il est possible de personnaliser le casque Ducati Corse Carbon 2 au dos avec une inscription de la taille maximale de 7 cm de long et de 1 cm de hauteur. Plus d'informations chez votre responsable de référence.

Die Arai Qualität gepaart mit den Grafiken von Drudi Performance in diesem exklusiven Helm, von dem jährlich maximal nur 300 Exemplare für den Export zur Verfügung stehen. Er gibt die Möglichkeit, eventuell eine Personalisierung auf der Rückseite anzufügen (siehe alle Details auf der Website www.ducatisumisura.com). Äußere Helmschale aus von der Luft- und Raumfahrt abgeleiteter Kohlefaser, die mit einem Spezialharz fixiert ist, das eine hohe Beständigkeit garantiert. Die elf Lagen werden gekonnt von Hand in einem Verfahren übereinander geschichtet, das einen ganzen Arbeitstag erfordert. Noch mehr Sicherheit durch das „Peripherally Belted" Verstärkungsband aus patentierter Faser am Oberteil längs des Öffnung des Augenbereichs. Komfort und Leistung, dank der patentierten, inneren Helmschale aus EPS mit Bereichen von unterschiedlicher Dichte sowie der optimierten Belüftung, die maximale Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten garantiert, und der Technologie der variablen Visierachse, durch die sich das Sichtfeld vergrößert, um jede Schräglage bestens in Angriff zu nehmen. Besonders praktisch ist der Helm auch aufgrund des vom Autosport abgeleiteten Öffnungsmechanismus des Visiers und der herausnehmbaren Innenausstattung aus anallergischem Gewebe. Performance, Sicherheit und Stil: Der Helm, auf den alle Ducatisti gewartet haben.

La qualité Arai se combine avec les graphiques de Drudi Performance dans un casque exclusif pour la conduite sportive, dont seulement 300 pièces par an maximum sont disponibles pour l'exportation, avec la possibilité d'ajouter éventuellement une personnalisation sur le dos (vérifiez tous les détails sur le site www.ducatisumisura.com). La calotte extérieure, réalisée en fibre de carbone dérivée de l'industrie aéronautique et fixée à l'aide d'une résine spéciale, lui confère une très grande résistance. Les onze couches qui la composent sont savamment assemblées à la main, selon un processus qui prend une journée entière de travail. La sécurité est grandement améliorée par la bande de renfort en fibre brevetée « Peripherally Belted » le long de la partie supérieure de l'ouverture pour les yeux. Confort et performance, grâce à la calotte intérieure brevetée en EPS avec des zones à densités différenciées, à la ventilation optimisée pour assurer une stabilité et une efficacité maximales à grande vitesse et à la technologie d'axe variable de l'écran, qui élargit le champ visuel pour une conduite dans les meilleures conditions dans tous les angles. Le haut niveau d'ergonomie du casque est également assuré par le mécanisme d'ouverture de l'écran, emprunté à la course automobile, et par l'intérieur amovible en tissu fin et anallergique. Performance, sécurité et style : le casque que tous les Ducatistes attendaient.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 2D Racing / Fumé foncé 2D Racing	cod. 981033254
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
Abziehkit für Racing-Visier (5 Stücke) / Kit tear-off pour écran racing (5 pièces)	cod. 981033256
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 2D Racing	cod. 981033255
Transparent 3D	cod. 981033253

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 (XS,S) / Airwing pour calotte 82-84 (XS,S)	cod. 981018617
Air Wing Spoiler für Helmschale 86 (M,L,XL) / Airwing pour calotte 86 (M,L,XL)	cod. 981018618
Abdeckung für Sperrzähne / Crampons	cod. 981040489
Nasenschutz / Protège-nez	cod. 981033259
Oberer frontaler beluftung (Paar) / Prise d'air supérieure (couple)	cod. 981040490
Entlüftung Kinn / Prise d'air menton	cod. 981033260
RACING SPOILER ARAI RX-7V	cod. 981071127
Obere frontale Belüftung / Supérieure frontale	cod. 981040500

Hinweise / Note

Bezugsmodell: ARAI - ECE RX-7V RC; USA Corsair-X Ducati; JAP RX-7X RC; CHN RX-7X RC.
Modèle de référence : ARAI - ECE RX-7V RC; USA Corsair-X Ducati; JAP RX-7X RC; CHN RX-7X RC.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Ducati Corse Carbon Superleggera V4

Integralhelm / Casque intégral

Limited Availability

ONLY available SuMisura

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Helmschale CFC aus mit Zylon verstärkter Kohlefaser. Exklusive, von Arai entwickelte Technologie, die für die Luftfahrt konzipierte Kohlefasern neuester Generation verwendet. Die Fasern sind durch Arai Spezialharze miteinander verbunden und mit einem Streifen verstärkt, der extra auf die Streuung der Energiebelastungen über die Oberfläche der Helmschale ausgerichtet ist. Im Stirnbereich erhöht dieser Streifen die Widerstandsfähigkeit der Helmschale ohne Stärken- oder Gewichtsanstieg und ermöglicht den Einsatz einer dünneren Innenpolsterung, wodurch sich der Sichtbereich nach oben verbessert, was ein besonders wichtiges Detail auf der Rennstrecke darstellt. / Calotte CFC en fibre de carbone renforcée avec Zylon. Technologie exclusive développée par Arai qui se sert de fibres de carbone de pointe initialement conçues pour l'industrie aéronautique. Les fibres sont liées entre elles par des résines Arai particulières et renforcées par une bande prévue expressément pour disperser les charges d'énergie à travers la surface de la calotte. Dans la zone frontale, cette bande augmente la résistance de la calotte sans augmenter son épaisseur ou son poids. Elle permet également d'utiliser un rembourrage intérieur plus fin, ce qui améliore le champ visuel vers le haut, un détail extrêmement utile sur piste.

Innenpolster / Intérieur

– Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau / Doublure amovible en tissu Eco-Pure® avec une structure de dimensions extrêmement réduites
– „Emergency Release" Notfallhilfe-Wangenpolster: Sowohl die Wangenpolster als auch der Nackenkranz lassen sich in wenigen Sekunden dank des exklusiven „Emergency Release" Notlösesystems entnehmen. Die Ärzte und das Erste-Hilfe-Personal können die neuen Wangenpolster und den Nackenkranz durch einfaches Ziehen an den Löselaschen entfernen. Damit entsteht mehr Platz im Innenbereich des Helms, der sich dann entsprechend leichter abnehmen lässt und womit das Risiko zusätzlicher Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule verringert wird / Coussinets maxillaires amovibles à relâchement d'urgence « Emergency Release » : aussi bien les coussinets maxillaires que le pare-nuque peuvent être enlevés en quelques secondes grâce au système exclusif de relâchement rapide et sortie d'urgence « Emergency Release ». Les médecins et le personnel de secours peuvent facilement enlever les nouveaux coussinets maxillaires et le pare-nuque en tirant simplement les languettes de relâchement. Ceci permet d'avoir plus d'espace à l'intérieur du casque en rendant les opérations d'enlèvement du casque plus simples, réduisant ainsi le risque de causer d'autres dommages à la tête et à la colonne vertébrale
– Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

– Längeres Visier: größerer Gesichtsfeldausschnitt für einen besseren Seitenblick. Er erlaubt somit eine frühere Wahrnehmung von Objekten neben dem Fahrer und gewährt einen besseren Einblick in Kurven / Ecran plus large pour une vision périphérique parfaite: l'ouverture plus large de la visière offre un champ visuel plus ample qui se traduit par une visibilité optimale dans les virages
– Thermogeformtes Visier mit EG-Zulassung, kratzfest und beschlagfrei / Ecran thermoformé homologué CE antirayures et antibuée
– VAS-Visier (patentiert) mit interner Halterung für das Visier V-Shield, 5 mm länger und 10 mm breiter als das Vorgängermodell / Écran VAS (breveté) avec support interne pour écran V-Shield, 5 mm plus long et 10 mm plus large que le modèle précédent

Plus

– Diffusor mit optimierter Aerodynamik zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten / Diffuseur avec aérodynamique optimisée pour améliorer la stabilité et l'efficacité à vitesses élevées
– Oberer Lufteinlass IC duct 5 mit um 11 % erhöhtem Luftfluss im Vergleich zum Vorgängermodell / Prise d'air supérieure IC duct 5 avec un rendement en écoulement d'air accru de 11% p/r au modèle précédent
– Seitlicher Luftauslass Side Duct 6 mit aerodynamischen Profilen für eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten / Extracteur latéral Side Duct 6 avec contour aérodynamique pour plus de stabilité à vitesses élevées
– Arai Side Air Channel (ASAC). Belüftungseffekt durch die Öffnung auf Augenhöhe am Außenkanal / Arai Side Air Channel - conduits latéraux d'aération (ASAC). Effet aspiration depuis l'ouverture, au niveau des yeux, au conduit latéral
– Belüftung durch einen neuen Gleitverschluss, der die aerodynamische Geräuschbildung reduziert und die Haltbarkeit sowie Wasserundurchlässigkeit erhöht / Ventilations avec une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité
– Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
– Nackenrolle mit Entlüftung und austauschbar. Einfach für eine sorgfältige Reinigung oder den Austausch entfern- und montierbar. Mit Entlüftung am Hals, um die Extraktion der Warmluft aus dem Innenbereich zu begünstigen. Erhöht den Effekt der Belüftung des unteren Helmbereichs / Rouleau cou remplaçable avec évent. Facile à déposer et à reposer pour un lavage soigné ou pour le remplacement. Avec évent sur le col pour favoriser l'évacuation de l'air chaud de l'intérieur. Augmente l'effet de la ventilation de la partie inférieure du casque

Der Helm Ducati Corse Superleggera V4, hergestellt von Arai mit Grafiken von Drudi Performance, wurde für einen sportlichen Fahrstil konzipiert. Die externe Helmschale aus Kohlefaser ist ein aus der Luft- und Raumfahrt abgeleitetes Produkt: sie wird mit einem Spezialharz fixiert, das eine hohe Beständigkeit garantiert. Jede Helmschale besteht aus elf Schichten, die handwerklich zusammengesetzt werden. Spitzenleistung auch an der Innenseite, dank der Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten und Bereichen mit unterschiedlicher kompakter Beschaffenheit. Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau, für optimale Passform und Tragekomfort. Der Helm ist dank des Facial Contour Systems (FCS) extrem praktisch und dank des elastischen Schaumstoffträgers in den Wangen leicht anzulegen. Das fortschrittliche Notlösekissen- und Fallschirmsystem vervollständigt die Innenausstattung und ermöglicht die rasche Entfernung dieser Elemente sowie die Reduzierung des Risikos weiterer Schäden an Kopf und Wirbelsäule im Falle eines Sturzes. Ausgezeichnete Belüftungen mit einem neuen Gleitverschluss sorgen für eine reduzierte aerodynamische Geräuschbildung und eine höhere Haltbarkeit und Wasserundurchlässigkeit. Das Visier ist kratzfest und mit Beschlagschutz. Es wird mit der patentierten VAS-Technologie hergestellt, um eine weite Sicht für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren. Der Öffnungsmechanismus ist vom Automobil inspiriert und optimiert die Belüftung und Stabilität weiter. Technische Exzellenz kombiniert mit einem attraktiven Design und einer originellen Grafik, mit raffiniertem und aggressivem Look und der italienischen Flagge bieten eine aufregende Performance und Stil für echte Kenner. Mit dem Konfigurator auf der Website www.ducatisumisura.com kann er im Nackenbereich personalisiert werden.

Conçu pour la conduite sportive, le casque Ducati Corse Superleggera V4 est produit par Arai et se distingue par ses graphismes signés Drudi Performance. La calotte extérieure en fibre de carbone est dérivée de l'industrie aéronautique : fixée à l'aide d'une résine spéciale qui lui confère une très grande résistance, chaque calotte se compose de onze couches assemblées artisanalement. L'intérieur aussi fait preuve d'excellence, grâce notamment à la calotte intérieure en EPS à densités multiples, caractérisée par des zones à compacité variable. Doublure amovible en tissu Eco-Pure® aux dimensions extrêmement réduites, pour un ajustement et un confort inégalés. Le casque se veut extrêmement pratique grâce au système FCS, qui facilite le port en raison du support élastique au niveau des mousses de joues. Le casque est complété par le système avancé d'extraction de secours, qui permet de retirer rapidement les garnitures de joues et le couvre-nuque et de réduire le risque d'aggraver les éventuelles lésions à la tête et à la colonne vertébrale en cas de chute. Les ventilations optimisées comportent une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique tout en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité. La visière, anti-rayures et antibuée, est dotée de la technologie brevetée VAS pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite. Le mécanisme d'ouverture est inspiré de l'industrie automobile et contribue à offrir une ventilation et une stabilité optimisées. L'excellence technique se marie avec un design captivant et des graphismes originaux, au look sophistiqué et agressif, agrémenté du drapeau italien, pour offrir des performances exaltantes et afficher un style de vrai connaisseur. Il peut être personnalisé au niveau de la nuque à travers le configurateur disponible sur le site www.ducatisumisura.com

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 2D Racing / Fumé foncé 2D Racing	cod. 981033254
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
Abziehkit für Racing-Visier (5 Stücke) / Kit tear-off pour écran racing (5 pièces)	cod. 981033256
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 2D Racing	cod. 981033255
Transparent 3D	cod. 981033253

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 (XS,S) / Airwing pour calotte 82-84 (XS,S)	cod. 981071351
Air Wing Spoiler für Helmschale 86 (M, L, XL) / Airwing pour calotte 86 (M, L, XL)	cod. 981071352
Visierbefestigungsabdeckungen / Cache-mécanisme écran	cod. 981071350
Nasenschutz / Protège-nez	cod. 981033259
OBERER LUFTEINLASS (PAAR) - CARBON SL V4 / PRISE D'AIR SUPÉRIEURE (PAIRE) CARBON SL	cod. 981071353
Entlüftung Kinn / Prise d'air menton	cod. 981043060
Obere frontale Belüftung / Supérieure frontale	cod. 981040500

Hinweise / Note

Bezugsmodell: ARAI - ECE RX-7V RC; USA Corsair-X Ducati; JAP RX-7X RC; CHN RX-7X RC.
Modèle de référence : ARAI - ECE RX-7V RC; USA Corsair-X Ducati; JAP RX-7X RC; CHN RX-7X RC.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Ducati Corse V6

Integralhelm / Casque intégral

98107383 — ECE
98107385 — USA
98107386 — JAP
98107387 — CHN

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- PB-SNC2 (Structural Net Composite) Helmschale, die dem Harz in den verschiedenen Faserschichten weitere Festigkeit verleiht und Verstärkungsmaterialien in der Helmschale / Calotte PB-SNC2 (Structural Net Composite - fibres composites structurelles du filet) ajoutant de la rigidité à la résine dans les différentes couches en fibres et matériaux de renfort à l'intérieur de la calotte
- "Peripherally Belted" SNC Schale: Zur zusätzlichen Verstärkung des vorderen Bereiches über dem Gesichtsfeldausschnitt der harten Aussenschale wurde ein weiteres Band in die Schale eingearbeitet / Calotte "Peripherally Belted SNC": cette bande de protection et de renfort entoure la zone supérieure de la calotte en augmentant de ce fait sa rigidité

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau / Doublure amovible en tissu Eco-Pure® avec une structure de dimensions extrêmement réduites
- Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

- Längeres Visier: größerer Gesichtsfeldausschnitt für einen besseren Seitenblick. Er erlaubt somit eine frühere Wahrnehmung von Objekten neben dem Fahrer und gewährt einen besseren Einblick in Kurven / Ecran plus large pour une vision périphérique parfaite: l'ouverture plus large de la visière offre un champ visuel plus ample qui se traduit par une visibilité optimale dans les virages
- Thermogeformtes Visier mit EG-Zulassung, kratzfest und beschlagfrei / Ecran thermoformé homologué CE antirayures et antibuée
- VAS-Visier (patentiert) mit interner Halterung für das Visier V-Shield, 5 mm länger und 10 mm breiter als das Vorgängermodell / Écran VAS (breveté) avec support interne pour écran V-Shield, 5 mm plus long et 10 mm plus large que le modèle précédent

Plus

- Diffusor mit optimierter Aerodynamik zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten / Diffuseur avec aérodynamique optimisée pour améliorer la stabilité et l'efficacité à vitesses élevées
- Oberer Lufteinlass IC duct 5 mit um 11 % erhöhtem Luftfluss im Vergleich zum Vorgängermodell / Prise d'air supérieure IC duct 5 avec un rendement en écoulement d'air accru de 11% p/r au modèle précédent
- Seitlicher Luftauslass Side Duct 6 mit aerodynamischen Profilen für eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten / Extracteur latéral Side Duct 6 avec contour aérodynamique pour plus de stabilité à vitesses élevées
- Arai Side Air Channel (ASAC). Belüftungseffekt durch die Öffnung auf Augenhöhe am Außenkanal / Arai Side Air Channel - conduits latéraux d'aération (ASAC). Effet aspiration depuis l'ouverture, au niveau des yeux, au conduit latéral
- Belüftung durch einen neuen Gleitverschluss, der die aerodynamische Geräuschbildung reduziert und die Haltbarkeit sowie Wasserundurchlässigkeit erhöht / Ventilations avec une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Nackenrolle mit Entlüftung und austauschbar. Einfach für eine sorgfältige Reinigung oder den Austausch entfern- und montierbar. Mit Entlüftung am Hals, um die Extraktion der Warmluft aus dem Innenbereich zu begünstigen. Erhöht den Effekt der Belüftung des unteren Helmbereichs / Rouleau cou remplaçable avec évent. Facile à déposer et à reposer pour un lavage soigné ou pour le remplacement. Avec évent sur le col pour favoriser l'évacuation de l'air chaud de l'intérieur. Augmente l'effet de la ventilation de la partie inférieure du casque

Der Zusammenarbeit mit Arai entstammt dieser an den grafischen Themen der MotoGP inspirierte, exklusive Helm mit Design und einer der Königsklasse würdigen Leistung. Das ebenso kühne wie kultige Ducati Rot sorgt, perfekt kombiniert mit Bordeauxrot, Fluo-Rot und Schwarz, für einen ansprechenden Look, durch die farbigen Einsätze entsteht eine raffiniert und rassig wirkende Grafik, die alle Blicke anziehen wird. Das von Drudi Performance exklusiv für Ducati kreierte aggressive und powergeladene Design des Helms Ducati Corse V6 ist perfekt auf seine herausragenden technischen Eigenschaften abgestimmt, die eigens für den sportlichen Fahreinsatz konzipiert wurden. Sicherheit der Spitzenklasse dank der Außenschale aus Verbundfaser, die den Fahrer vor Stößen schützt und Aufprallenergie streut, und der „Peripherally Belted" Struktur, durch die sie noch widerstandsfähiger wird. Gekonnte Konstruktion und einwandfreie Fertigung auch bei der patentierten Innenschale, hergestellt aus EPS mit den jeweiligen Positionen entsprechend unterschiedliche Dichten aufweist. Das thermogeformte, kratzfeste Visier mit CE-Zulassung und Beschlagschutz bietet dem Fahrer dank der VAS Technologie den besten Sichtbereich, während die größere Breite eine perfekte, periphere Sicht garantiert. Maximaler Komfort und optimales Fahrgefühl dank des FCS Systems, das eine äußerst bequeme Passform bereitstellt, des vom Automobilsektor abgeleiteten, fortschrittlichen Öffnungsmechanismus und der guten Belüftung, um auch bei hohen Geschwindigkeiten auf maximale Stabilität und Effizienz zählen zu können. Die herausnehmbare Innenausstattung aus edlem, allergiefreiem Eco-Pure® Gewebe und die belüftete, austauschbare Halsdichtung ergänzen seine Ausstattung. Spitzenleistung, hervorragende Sicherheit und unverkennbares Racing-Design.

Issu de la collaboration avec Arai, ce casque exclusif s'inspire des thèmes graphiques du MotoGP, affichant un design et des performances dignes de la catégorie reine. Le rouge Ducati, audacieux et emblématique, est associé au rouge bordeaux, au rouge fluorescent et au noir pour créer un look accrocheur, avec des inserts de couleur qui contribuent à donner un aspect graphique sophistiqué et grinçant, qui ne passera pas inaperçu. La conception puissante et agressive du casque Ducati Corse V6, conçu par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati, s'accorde parfaitement avec ses excellentes caractéristiques techniques, spécialement destinées à la conduite sportive. Une sécurité de haut niveau grâce à la calotte extérieure en fibre composite, qui protège le pilote des chocs et dissipe l'énergie de l'impact, et à la structure « Peripherally Belted » qui la rend encore plus résistante. Brevetée et réalisée en EPS à densités multiples avec des zones plus ou moins compactes selon la position, la calotte intérieure aussi se distingue par une construction habile et une finition impeccable. L'écran thermoformé et homologué CE, anti-rayures et antibuée, offre au pilote un champ de vision large grâce à la technologie VAS, tandis que la largeur accrue garantit une vision périphérique parfaite. Confort maximal et excellente sensation de conduite, grâce au système FCS, qui offre un ajustement extrêmement confortable, au mécanisme d'ouverture avancé dérivé de la technologie automobile et à la ventilation élevée, pour une stabilité et une efficacité maximales même à grande vitesse. L'intérieur amovible en tissu Eco-Pure® de haute qualité et hypoallergénique et la garniture aérée et remplaçable sur le cou complètent l'équipement. Des performances haut de gamme, une excellente sécurité et un design incontestablement racing.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 2D Racing / Fumé foncé 2D Racing	cod. 981033254
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
Abziehkit für Racing-Visier (5 Stücke) / Kit tear-off pour écran racing (5 pièces)	cod. 981033256
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 2D Racing	cod. 981033255
Transparent 3D	cod. 981033253

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 (XS,S) / Airwing pour calotte 82-84 (XS,S)	cod. 981071357
Air Wing Spoiler für Helmschale 86 (M,L,XL) / Airwing pour calotte 86 (M,L,XL)	cod. 981071358
ABDECKUNGEN FÜR VISIERMECHANIK DC V6 (PA / CACHE-CLIQUETS DC V6 (PAIRE)	cod. 981077286
Nasenschutz / Protège-nez	cod. 981033259
KINNLUFTEINLASS SCHWARZ DC V6 / PRISE D'AIR MENTON NOIRE DC V6	cod. 981077290
OBERER LUFTEINLASS DC V6 HELMSCHALE 82 / PRISE D'AIR SUP DC V6 CALOTTE 82	cod. 981077287
OBERER LUFTEINLASS DC V6 HELMSCHALE 84 / PRISE D'AIR SUP DC V6 CALOTTE 84	cod. 981077288
OBERER LUFTEINLASS DC V6 HELMSCHALE 86 / PRISE D'AIR SUP DC V6 CALOTTE 86	cod. 981077289
RACING SPOILER ARAI RX-7V	cod. 981071127
Obere frontale Belüftung / Supérieure frontale	cod. 981040500

Hinweise / Note

ARAI Bezugsmodell: ECE RX 7V EVO; USA Corsair-X; JAP RX-7X; CHN RX-7X. / Modèle de référence ARAI : ECE RX 7V EVO ; USA Corsair-X ; JAP RX-7X ; CHN RX-7X.
Die Artikelnummer 98107383_ in der Version ECE entspricht der neuen Richtlinie ECE 22-06. / La référence produit 98107383_ dans la version ECE est conforme à la nouvelle norme ECE 22-06
Die Größe XXL dieses Modells ist nur für die Zulassung DOT/US verfügbar./ La taille XXL de ce modèle est disponible uniquement pour l'homologation DOT/US.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Ducati Corse Power

Integralhelm / Casque intégral

98107715 — ECE
98107361 — USA
98107362 — JAP
98107363 — CHN

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- PB-SNC2 (Structural Net Composite) Helmschale, die dem Harz in den verschiedenen Faserschichten weitere Festigkeit verleiht und Verstärkungsmaterialien in der Helmschale / Calotte PB-SNC2 (Structural Net Composite - fibres composites structurelles du filet) ajoutant de la rigidité à la résine dans les différentes couches en fibres et matériaux de renfort à l'intérieur de la calotte
- "Peripherally Belted" SNC Schale: Zur zusätzlichen Verstärkung des vorderen Bereiches über dem Gesichtsfeldausschnitt der harten Aussenschale wurde ein weiteres Band in die Schale eingearbeitet / Calotte "Peripherally Belted SNC": cette bande de protection et de renfort entoure la zone supérieure de la calotte en augmentant de ce fait sa rigidité

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau / Doublure amovible en tissu Eco-Pure® avec une structure de dimensions extrêmement réduites
- Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

- Längeres Visier: größerer Gesichtsfeldausschnitt für einen besseren Seitenblick. Er erlaubt somit eine frühere Wahrnehmung von Objekten neben dem Fahrer und gewährt einen besseren Einblick in Kurven / Ecran plus large pour une vision périphérique parfaite: l'ouverture plus large de la visière offre un champ visuel plus ample qui se traduit par une visibilité optimale dans les virages
- Thermogeformtes Visier mit EG-Zulassung, kratzfest und beschlagfrei / Ecran thermoformé homologué CE antirayures et antibuée
- VAS-Visier (patentiert) mit interner Halterung für das Visier V-Shield, 5 mm länger und 10 mm breiter als das Vorgängermodell / Écran VAS (breveté) avec support interne pour écran V-Shield, 5 mm plus long et 10 mm plus large que le modèle précédent

Plus

- Diffusor mit optimierter Aerodynamik zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten / Diffuseur avec aérodynamique optimisée pour améliorer la stabilité et l'efficacité à vitesses élevées
- Oberer Lufteinlass IC duct 5 mit um 11 % erhöhtem Luftfluss im Vergleich zum Vorgängermodell / Prise d'air supérieure IC duct 5 avec un rendement en écoulement d'air accru de 11% p/r au modèle précédent
- Seitlicher Luftauslass Side Duct 6 mit aerodynamischen Profilen für eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten / Extracteur latéral Side Duct 6 avec contour aérodynamique pour plus de stabilité à vitesses élevées
- Arai Side Air Channel (ASAC). Belüftungseffekt durch die Öffnung auf Augenhöhe am Außenkanal / Arai Side Air Channel - conduits latéraux d'aération (ASAC). Effet aspiration depuis l'ouverture, au niveau des yeux, au conduit latéral
- Belüftung durch einen neuen Gleitverschluss, der die aerodynamische Geräuschbildung reduziert und die Haltbarkeit sowie Wasserundurchlässigkeit erhöht / Ventilations avec une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Nackenrolle mit Entlüftung und austauschbar. Einfach für eine sorgfältige Reinigung oder den Austausch entfern- und montierbar. Mit Entlüftung am Hals, um die Extraktion der Warmluft aus dem Innenbereich zu begünstigen. Erhöht den Effekt der Belüftung des unteren Helmbereichs / Rouleau cou remplaçable avec évent. Facile à déposer et à reposer pour un lavage soigné ou pour le remplacement. Avec évent sur le col pour favoriser l'évacuation de l'air chaud de l'intérieur. Augmente l'effet de la ventilation de la partie inférieure du casque

Exklusiver, von Drudi Performance speziell für den sportlichen Einsatz entworfener Helm, dessen Einzigartigkeit seinen Stil prägt. Das super kultige, asymmetrische Design in Anlehnung an die gleichnamige Kombi gibt sich sportlich und aggressiv - in perfektem Racing Stil. Sicherheit der Spitzenklasse, dank der hoch widerstandsfähigen Außenschale aus SNC2 Faser für einen ausgezeichneten Schutz vor Stößen. Dazu kommt die glatte Oberfläche, die zur Streuung der Aufprallenergie imstande ist. Das Peripherally Belted Verstärkungsband aus patentierter Faser sorgt für noch mehr Festigkeit im oberen Teil des offenen Augenbereichs. Die patentierte Innenschale aus EPS mit unterschiedlichen Dichtegraden und Bereichen, deren Kompaktheit je nach Position unterschiedlich ausfällt, ergänzt die Sicherheitsmerkmale, damit Sie die Rennstrecke voll genießen können. Der vom Autosport abgeleitete Visier-Öffnungsmechanismus bietet dem Fahrer besonderen Komfort und erweist sich als praktisch in der Anwendung. Praktisch ist auch die herausnehmbare Innenausstattung aus edlem, allergiefreiem Gewebe - alles für die optimale Hygiene. Eine Gewähr für das außergewöhnliche Tragegefühl sind auch das mit einem System mit verstellbarer Achse ausgestattete Visier, um jede Kurve bestens zu nehmen, und die optimierte Belüftung, für maximale Stabilität und Effizienz, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der perfekte Helm, der den Unterschied macht.

Casque exclusif, signé Drudi Performance et destiné à l'usage sportif, qui fait de l'unicité sa caractéristique stylistique. Le design hautement iconique et asymétrique, qui rappelle celui de la tenue homonyme, est sportif et agressif, dans le parfait style racing. Sécurité maximale, grâce à la calotte extérieure en fibre SNC2, très résistante, pour une excellente protection contre les chocs, et avec une surface lisse capable de dissiper l'énergie de l'impact. La bande de renfort en fibre brevetée Peripherally Belted augmente encore la résistance de la partie supérieure de l'ouverture pour les yeux. La calotte intérieure brevetée, réalisée en EPS de différentes densités et avec des zones de compacité variable selon la position, complète le compartiment sécurité, pour profiter de la piste au maximum. Le mécanisme d'ouverture de l'écran, emprunté à la course automobile, offre au pilote confort et praticité, ainsi que l'intérieur amovible, en tissu fin hypoallergénique, pour une hygiène optimale. Ce feeling exceptionnel est également garanti par l'écran équipé d'un système à axe variable, pour mieux affronter les virages, et par la ventilation optimisée, pour une stabilité et une efficacité maximales même à grande vitesse. Le casque parfait pour faire la différence.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran	
Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 2D Racing / Fumé foncé 2D Racing	cod. 981033254
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 2D Racing	cod. 981033255
Transparent 3D	cod. 981033253
Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	
Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752
Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air	
AIRWING SW FÜR HELMSCHALEN 82-84 (XS-S) / AILERON AIRWING NOIR POUR CALOTTES 82-84 (XS-S)	cod. 981071357
AIRWING SCHW FÜR HELMSCHALEN 86 (M, L, XL) / AILERON AIRWING NOIR POUR CALOTTES 86 (M, L, XL)	cod. 981071358
ABDECKUNGEN FÜR VISIERMECHANIK DC POWER / CACHE-CLIQUETS DC POWER (PAIRE)	cod. 981071113
Nasenschutz / Protège-nez	cod. 981033259
OBERER LUFTEINLASS DC POWER HELMSCHALE 8 / PRISE D'AIR SUP DC POWER CALOTTE 82	cod. 981071114
OBERER LUFTEINLASS DC POWER HELMSCHALE 8 / PRISE D'AIR SUP DC POWER CALOTTE 84	cod. 981071115
OBERER LUFTEINLASS DC POWER HELMSCHALE 8 / PRISE D'AIR SUP DC POWER CALOTTE 86	cod. 981071116
Entlüftung Kinn / Prise d'air menton	cod. 981043060
RACING SPOILER ARAI RX-7V	cod. 981071127
Obere frontale Belüftung / Supérieure frontale	cod. 981040500

Hinweise / Note

ARAI Bezugsmodell: ECE RX 7V EVO; USA Corsair-X; JAP RX-7X; CHN RX-7X. / Modèle de référence ARAI : ECE RX 7V EVO ; USA Corsair-X ; JAP RX-7X ; CHN RX-7X.
Die Artikelnummer 98107715_ in der Version ECE entspricht der neuen Richtlinie ECE 22-06. / La référence produit 98107715_dans la version ECE est conforme à la nouvelle norme ECE 22-06.
Die Größe XXL dieses Modells ist nur für die Zulassung DOT/US verfügbar. / La taille XXL de ce modèle est disponible uniquement pour l'homologation DOT/US.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Ducati Corse V5

Integralhelm / Casque intégral

98107716 — ECE
98107138 — USA
98107139 — JAP
98107230 — CHN

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- PB-SNC2 (Structural Net Composite) Helmschale, die dem Harz in den verschiedenen Faserschichten weitere Festigkeit verleiht und Verstärkungsmaterialien in der Helmschale / Calotte PB-SNC2 (Structural Net Composite - fibres composites structurelles du filet) ajoutant de la rigidité à la résine dans les différentes couches en fibres et matériaux de renfort à l'intérieur de la calotte
- "Peripherally Belted" SNC Schale: Zur zusätzlichen Verstärkung des vorderen Bereiches über dem Gesichtsfeldausschnitt der harten Aussenschale wurde ein weiteres Band in die Schale eingearbeitet / Calotte "Peripherally Belted SNC": cette bande de protection et de renfort entoure la zone supérieure de la calotte en augmentant de ce fait sa rigidité

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare Innenausstattung aus Eco-Pure® Gewebe mit einem extrem kleinformatigen Aufbau / Doublure amovible en tissu Eco-Pure® avec une structure de dimensions extrêmement réduites
- Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

- Längeres Visier: größerer Gesichtsfeldausschnitt für einen besseren Seitenblick. Er erlaubt somit eine frühere Wahrnehmung von Objekten neben dem Fahrer und gewährt einen besseren Einblick in Kurven / Ecran plus large pour une vision périphérique parfaite: l'ouverture plus large de la visière offre un champ visuel plus ample qui se traduit par une visibilité optimale dans les virages
- Thermogeformtes Visier mit EG-Zulassung, kratzfest und beschlagfrei / Ecran thermoformé homologué CE antirayures et antibuée
- VAS-Visier (patentiert) mit interner Halterung für das Visier V-Shield, 5 mm länger und 10 mm breiter als das Vorgängermodell / Écran VAS (breveté) avec support interne pour écran V-Shield, 5 mm plus long et 10 mm plus large que le modèle précédent

Plus

- Diffusor mit optimierter Aerodynamik zur Verbesserung der Stabilität und Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten / Diffuseur avec aérodynamique optimisée pour améliorer la stabilité et l'efficacité à vitesses élevées
- Oberer Lufteinlass IC duct 5 mit um 11 % erhöhtem Luftfluss im Vergleich zum Vorgängermodell / Prise d'air supérieure IC duct 5 avec un rendement en écoulement d'air accru de 11% p/r au modèle précédent
- Seitlicher Luftauslass Side Duct 6 mit aerodynamischen Profilen für eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten / Extracteur latéral Side Duct 6 avec contour aérodynamique pour plus de stabilité à vitesses élevées
- Arai Side Air Channel (ASAC). Belüftungseffekt durch die Öffnung auf Augenhöhe am Außenkanal / Arai Side Air Channel - conduits latéraux d'aération (ASAC). Effet aspiration depuis l'ouverture, au niveau des yeux, au conduit latéral
- Belüftung durch einen neuen Gleitverschluss, der die aerodynamische Geräuschbildung reduziert und die Haltbarkeit sowie Wasserundurchlässigkeit erhöht / Ventilations avec une nouvelle fermeture à curseur qui réduit le bruit aérodynamique en augmentant la durée de vie et l'imperméabilité
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Nackenrolle mit Entlüftung und austauschbar. Einfach für eine sorgfältige Reinigung oder den Austausch entfern- und montierbar. Mit Entlüftung am Hals, um die Extraktion der Warmluft aus dem Innenbereich zu begünstigen. Erhöht den Effekt der Belüftung des unteren Helmbereichs / Rouleau cou remplaçable avec évent. Facile à déposer et à reposer pour un lavage soigné ou pour le remplacement. Avec évent sur le col pour favoriser l'évacuation de l'air chaud de l'intérieur. Augmente l'effet de la ventilation de la partie inférieure du casque

Technologie und für den Rennsport von Arai entworfene Ausstattungen kombiniert mit einem modernen und aggressiven Design exklusiv für Ducati von Drudi Performance - ein Helm mit dynamischem Look und ausgeprägtem Rennsportcharakter. Die Außenschale ist aus SNC2 Faser (Structural Net Composite), die das Harz steifer gestaltet und den Fahrer beim Aufprall schützt. Die glatte Oberfläche führt die Aufprallenergie ab. Für mehr Steifheit und eine noch widerstandsfähigere Helmschale sorgt die „Peripherally Belted" Struktur: ein oben längs der Öffnung für die Augen angebrachter Verstärkungsgürtel. Gekonnte Konstruktion und perfekte Fertigung auch bei der patentierten und an unterschiedlichen Punkten aus ebenso unterschiedlich dichtem EPS hergestellten Innenschale. Das thermogeformte, kratzfeste Visier mit CE-Zulassung und Beschlagschutz bietet ein weites Sichtfeld. Da breiter und mit VAS Technologie (System mit variabler Achse) garantiert es in jeder Kurve stets die perfekte, periphere Sicht. Neben maximaler Sicherheit und Spitzenleistung sind auch Komfort und Feeling gewährleistet, was der starken Belüftung und dem FCS System zu verdanken ist, das extrem bequeme Passform mit geringerem Druck bietet - Eigenschaften, die der Diffusor mit optimierter Aerodynamik unterstützt. Der Schiebeverschluss der Belüftungen reduziert das Rauschen, trägt dem Komfort bei und erhöht die Haltbarkeit und Undurchlässigkeit. Die herausnehmbare Innenausstattung aus hochwertigen, antiallergischem Eco-Pure® Gewebe sowie belüftete und die austauschbare Halsdichtung ergänzen das Bild. Herausragende, technische Eigenschaften und dazu noch, dank dem fortschrittlichen Öffnungsmechanismus aus dem Automobilbereich und der elastischen Abstützung aus Schaumstoff, Facial Contour System (FCS), praktisch beim Aufsetzen. Das Ducati Corse Logo als Wertsymbol und für einen unverkennbaren, klassischen Touch im puren Ducati-Stil der aggressiven Grafik. Der perfekte Begleiter im Nervenkitzel eines Racing-Einsatzes.

La technologie et les caractéristiques techniques spécialement conçues par Arai pour la conduite sportive s'associent à un design moderne et agressif, réalisé par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati afin de créer un casque au look mordant et distinctement racing. La calotte extérieure en fibre composite protège le pilote contre les chocs et dissipe l'énergie de l'impact grâce à sa surface lisse. La structure « Peripherally Belted », placée en haut de l'ouverture pour les yeux, renforce la rigidité de la calotte, ce qui la rend encore plus résistante. Brevetée et réalisée en EPS à densités multiples avec des zones plus ou moins compactes selon la position, la calotte intérieure aussi se distingue par une construction habile et une finition impeccable. La visière thermoformée et homologuée CE, anti-rayures et antibuée, offre au pilote un champ de vision large grâce à la technologie VAS : la largeur accrue garantit une vision périphérique parfaite, pour affronter chaque virage avec le bon angle. Sécurité maximale et performances de pointe pour ce casque qui se distingue aussi par un confort et une sensation de conduite exceptionnels, grâce au système FCS, qui lui confère un ajustement extrêmement confortable, une pression réduite et une ventilation élevée, pour une stabilité et un rendement maximum à grande vitesse. La fermeture coulissante des ventilations réduit le niveau de bruit aérodynamique, augmentant le confort du pilote ainsi que la longévité et l'étanchéité. À cela s'ajoutent l'intérieur amovible en tissu Eco-Pure® de haute qualité et hypoallergénique et la garniture aérée et remplaçable sur le cou. Le mécanisme d'ouverture de pointe dérivé de l'industrie automobile et le support élastique en mousse FCS en facilitent le port. Le casque est rehaussé par le logo Ducati Corse, qui confère une touche de classe inimitable au design graphique agressif, dans le plus pur style Ducati. Le compagnon idéal pour profiter à fond du frisson de l'expérience racing.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 2D Racing / Fumé foncé 2D Racing	cod. 981033254
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
Abziehkit für Racing-Visier (5 Stücke) / Kit tear-off pour écran racing (5 pièces)	cod. 981033256
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 2D Racing	cod. 981033255
Transparent 3D	cod. 981033253

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

AIRWING SCHW FÜR HELMSCHALEN 86 (M, L, XL) / AILERON AIRWING NOIR POUR CALOTTES 86 (M, L, XL)	cod. 981071358
ABDECKUNGEN FÜR VISIERMECHANIK HELM DC V / CACHE-CLIQUETS CASQUE DC V5	cod. 981071356
AIRWING SW FÜR HELMSCHALEN 82-84 (XS-S) / AILERON AIRWING NOIR POUR CALOTTES 82-84 (XS-S)	cod. 981071357
Nasenschutz / Protège-nez	cod. 981033259
Entlüftung Kinn / Prise d'air menton	cod. 981033260
Oberer Lufteinlass (Paar) - Helmschale 82 / Prise d'air supérieure (paire) - calotte 82	cod. 981072570
Oberer Lufteinlass (Paar) - Helmschale 84 / Prise d'air supérieure (paire) - calotte 84	cod. 981072571
Oberer Lufteinlass (Paar) - Helmschale 86 / Prise d'air supérieure (paire) - calotte 86	cod. 981072572
RACING SPOILER ARAI RX-7V	cod. 981071127
Obere frontale Belüftung / Supérieure frontale	cod. 981040500

Hinweise / Note

ARAI Bezugsmodell: ECE RX 7V EVO; USA Corsair-X; JAP RX-7X; CHN RX-7X. / Modèle de référence ARAI : ECE RX 7V EVO ; USA Corsair-X ; JAP RX-7X ; CHN RX-7X.
Die Artikelnummer 98107716_ in der Version ECE entspricht der neuen Richtlinie ECE 22-06. / La référence produit 98107716_ dans la version ECE est conforme à la nouvelle norme ECE 22-06.
Die Größe XXL dieses Modells ist nur für die Zulassung DOT/US verfügbar./ La taille XXL de ce modèle est disponible uniquement pour l'homologation DOT/US.

Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	ARAI HELMETS				
		Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

RX-7 Racing Spoiler

Racing spoiler

981071127

Einheitsgröße / taille unique



Der Racing Spoiler ist für das „Ausgleichen" und Anpassen des Luftstroms zwischen Helm und Höcker der Fahrerkombi gedacht und besteht aus transparentem Material. Dem Prinzip von Arai entsprechend, dass eine widerstandsfähige, runde und glatte Helmschale die Fähigkeit des Helms, den Fahrer bei einem Aufprall zu schützen, unterstützt, ist der Spoiler so konzipiert, dass er beim Aufprall zerbricht und zerdrückt wird oder sich leicht loslöst. Der so dünn und leicht wie möglich hergestellte, aerodynamische Aufsatz verbessert die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und erhöht die Belüftung, ohne die Aufprallperformance zu beeinträchtigen.

Conçu pour « remplir » et uniformiser le flux aérodynamique entre le casque et la bosse de la combinaison du pilote, le Racing Spoiler est disponible sous forme transparente. Conformément à la conviction fondamentale d'Arai selon laquelle une calotte solide, ronde et lisse contribue à augmenter la capacité du casque à protéger le motard lors d'un impact, le spoiler est conçu pour être frangible et pour s'écraser ou se détacher facilement en cas de collision. Fabriqué aussi fin et léger que possible, cet ajout aérodynamique améliore la stabilité à grande vitesse et augmente la ventilation sans compromettre les performances d'impact.




DUCATI CORSE
DUCATI

Ducati Corse SBK 5

Integralhelm / Casque intégral

98107268 — ECE

98107269 — USA

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– ScLc (Super complex Laminate construction). In Sachen Verbiegefestigkeit und Dehnung 40% robuster als Standard-Glasfaser. Zwei Schichten aus Super Fibre, eine Zwischenschicht aus Spezialfasern. Die Zwischenschicht besteht aus einer chemischen, besonders widerstandsfähigen und leichten Faser - eine Exklusive von Arai / ScLc (Super complex Laminate construction). 40% plus robuste que la fibre de verre standard en termes de résistance à la flexion et à l'extension. Deux couches de Super Fibre, une couche intermédiaire de fibre spéciale. La couche intermédiaire est composée d'une fibre chimique très résistante et légère, exclusive de Arai

Innenpolster / Intérieur

– Die patentierte, innere Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Dichtigkeit je nach Lage unterschiedlich ist / Calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position
– Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

– Visiersystem mit VAS-Technologie (System mit variabler Achse), um ein breites Sichtfeld für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren / Système d'écran doté de la technologie VAS (système à axe variable) pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite

Plus

– Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire

Ein Schmuckstück des Designs von Drudi Performance - als Blickfang eine exklusive, einzigartige und unvergleichliche Grafik, die den markanten Charakter der sportlichsten Ducatisti zum Ausdruck bringt. Die unverkennbare Ästhetik dieses, auf einer Basis von Arai speziell für den Straßeneinsatz gefertigten Helms ist mit herausragenden, technischen Eigenschaften kombiniert, um besten Komfort und maximale Sicherheit zu garantieren. Die Helme mit den Zulassungen ECE und USA sind mit einer Außenschale versehen, die in drei Größen erhältlich und aus PB Faser und cLc hergestellt ist: Materialien von hoher Widerstandsfähigkeit und Steifheit. Die patentierte Innenschale aus EPS mit unterschiedlichen Dichtegraden zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Kompaktheit je nach Position unterschiedlich ist. Optimiert wird das großartige Tragegefühl durch die zahlreichen Lufteinlässe und das mit verstellbarer Achse konzipierte Visier, das ein weites Sichtfeld bietet und das beste Durchfahren jeder Kurve ermöglicht. Mit dem Facial Contour-System zum leichteren Aufsetzen des Helms wird er extrem praktisch. Dazu kommen die elastischen, zusammendrück- und wieder ausdehnbaren Schaumstoffeinlage an den Wangenpartien und die teils herausnehmbaren und waschbaren Innenausstattungen - alles für eine stets perfekte Hygiene. Spitzenleistung und beispielloses Kultpotential: Ein Helm, der zu überraschen weiß.

Bijou de design signé Drudi Performance, agrémenté d'une graphique exclusive, unique et inimitable, pour libérer tout le caractère des amateurs Ducati les plus sportifs. L'esthétique incomparable de ce casque, fabriqué sur une base Arai et destiné à l'usage routier, est associée à un excellent compartiment technique, pour garantir un confort optimal et une sécurité maximale. Les homologations ECE et USA sont équipées d'une calotte extérieure disponible en trois tailles et réalisée en fibre PB et cLc, des matériaux très résistants et rigides. La calotte intérieure brevetée, en EPS à densités multiples, est caractérisée par des zones à compacité variable selon la position. Le feeling exceptionnel est encore optimisé par les nombreuses prises d'air et l'écran à axe variable, qui garantit un large champ visuel et permet d'affronter chaque virage dans les meilleures conditions. Praticité maximale grâce au Facial Contour System, qui rend le casque plus facile à porter, avec un support élastique en mousse compressible et extensible dans les rembourrages des joues et des intérieurs semi-amovibles et lavables, pour une hygiène toujours parfaite. Performances de pointe et iconicité sans précédent : un casque né pour surprendre.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734
Transparent 3D	cod. 981033253

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

ABDECKUNG FÜR VISIERMECHANIK DC SBK 5 / CACHE-CLIQUETS DC SBK 5	cod. 981071120
VORDERER LUFTEINLASS (PAAR) DC SBK 5 / PRISE D'AIR AVANT (PAIRE) DC SBK 5	cod. 981071118
KINNLUFTEINLASS SCHWARZ DC SBK 5 / PRISE D'AIR MENTON NOIRE DC SBK 5	cod. 981071119
HINTERER LUFTEINLASS DC SBK 5 (EINZELTEI / PRISE D'AIR ARR DC SBK 5 (SIMPLE)	cod. 981071117

Hinweise / Note

Der Helm wird mit transparentem Visier geliefert. Weitere Visier-Farben müssen separat bestellt werden. / Le casque est fourni avec une visière transparente. D'autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: Arai ECE Profile-V; USA Regent-X. / Modèle de référence: Arai ECE Profile-V; USA Regent-X

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

D-Rider

Integralhelm / Casque intégral

98107235 ECE schwarz-rotECE noir-rouge

98107236 USA schwarz-rotUSA noir-rouge

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– ScLc (Super complex Laminate construction). In Sachen Verbiegefestigkeit und Dehnung 40% robuster als Standard-Glasfaser. Zwei Schichten aus Super Fibre, eine Zwischenschicht aus Spezialfasern. Die Zwischenschicht besteht aus einer chemischen, besonders widerstandsfähigen und leichten Faser - eine Exklusive von Arai / ScLc (Super complex Laminate construction). 40% plus robuste que la fibre de verre standard en termes de résistance à la flexion et à l'extension. Deux couches de Super Fibre, une couche intermédiaire de fibre spéciale. La couche intermédiaire est composée d'une fibre chimique très résistante et légère, exclusive de Arai

Innenpolster / Intérieur

– Die patentierte, innere Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Dichtigkeit je nach Lage unterschiedlich ist / Calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position
– Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale

Visier / Écran

– Visiersystem mit VAS-Technologie (System mit variabler Achse), um ein breites Sichtfeld für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren / Système d'écran doté de la technologie VAS (système à axe variable) pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite

Plus

– Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire

Von Arai für sportlichen Einsatz verwirklichter Helm, mit minimalem, aber unverkennbarem Ducati Design, signiert von Drudi Performance. Zwei Schichten Super Fibre und eine Zwischenschicht aus einer besonderen Chemiefaser, die ein exklusives Material von Arai ist, maximieren den Schutz und die Leichtigkeit. Patentierte Innenschale aus EPS verschiedener Dichte mit den jeweiligen Stellen entsprechender, variabler Dichtigkeit für noch mehr Widerstandsfähigkeit. Das Visier bietet dem Fahrer dank der VAS Technologie (System mit variabler Achse) ein weites Sichtfeld, um jede Kurve mit dem richtigen Winkel einzuschlagen. Die Technologie Facial Contour System (FCS) ermöglicht leichteres Aufsetzen des Helms, dank der elastischen Abstützung aus Schaumstoff an den Wangenpartien, die bei geringstem Druck zusammengedrückt wird und sich dann wieder ausdehnt und somit vortreffliche Stabilität und mehr Komfort gewährleistet. Größte Zweckdienlichkeit auch dank der teilweise herausnehmbaren, waschbaren Innenausstattungen. Perfekte Kombination von Sicherheit und Fahrkomfort.

Signé par Drudi Performance et réalisé par Arai, ce casque conçu pour l'usage sportif est agrémenté par un design minimaliste à l'âme incontestablement Ducati. Deux couches de Super Fibres et une couche intermédiaire obtenue d'une fibre chimique spéciale, dont Arai détient l'exclusivité, permettent de maximiser la protection et la légèreté. La calotte intérieure, brevetée et réalisée en EPS à densités multiples, comporte des zones plus ou moins compactes selon la position, ce qui augmente sa résistance. La visière offre au pilote un champ de vision large grâce à la technologie VAS (système à axe variable), ce qui permet d'affronter chaque virage avec le bon angle. La technologie Facial Contour System (FCS) facilite le port du casque, grâce à un support élastique en mousse au niveau des garnitures de joues qui se comprime et se dilate avec une pression minimale, assurant une excellente stabilité et un confort accru. L'intérieur semi-amovible et lavable est également très pratique. Le mariage parfait entre sécurité et confort de conduite.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981033251
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981033252
Transparent 3D	cod. 981033253
PINLOCK® RX7V DKS159 V-VAS Max Vision transparent	cod. 981018734

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes	cod. 981033257
Schrauben für Kit „Mechanismen“ / Vis du kit mécanismes	cod. 981002752

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d’air

Abdeckung für Sperrzähne / Crampons	cod. 981072580
Vorderer Lufteinlass (Paar) / Prise d’air avant (paire)	cod. 981072581
Lufteinlass an der Rückseite / Prise d’air arrière	cod. 981072582
Entlüftung Kinn / Prise d’air menton	cod. 981072584

Hinweise / Note

Der Helm wird mit transparentem Visier geliefert. Weitere Visier-Farben müssen separat bestellt werden. / Le casque est fourni avec une visière transparente. D’autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: Arai ECE Profile-V; USA Regent-X / Modèle de référence: Arai ECE Profile-V; USA Regent-X

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l’étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

D-Attitude

Jethelm / Casque jet

98107239 — ECE
98107240 — USA
98107241 — JAP
98107242 — CHN

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Äußere Helmschale aus Faser PB-cLc2, starr und widerstandsfähig, erhältlich in 3 Größen (ECE) / Calotte extérieure en fibre PB-cLc2, rigide et résistante, déclinée en 3 tailles (ECE)
– Ergonomische Form. Die natürliche Form der Außenschale verleiht den Arai Helmen ein homogenes Erscheinungsbild, bietet einen besseren Halt, passt sich besser an die Kopfform an und verbessert so den Komfort sowie die Passform und trägt dazu bei, die Turbolenzen auf ein Minimum zu reduzieren / Forme ergonomique. La forme naturelle de la calotte extérieure donne aux casques Arai un aspect plus homogène, elle offre une meilleure tenue et elle s'adapte mieux à la forme naturelle de la tête, en améliorant le confort et l'adaptabilité et en contribuant à réduire au minimum les turbulences

Innenpolster / Intérieur

– Die patentierte, innere Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Dichtigkeit je nach Lage unterschiedlich ist / Calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position
– Herausnehmbare, waschbare und antiallergische Komfortinnenausstattung / Intérieur amovible lavable et hypoallergénique

Visier / Écran

– Visiersystem mit VAS-Technologie (System mit variabler Achse), um ein breites Sichtfeld für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren / Système d'écran doté de la technologie VAS (système à axe variable) pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite

Plus

– Leistungsstarkes Belüftungssystem, das die Beibehaltung einer optimalen Temperatur unter allen Einsatzbedingungen und auch bei hohen Geschwindigkeiten die Helmstabilität begünstigt / Système de ventilation performant, qui permet de maintenir une température optimale dans toutes les conditions d'utilisation et de stabiliser le casque même à grande vitesse
– Aufnahmen für Lautsprecher / Logements pour haut-parleurs
– Für eventuelle Verwendung mit Brille ausgelegt / Spécialement conçu pour être utilisé avec des lunettes

Von Drudi Performance auf Arai Basis hergestellter Helm in modernem, ausgesuchtem Design, der bestens für den Einsatz in der Stadt sowie auf Reisen geeignet ist. Die Außenschale ist steif und widerstandsfähig. Innen befindet sich eine patentierte Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten, gekennzeichnet durch Areale, deren Dichtigkeit den zu schützenden Bereichen entsprechend unterschiedlich ist. Neben hervorragendem Schutz bietet der Helm auch ein weites Sichtfeld, dank des Visiers mit VAS Technologie (System mit variabler Achse) für richtigen Blickwinkel beim Fahren. Das leistungsstarke Belüftungssystem, das nicht nur die Beibehaltung einer optimalen Temperatur bei allen Einsatzbedingungen, sondern auch die Stabilität des Helms bei hohen Geschwindigkeiten fördert, verbessert im Einklang mit der natürlichen, ergonomischen Form der Helmschale den Sitz, minimiert Turbolenzen und maximiert den Komfort, weshalb der Helm auch für längere Strecken perfekt ist. Herausnehmbare und waschbare Innenausstattungen, die zur Aufbewahrung einer Gegensprechanlage und etwaigen Verwendung mit Brille ausgelegt sind, verweisen auf den Touring-Charakter dieses Helms mit ausgeprägt urbanem Design.

Conçu par Drudi Performance sur une base Arai, ce casque au design moderne et sophistiqué convient parfaitement aussi bien à l'usage urbain que touring. La calotte extérieure est rigide et résistante. L'intérieur, pour sa part, comporte une calotte brevetée en EPS à densités multiples, caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la partie à protéger. En plus d'une excellente protection, le casque offre également un champ de vision large, grâce à la visière équipée de la technologie VAS (système à axe variable), qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite. Le système de ventilation haute performance, qui contribue non seulement à maintenir une température optimale dans toutes les conditions d'utilisation, mais aussi à stabiliser le casque aux vitesses élevées, conjointement avec la silhouette naturelle et ergonomique de la calotte, améliore l'ajustement et minimise les turbulences, ce qui maximise le confort et en fait un casque parfait même pour parcourir de longues distances. L'intérieur amovible et lavable, avec logement pour l'insertion d'un interphone et compatible avec l'utilisation de lunettes, révèle l'âme touring de ce casque au design distinctement urbain.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Hell getöntes Visier / Écran fumé clair	cod. 981072585
Dunkel getöntes 3D-Visier D-Attitude / Écran fumé foncé 3D D-Attitude	cod. 981072586
Transparentes Visier 3D D-Attitude / Écran transparent 3D D-Attitude	cod. 981072587

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981072589
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981072590

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Abdeckung für Sperrzähne / Crampons	cod. 981072588
Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 / Airwing pour calotte 82-84	cod. 981072593
Airwing für Schalen 86-88 / Aileron airwing pour calottes 86-88	cod. 981072594
Vorderer zentraler Lufteinlass / Prise d'air frontale centrale	cod. 981072592
Seitlicher Lufteinlass (Paar) / Prise d'air latérale (paire)	cod. 981072595
Oberer Lufteinlass (Paar) / Prise d'air supérieure (paire)	cod. 981072591

Hinweise / Note

Der Helm wird mit transparentem Visier geliefert. Weitere Visier-Farben müssen separat bestellt werden. / Le casque est fourni avec une visière transparente. D'autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: Arai ECE SZ-R Vas; USA Ram-X; JAP VZ-Ram; CHN VZ-Ram. / Modèle de référence: Arai ECE SZ-R Vas; USA Ram-X; JAP VZ-Ram; CHN VZ-Ram.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Speed Evo

Integralhelm / Casque intégral

98104706 ECE
98104707 USA
98104708 JAP
98107105 CHN

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
55	56	58	60	62	64
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Außenschale Ultra Carbon mit hohem Kohlefaseranteil / Calotte externe Ultra Carbon à haut contenu de carbone
- Aussenschale in drei versch. Größen / Coque entrois tailles

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare, waschbare und antiallergische Komfortinnenausstattung / Intérieur amovible lavable et hypoallergénique
- Monoblock-Wangenpolster. Die Innenpolsterungen der Wangenpolster aus Schaumstoff wurden im Hinblick auf eine gleichmäßige Druckverteilung und eine langfristige, die herkömmlichen Polsterungen übertreffende anhaltende Leistungs entwickelt. Darüber hinaus lassen sie sich aus ihrem Stoffbezug herausnehmen und ermöglichen somit dessen Wäsche. / Couvre-joues monobloc. Les rembourrages internes en mousse expansive des couvre-joues sont conçus afin de garantir une pression homogène et des performances constantes. Au fil du temps, ces rembourrages s'avèrent bien supérieurs par rapport aux rembourrages classiques. En plus de cela, les rembourrages peuvent être extraits des doublures en tissu relatives, ce qui en facilite le lavage.
- Sowohl die Wangenpolster, als auch der Nackenkranz sind mit dem „Notfallhilfe" System (Emergency Release System) ausgestattet, das ein leichtes und schnelles Öffnen ermöglicht / Systèmes d'extraction de secours: les garnitures de joue et le couvre-nuque peuvent être enlevés en quelques secondes grâce à un système d'extraction de secours exclusif (Emergency Release System)

Visier / Écran

- Double action. Vorrichtung, die die Visiersperre (zur Verhinderung einer ungewollten Öffnung bei hoher Geschwindigkeit) ermöglicht oder das Beschlagen des Visiers bei geringer Geschwindigkeit bzw. beim Anhalten gewährleistet (durch eine geringfügige Öffnung des Visiers). / Double action. Dispositif permettant le blocage de la visière (pour en empêcher l'ouverture accidentelle à de grandes vitesses) ou son désembuage à de basses vitesses ou en cas d'arrêt (grâce à une toute petite ouverture sur celle-ci).
- Transparentes Polycarbonat-Visier mit Antibeschlagsystem / Ecran transparent en polycarbonate doté d'un système antibuée
- Beschlagfeste, widerstandsfähige Innenblende Pinlock®. Das exklusive, patentierte Verstellsystem gewährleistet die Regulierung (Pinlock®) der Belüftung der Blende über das Außenvisier, ohne dieses entfernen zu müssen. / Écran interne anti-buée Pinlock®. Son système de réglage exclusif et breveté permet de régler la pose de l'écran (Pinlock®) en agissant depuis l'extérieur de la visière, sans besoin de la démonter.

Plus

- RAF (RACING AIR FLOW) Belüftungssystem. Das Ergebnis langer Erfahrungen im Windkanal und auf der Rennstrecke, bestehend aus: oberen Lufteinlässen mit breitflächiger Freisetzung; frontalen Lufteinlässen mit direkter Freisetzung; Lufteinlass am Kinn mit hohem Durchfluss und Anti-Beschlag-Funktion; Frontschutz mit eingebautem aerodynamischem Auslass; seitlichen Extraktoren für den Luftauslass; hinteren, in einen aerodynamischen Spoiler mit variablem Profil (ASD – Adjustable Stability Device) integrierten Extraktor. / Système de ventilation RAF (RACING AIR FLOW). Issu d'une longue série d'expériences et de tests menés dans le tunnel aérodynamique et sur piste, ce système se compose de : prises d'air supérieures avec apport d'air diffus ; prise d'air avant avec apport d'air direct ; prise d'air haut débit au niveau de la mentonnière avec fonction de désembuage ; protection avant avec évacuation aérodynamique intégrée ; extracteurs latéraux pour l'évacuation de l'air ; extracteur arrière intégré dans un becquet aérodynamique à profil variable (ASD – Adjustable Stability Device).

Der neue, von X-Lite produzierte Helm Speed Evo ist ein Integralhelm mit hohem Kohlefaseranteil. Speziell für den Ducatista, der den sportlichen Fahrstil liebt und sich nur mit dem Besten zufriedengibt. Die äußere Helmschale besteht aus widerstandsfähiger, leichter Faser und ist in 3 Größen erhältlich. Das dank der besseren Seitensicht große Sichtfeld gewährleistet einen optimierten Fahrkomfort. Die ausgeprägte Aerodynamik des Helms, die großen, funktionellen Lufteinlässe, der optimale statische und dynamische Komfort sind nur einige der Eigenschaften dieses Spitzenhelms mit ansprechender, exklusiv von Drudi Performance für Ducati realisierter Grafik.

Le nouveau casque Speed Evo, produit par X-Lite, est le casque intégral racing à haut contenu de carbone pensé pour le Ducatiste qui aime la conduite sportive et cherche toujours l'excellence. La calotte externe, réalisée en fibre résistante et légère, est disponible en 3 tailles. La largeur du champ de vision, grâce à une excellente visibilité latérale, assure un confort de conduite accru. Une portance aérodynamique élevée, des prises d'air larges et pratiques et un excellent confort statique et dynamique : voilà quelques-unes des caractéristiques qui distinguent ce casque haut de gamme dont les graphismes captivants ont été réalisés par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Hell 2D / Clair 2D	cod. 981043056
Hell 3D / Clair 3D	cod. 981043053
Abziehkit für Racing-Visier (5 Stücke) / Kit tear-off pour écran racing (5 pièces)	cod. 981043058
Metal Silver 3D	cod. 981043055
Smoke 2D	cod. 981043057
VISOR LIGHT SMOKE 3D SPEED EVO	cod. 981077291

Hinweise / Note

Bezugsmodell: X-lite X-803 UC / Modèle de référence : X-lite X-803 UC
Der Helm wird mit Pinlock geliefert / Le casque est fourni avec pinlock

Tour V4

Integralhelm / Casque intégral

98107231 ECE
98107232 USA
98107233 JAP
98107234 CHN

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- SFL (Super Fibre Laminate). Helmschale auf der Arai Grundstruktur, die manchmal auch mit „Standard Fibre" bezeichnet wird, auch wenn es sich im Endeffekt um Super-Fasern handelt. Die Super-Faser bietet der Helmschale mehr Komfort als andere Materialien, ist jedoch robust und leicht / SFL (Super Fibre Laminate). Il s'agit de la calotte extérieure de base de Arai que l'on appelle parfois « Standard Fibre » même si elle est effectivement Super fibre. La Super fibre offre un meilleur confort par rapport aux autres matériaux employés pour la calotte, mais elle est toutefois robuste et légère
- Hyper Ridge. Verstärkungsrippen, die um den Schalengrund laufen, erhöhen die Festigkeit und senken den Schwerpunkt des Helms / Hyper Ridge: Nervures de renforcement qui entourent le fond de la calotte, augmentent la robustesse et baissent le barycentre du casque

Innenpolster / Intérieur

- Herausnehmbare, waschbare Innenfutter aus Dry-Cool, kühlend und leicht / Intérieur amovible lavable en matériau Dry-Cool, frais et léger
- Polystyrol in einer einzigen Multi-Density-Helmschale / Intérieur de la calotte en polystyrène, une seule pièce, à densité différenciée
- Facial Contour System (FCS). Leichter tragbarer Helm dank eines elastischen Schaumsupports in den Wangenpolstern, der sich komprimiert und ausdehnt. Das Wangenpolster deckt den Kiefer sowie die Wangenknochen ab und nicht nur den Wangenbereich. Das FCS System bietet eine komfortablere Passform, mit sicherem Halt in einem größeren Bereich und garantiert so eine hervorragende Stabilität und Komfort mit minimalem Druck / Facial Contour System (FCS). Casque plus facile à enfiler grâce à un support élastique en mousse dans les coussinets maxillaires qui se comprime et s'épand. Les coussinets maxillaires protègent la mâchoire et les pommettes au lieu de couvrir seulement la zone des joues. Le système FCS offre un meilleur confort, avec un support sûr sur une zone plus étendue, garantissant ainsi une stabilité extraordinaire et un grand confort avec une pression minimale
- Sowohl die Wangenpolster, als auch der Nackenkranz sind mit dem „Notfallhilfe" System (Emergency Release System) ausgestattet, das ein leichtes und schnelles Öffnen ermöglicht / Système d'extraction de secours: les garnitures de joue et le couvre-nuque peuvent être enlevés en quelques secondes grâce à un système d'extraction de secours exclusif (Emergency Release System)

Plus

- Aussenschale in drei versch. Größen / Coque entrois tailles
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Reflexeinsätze / Inserts réfléchissants

Von Drudi Performance auf Arai Basis hergestellter, vielseitiger Helm mit moderner, ausgesuchter Grafik, der für die abenteuerlustigsten Ducatisti gedacht ist, die sich neben Touring Fahrten gerne auch auf extremere und Offroad Strecken begeben. Hervorragender Schutz durch die SFL Helmschale (Superfaserlaminat) und die patentierte Innenschale aus EPS mit verschiedenen Dichten, gekennzeichnet durch Bereiche, deren Dichtigkeit je nach Position unterschiedlich ist. Eine weitere Optimierung der Sicherheit für den Fahrer ist durch die Hyper Ridge Technologie mit verstärkenden Verrippungen gegeben, die den Helmschalenboden umgeben, wodurch die Robustheit erhöht und der Helmschwerpunkt gesenkt wird. Vervollständigt wird die Schutzausrüstung durch das exklusive Not-Entkupplungssystem, mit dem die Wangenpolster und der Nackenschutz in Sekundenschnelle zu entfernen sind, und die Einsätze aus reflektierendem Material zum Fahren bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen. Dieser überaus vielseitige Helm lässt sich in verschiedenen Kombinationen Frontblende, Visier und Schutzbrille tragen, um dem Fahrer perfekte Fahrbedingungen bei jeder Situation zu bieten. Die abnehmbaren und waschbaren Innenausstattungen aus frischem und leichtem, allergiefreiem Dry-Cool Material gewährleisten hervorragenden Komfort, der durch das fortschrittliche Belüftungssystem maximiert ist. Dieses garantiert einen beträchtlichen Luftstrom, mit Einlässen an Frontblende, Visier, Kinnschutz mit Filter und seitlichen, unteren Lufteinlässen und einem Luftauslass durch Abzüge am Nacken und unten am Kopf. Der mit Facial Contour System (FCS) ausgestattete Helm lässt sich leicht aufsetzen und garantiert gleichzeitig bequeme Passform und hervorragende Stabilität. Ein Konzentrat von Vielseitigkeit, Komfort und Sicherheit, ohne auf den unverkennbaren Ducati Stil zu verzichten.

Réalisé par Drudi Performance sur une base Arai, ce casque polyvalent aux graphismes modernes et sophistiqués est conçu pour les Ducatistes les plus aventureux, qui alternent l'usage touring et les sorties plus extrêmes et en tout-terrain. L'excellente protection est assurée par la calotte SFL (Laminé de Super Fibre) et par la calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples, caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position. La sécurité du pilote est assurée également par la technologie Hyper Ridge qui, avec ses nervures de renfort entourant le bas de la calotte, augmente la robustesse du casque et abaisse son centre de gravité. Parmi les dispositifs de protection, on trouve aussi le système d'extraction de secours (Emergency Release System), qui permet de retirer en quelques secondes les garnitures de joues et le couvre-nuque, ainsi que les inserts en matériau réfléchissant, indispensables pour conduire la nuit et en cas de mauvaise visibilité. Grâce à sa polyvalence extrême, ce casque peut être porté en y associant un pare-soleil, une visière et des goggles de manière différente, ce qui permet au pilote de bénéficier des meilleures conditions de conduite dans chaque situation. Amovible et lavable, l'intérieur en Dry-Cool hypoallergénique, frais et léger, assure un excellent niveau de confort, maximisé par le système de ventilation haute performance. Celui-ci garantit un flux d'air significatif grâce aux ouvertures sur le pare-soleil, la visière et la mentonnière avec filtre et prises d'air dans la partie basse latérale et aux extracteurs situés sur la nuque et sur la partie inférieure de la tête, qui assurent l'évacuation de l'air. Grâce au Facial Contour System (FCS), le casque s'avère plus facile à enfiler tout en offrant un ajustement plus confortable et une excellente stabilité. Un concentré de polyvalence, de confort et de sécurité, sans rien sacrifier au style Ducati.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Seitliche Covers / CACHES LATÉRAUX STRADA TOUR V4	cod. 981072574
Frontblende / Protège-front	cod. 981072573
Helles Rauchglas 3D / Fumé clair 3D	cod. 981018629
Dunkles Rauchglas 3D / Fumé foncé 3D	cod. 981018630
Pinlock® DKS116 Arai SAI transparent	cod. 981018665
Transparent 3D	cod. 981018628

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes	cod. 981018632

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d’air

Abdeckungen für Visiermechanik (bei Verwendung der Frontblende ohne Visier) / Cache-cliquets (quand on utilise la visière sans l’écran)	cod. 981072575
Abdeckungen für Visiermechanik (bei Verwendung des Visiers und der Frontblende oder nur des Visiers). / Cache-cliquets (quand on utilise l’écran et la visière ou seulement l’écran)	cod. 981072576
Lufteinlass im Nacken / Prise d’air nuque	cod. 981072578
Frontale seitliche Belüftung / Prise d’air frontale latérale	cod. 981072579
Hintere Belüftung / Ventilation arrière	cod. 981072577

Hinweise / Note

Der Helm wird mit transparentem Visier geliefert. Weitere Visier-Farben müssen separat bestellt werden. / Le casque est fourni avec une visière transparente. Die Brille Explorer V2 passt sich einwandfrei an den Helm Tour V4 an. Bezugsmodell: Arai ECE TX-4; USA XD-4; JAP Tour Cross 3; CHN Tour-X3. / D’autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément. Les goggles Explorer V2 s’adaptent parfaitement au casque Tour V4. Modèle de référence: Arai ECE TX-4; USA XD-4; JAP Tour Cross 3; CHN Tour-X3.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l’étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Horizon V2

Modularhelm / Casque modulaire

98107243 ECE

98107244 USA

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
55	56	58	60	62	64	65
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Aussenschale in drei versch. Größen / Coque entrois tailles
- Außenschale Ultra Carbon mit hohem Kohlefaseranteil. Eine große Menge der Kohlefaser ist mit Aramid- und Glasfaser kombiniert / Calotte externe Ultra Carbon à haut contenu de carbone. Une quantité élevée de carbone est combinée avec la fibre d'aramide et la fibre de verre

Innenpolster / Intérieur

- Innenpolsterung Carbon Fitting. Hergestellt mit Aktivkohle-Filamenten, die wärmeregulierend, antistatisch und dissipativ sind. Die Haube mit innovativer Netzkonstruktion erleichtert die Verbreitung der Luft am oberen Kopfbereich, sodass er stets frisch und trocken bleibt. / Rembourrage intérieur Carbon Fitting. Il est composé de filaments de charbon actif, qui sont thermorégulateurs, antistatiques et dissipatifs. Son système, doté de structure innovante en forme de filet, favorise la diffusion de l'air dans la partie supérieure de la tête en permettant ainsi de la maintenir au frais et au sec.
- Liner Positioning Control (LPC). System, mit dem sich die Position der Haube einstellen und somit die Helmlage den verschiedenen Erfordernissen und anatomischen Formen entsprechend ändern lassen / Liner Positioning Control (LPC). Système qui permet d'ajuster la position de la capuche et donc de changer la structure du casque lui-même, en l'adaptant aux différents besoins et aux différentes conformations anatomiques
- Monoblock-Wangenpolster. Die Innenpolsterungen der Wangenpolster aus Schaumstoff wurden im Hinblick auf gleichmäßige Druckverteilung und langfristig anhaltende Performance entwickelt. Sie können aus den entsprechenden Gewebebezügen herausgenommen und gewaschen werden / Couvre-joues monobloc. Les rembourrages intérieurs en mousse expansive des couvre-joues sont conçus afin de garantir une pression homogène et des performances constantes au fil du temps. Ils peuvent également être extraits de leurs housses en tissu respectives pour faciliter le lavage
- In die Wangenpolster integrierte Kinnriemen für bessere Passform und Schalldämmung. Sie sind entfernbar und waschbar / Des mentonnières intégrées aux couvre-joues favorisent la conformation et l'insonorisation. Ils sont amovibles et lavables
- Eyewear Adaptive. Extra für Brillenträger konzipiert, damit die Bügel in das Wangenpolster eingeführt werden können / Eyewear Adaptive. Conçu pour ceux qui portent les lunettes, il permet d'avoir à disposition dans les couvre-joues un espace pour les branches

Visier / Écran

- Visier Ultrawide. Das großflächige Visier bietet mehr Sicht, auch seitlich, und garantiert auf diese Weise höchsten Fahrkomfort mit noch mehr aktiver Sicherheit / Écran Ultrawide. La grande surface de l'écran permet d'avoir une meilleure vue, même de côté, en garantissant ainsi un confort de conduite maximal et en augmentant la sécurité active
- Einschließlich Sonnenblende, die einen UV-Schutz bis zu 400 nm bietet. Kann leicht zur Instandhaltung und Reinigung abgenommen werden und ist auf verschiedene Positionen verstellbar. Das patentierte Betätigungssystem ermöglicht das automatische Zurückstellen in die bei Nichtgebrauch übliche Position / Écran pare-soleil inclus offrant une protection UV jusqu'à 400 nm. Il peut être facilement démonté pour l'entretien et le nettoyage et est réglable dans différentes positions. Le système d'actionnement breveté permet un rappel automatique en position de non-utilisation

Plus

- Zweifache Zulassung P/J. "P" steht für die Zulassung mit Kinnschutz, "J" für die Jet-Helm Zulassung / Double homologation P/J. « P » représente l'homologation avec mentonnière de protection, « J » celle jet
- Patentiertes Dual Action Kinnschutz Öffnungssystem. Es befindet sich in der Mitte und lässt sich mit nur einer Hand öffnen / Système d'ouverture mentonnière Dual Action breveté. Positionné au centre de cette dernière il en permet l'ouverture avec une seule main
- Kinnriemen mit Schnellverschluss / Jugulaire à ouverture instantanée
- Reflexeinsätze / Inserts réfléchissants
- Der Helm ist für das Kommunikationssystem N-Com ausgelegt und zugelassen, mit dem Ziel, das Anbringen des Systems im Helm zu erleichtern / Le casque est préparé et homologué avec le système de communication N-Com installé dans le but de faciliter les opérations de montage du système lui-même dans le casque

Der von Drudi Performance exklusiv für Ducati entworfene, neue Helm Horizon V2 ist die perfekte Verschmelzung aus Stil und Sicherheit und ist für den Touring-Einsatz konzipiert. Die Struktur der aus Ultra Carbon gefertigten Außenschale in Kombination mit Aramid- und Glasfaser gewährleistet Beständigkeit und Schutz. Thermoregulierende, antistatische und dissipative Filamente aus aktivem Kohlenstoff bilden die Carbon Fitting-Innenausstattung, die zur Aufnahme und Streuung der kinetischen Energie im Falle eines Aufpralls entwickelt wurde. Das Eyewear Adaptive System macht es möglich, eine Brille zu tragen, und das Ultrawide Visier mit seiner breiten Oberfläche gewährt hervorragende Sicht und maximale Sicherheit beim Fahren. Die inbegriffene, verstellbare Sonnenblende bietet ausgezeichneten UV-Schutz bis zu 400 nm und kann leicht zwecks Wartung und Reinigung abgenommen werden. Der Kinnriemen ist mit einen Mechanismus ausgestattet, der dem hochgeschobenen vorderen Helmteil entsprechenden Halt verleiht und den „Verschleierungseffekt" mindert. Der Helm ist für die Verwendung des erstklassigen Kommunikationssystems N-com B-902X ausgelegt, dessen Installation extrem leicht ist. Vortreffliche, technische Eigenschaften gehen mit einer neuen, kultigen und gleichzeitig essentiellen Grafik einher, welche die Farben und das Logo von Ducati mit geometrischen Linien und überdachten Farbkombinationen unterstreicht und diesem Helm einen modernen, entschlossenen Look verleiht.

Conçu par Drudi Performance en exclusivité pour Ducati, le nouveau casque Horizon V2 combine parfaitement style et sécurité pour un usage touring. La construction de la calotte externe, fabriquée en Ultra Carbon combiné à des fibres aramidiques et de verre, assure résistance et protection. Des filaments thermorégulateurs en carbone actif, antistatiques et dissipateurs, forment le rembourrage interne de Carbon Fitting, destiné à absorber et à disperser l'énergie cinétique en cas d'impact. Le système Eyewear Adaptive permet le port de lunettes et l'écran Ultrawide, de par sa grande surface, garantit une excellente visibilité et une sécurité maximale pendant la conduite. L'écran pare-soleil inclus offre une excellente protection contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et peut être facilement retiré à des fins d'entretien et de nettoyage. La mentonnière est équipée d'un mécanisme qui permet de contenir la partie avant du casque lorsqu'elle est relevée, ce qui réduit l'effet « voile ». Le casque est conçu pour exploiter le système de communication haut de gamme N-com B-902X, caractérisé par une grande facilité d'installation. Les excellentes caractéristiques techniques sont combinées à un graphisme inédit, iconique et essentiel à la fois, qui rehausse les couleurs et le logo Ducati en proposant des lignes géométriques et des combinaisons chromatiques recherchées, qui confèrent à ce casque un look moderne et incisif.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

PINLOCK HELL HORIZON 2 / PINLOCK CLAIR HORIZON 2	cod. 981071121
DUNKELS VISIER HORIZON 2 / ÉCRAN FONCÉ HORIZON 2	cod. 981071122
TRANSPARENTES VISIER HORIZON 2 / ÉCRAN TRANSPARENT HORIZON 2	cod. 981071123
SONNENVISIER HORIZON 2 / ÉCRAN PARE-SOLEIL HORIZON 2	cod. 981071124

Hinweise / Note

Bezugsmodell X-lite X-1005 / Modèle de référence X-lite X-1005
Kompatibel mit Intercom N-com B902 / Compatible avec intercom N-com B902
Der Helm wird mit Pinlock geliefert / Le casque est fourni avec pinlock

Intercom N-Com B 902X

Horizon Helmsprechanlage / Système d'interphone pour casque Horizon

981071110 ECE



Hinweise / Note

- die mit N-Com verbunden sind (nur zwischen B902 Systemen). Kompatibilität mit Android Geräten; bei iOS Geräten ist die Anwendung der Audio Multitasking Funktion eingeschränkt.
- INTERCOM EASY PAIRING: Verknüpfung der N-Com Systeme über auf dem eigenen Smartphone generierten QR Code (Funktion nur zwischen B902 Systemen verfügbar).
- FAST CHARGE: Schnelle Verwaltung der Systemladung anhand des im Lieferumfang enthaltenen USB-Netzteils und USB-Kabels (Funktionen nur für B902 Systeme verfügbar).
- TASTENFELD: ergonomisches Design des Tastenfelds ohne externe Antenne.
- ANTENNE: hinten am Helm, zwischen Helmschale und EPS, angeordnete Bluetooth Antenne. Die Antenne und Verkabelungen sind bereits angeschlossen
- INSTALLATION B902 X am Helm Horizon V2 (X-1005): Am Helm vorinstallierte Mikrofon-Befestigungsklammer; das Mikrofon ist in der Länge regulierbar und es ist ein seitliches Fach zum Einlegen der Batterie vorhanden.
- Lässt sich mit allen Motorrädern des MY2021 verbinden
- Kann nur am neuen Helm HORIZON V2 angebracht werden
-
- AUDIO MULTITASKING : écoute simultanée de l'audio provenant de différentes sources connectées à N-Com (uniquement entre systèmes B902). Compatibilité avec les dispositifs Android ; sur les dispositifs iOS, l'utilisation de la fonction Audio Multitasking est limitée
- INTERCOM EASY PAIRING : appariement des systèmes N-Com par le biais d'un code QR généré sur votre smartphone (fonction disponible uniquement entre systèmes B902)
- FAST CHARGE : gestion rapide de la recharge du système à l'aide de l'alimentation USB et du câble USB fournis (fonction disponible uniquement sur systèmes B902)
- CLAVIER : conception ergonomique du clavier sans l'antenne externe
- ANTENNE : nouvelle antenne Bluetooth située sur la partie arrière du casque, entre la calotte et l'EPS. L'antenne et les câblages sont déjà connectés
- INSTALLATION DU B902 X SUR le casque Horizon V2 (X-1005) : le clip de fixation du microphone est pré-installé sur le casque, le microphone est réglable en longueur, une trappe latérale est prévue pour la mise en place de la batterie
- S'interface avec toutes les motos du MY2021
- Se monte uniquement sur le nouveau casque HORIZON V2

Exklusives, fortschrittliches Head-Set System, das in den Ducati Helm Horizon integriert werden kann und für Motorradfahrer ausgelegt ist, die während der Fahrt nicht auf höchsten Komfort verzichten möchten. Head-Set Fahrer-Beifahrer und Motorrad-Motorrad über Bluetooth mit Smart Conference Funktion für Gruppenkommunikation, Music Sharing zum Teilen von Musik mit einem zweiten Helm und Telefonieren zu dritt. Das System ermöglicht die Verwaltung des Telefons und seiner Antwortfunktionen, das Auflegen und die Wiederholung der letzten Nummer über Bluetooth, mit Sprachsteuerungen und automatischem Wechsel zwischen Head-Set und Telefon. Neben der VOX Funktion für die Sprachaktivierung und -deaktivierung des Head-Sets bietet das System auch die automatische Ausschließung der Gegensprechanlage und der verbundenen Audioquelle während eines Telefongesprächs, mit automatischer Wiederherstellung der Verbindung, wenn es beendet ist. Praktische Verwaltung eines mit Telefonen, GPS und Mp3 A2DP Playern verwendbaren Doppelgeräts, mit Zugriff auf die entsprechenden Funktionen direkt über den Helm. Das integrierte FM Radio und das Mini-USB-Kabel zur Verwaltung über den PC vollenden die reichhaltige Ausstattung. Ein Konzentrat von Komfort und Zweckdienlichkeit, um jede Reise in ein unvergessliches Erlebnis zu verwandeln.

Conçu pour ceux qui ne veulent pas renoncer au confort pendant le voyage, ce système d'interphone exclusif à la pointe de la technologie peut être intégré au casque Ducati Horizon. Cet interphone pilote-passager et moto-moto via Bluetooth est équipé de la fonction Smart Conference, pour les communications de groupe, de la fonction Music Sharing, pour partager de la musique avec un second casque, et de la fonction Appel Téléphonique à 3. Le système permet de gérer le téléphone et ses fonctions de réponse, raccrochage et recomposition du dernier numéro via Bluetooth, avec des commandes vocales, ainsi que le passage automatique interphone/téléphone. En plus de la fonction VOX, qui permet l'activation et la désactivation vocale de l'interphone, le système offre également la possibilité de désactivation automatique de l'interphone et de la source audio connectée pendant un appel téléphonique, avec rétablissement automatique de la connexion à la fin de l'appel. La gestion d'un double dispositif est très pratique ; celle-ci peut être utilisée avec des téléphones, des GPS et des lecteurs Mp3 A2DP, et l'accès aux différentes fonctions peut se faire directement depuis le casque. La radio FM intégrée et le mini-câble USB pour la gestion depuis le PC viennent compléter ce riche équipement. Un concentré de confort et de praticité, pour que chaque voyage devienne une expérience inoubliable.


DUCATI
P
J

Peak V5

Integralhelm / Casque intégral

98107080 — ECE
98107081 — USA
98104679 — JAP
98107103 — CHN

Größen - tailles

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53-54	55-56	57	58	59-60	61-62	63-64
1	2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Schale aus Carbonglass (Fiberglas und Carbon) / Calotte en Carbonglass (calotte en fibre de verre et carbone)
- Aussenschale in zwei versch. Größen / Coque en deux tailles

Innenpolster / Intérieur
- 4 Größen der Innenschale mit 4 differenzierten Dichten EPS / 4 tailles de calotte avec intérieur en EPS à 4 densités différenciées
- Herausnehmbare und waschbare Innenausstattung aus hochwertigem Dry Comfort Gewebe / Intérieur amovible et lavable en précieux tissu Dry Comfort

Visier / Écran
- Mikroöffnungssystem des Visiers / Système de micro-ouverture de la visière
- Transparentes Polycarbonat-Visier, kratzfest mit Antibeschlagsystem / Ecran transparent anti-rayures en polycarbonate doté d'un système antibuée
- Getöntes-Visier, inklusive / Ecran pare-soleil inclus

Plus
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Belüftungs-System mit breiten, direkt in die Schale eingelassenen Kanälen / Système d'aération avec grands conduits intégrés dans la calotte

Helm mit modernem Design in den typischen Ducati Farben und mit der italienischen Flagge, der von Drudi Performance entworfen und auf AGV Basis hergestellt wurde. Die Außenschale aus Glas- und Kohlefaser ist widerstandsfähig und leicht. Kombiniert mit der Innenschale, erhältlich in 4 Größen, mit EPS mit 4 verschiedenen Dichten, um dem Fahrer optimalen Schutz zu bieten. Die herausnehmbare und waschbare Innenausstattung besteht aus hochwertigem Dry Comfort Gewebe und verfügt über ein Belüftungssystem mit weiten, direkt in der Helmschale liegenden Kanälen und garantiert hohen Komfort. Hervorragende Fertigung auch für das Visier aus transparentem und kratzfestem Polycarbonat mit Beschlagschutz und Mikroöffnung, mit zusätzlicher, innerer Sonnenblende, die leicht verwendbar ist. Die ausgezeichnete Passform macht diesen Helm perfekt für den Touring Einsatz, währenddessen seine geringen Abmessungen und die schlanke Form, die auch bei hohen Geschwindigkeiten maximale Stabilität bieten, seinen sportlichen Charakter enthüllen, der durch die gefällige Grafik betont ist, die ihm ein wenig Aggressivität verleiht.

Signé par Drudi Performance et réalisé sur une base AGV, ce casque au design moderne reprend les couleurs iconiques de Ducati et se distingue par la présence du drapeau italien. La calotte extérieure, en fibre de verre et de carbone, est résistante et légère. Combinée à la calotte intérieure, déclinée en 4 tailles et réalisée en EPS à 4 densités différentes, elle assure au pilote une excellente protection. L'intérieur, amovible et lavable, est réalisé en tissu Dry Comfort de haute qualité et comporte un système de ventilation doté de larges ouvertures directement dans la calotte, ce qui offre un confort élevé. La visière en polycarbonate se distingue par une construction de première qualité : transparente et anti-rayures, elle est équipée d'un système antibuée et d'une micro-ouverture, auxquels s'ajoute un écran pare-soleil interne confortable et facile à utiliser. L'excellent ajustement en fait un casque parfait pour l'usage touring, tandis que sa taille réduite et ses lignes élancées, qui offrent une stabilité optimale même à grande vitesse, témoignent de son caractère sportif, accentué par les graphismes, qui lui donnent une touche d'agressivité.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

isier / Écran

Dunkles Visier ML-L-XL-XXL / Écran foncé ML-L-XL-XXL	cod. 981018737
Dunkles Visier XS-S-MS / Ecran foncé XS-S-MS	cod. 981018729
Helles Visier ML-L-XL-XXL / Ecran Clair ML-L-XL-XXL	cod. 981018738
Helles Visier XS-S-MS / Ecran Clair XS-S-MS	cod. 981018730
Getöntes-Visier / Ecran pare-soleil	cod. 981018731

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen“ / Kit mécanismes	cod. 981018732

Hinweise / Note

Der Helm wird mit durchsichtigem Visier geliefert. / Le casque est fourni avec une visière transparente.
Andere Färbungen müssen separat bestellt werden. Bezugsmodell: AGV K-5S / D'autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément. Modèle de référence: AGV K-5S

Dark Rider V2

Integralhelm / Casque intégral

98103681 — ECE
98103682 — USA
98103705 — JAP
98107104 — CHN

Größen - tailles

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53-54	55-56	57	58	59-60	61-62	63-64
1	2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Schale aus Carbonglass (Fiberglas und Carbon) / Calotte en Carbonglass (calotte en fibre de verre et carbone)
- Aussenschale in zwei versch. Größen / Coque en deux tailles

Innenpolster / Intérieur
- 4 Größen der Innenschale mit 4 differenzierten Dichten EPS / 4 tailles de calotte avec intérieur en EPS à 4 densités différenciées
- Herausnehmbare und waschbare Innenausstattung aus hochwertigem Dry Comfort Gewebe / Intérieur amovible et lavable en précieux tissu Dry Comfort

Visier / Écran
- Mikroöffnungssystem des Visiers / Système de micro-ouverture de la visière
- Transparentes Polycarbonat-Visier, kratzfest mit Antibeschlagsystem / Ecran transparent anti-rayures en polycarbonate doté d'un système antibuée
- Getöntes-Visier, inklusive / Ecran pare-soleil inclus

Plus
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire
- Belüftungs-System mit breiten, direkt in die Schale eingelassenen Kanälen / Système d'aération avec grands conduits intégrés dans la calotte

Für den Sport-Touring Einsatz konzipierter, auf Grundlage des Modells K-5 S von AGV hergestellter Helm, der durch seine reduzierten Abmessungen und seine schlanke Form herausticht. Die äußere Helmschale in 2 Größen (ECE) aus Glas- und Kohlefaser garantiert Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit, während das integrierte Belüftungssystem für optimale Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Durch die herausnehmbare, waschbare Innenausstattung und die innere, praktische und leicht zu betätigende Sonnenblende wird dieser Helm extrem praktisch. Er ist der preisgünstigste Integralhelm des Ducati Sortiments, gekennzeichnet durch die zeitlose, schwarze Farbe, veredelt mit den Ducati Logos, die ihm einen schlichten, jedoch klassischen Stil verleihen - perfekt für jedes Abenteuer auf zwei Rädern.

Casque conçu pour un usage sport-touring, basé sur le modèle K-5 S d'AGV, qui se distingue par sa petite taille et sa forme élancée. La calotte extérieure en 2 tailles (ECE), en fibre de verre et carbone, garantit résistance et légèreté, tandis que le système de ventilation intégré assure une excellente stabilité même à grande vitesse. L'intérieur amovible et lavable et l'écran pare-soleil intérieur, confortable et facile à actionner, rendent ce casque extrêmement pratique. Il s'agit du casque intégral le plus abordable de la gamme Ducati, caractérisé par la couleur noire intemporelle, ornée des logos Ducati, qui lui confère un style sobre mais classe, parfait pour toute aventure à deux roues.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Dunkles Visier ML-L-XL-XXL / Écran foncé ML-L-XL-XXL	cod. 981018737
Dunkles Visier XS-S-MS / Ecran foncé XS-S-MS	cod. 981018729
Helles Visier ML-L-XL-XXL / Ecran Clair ML-L-XL-XXL	cod. 981018738
Helles Visier XS-S-MS / Ecran Clair XS-S-MS	cod. 981018730
Getöntes-Visier / Ecran pare-soleil	cod. 981018731

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981018732

Hinweise / Note

Der Helm wird mit durchsichtigem Visier geliefert. / Le casque est fourni avec une visière transparente.
Andere Färbungen müssen separat bestellt werden. / D'autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: AGV K-5S / Modèle de référence: AGV K-5S

Black Swag

Jethelm / Casque jet

98107376 — JAP

98107377 — CHN

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Arai HELMET

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Äußere Helmschale aus Faser PB-cLc2, starr und widerstandsfähig, erhältlich in 3 Größen (ECE) / Calotte extérieure en fibre PB-cLc2, rigide et résistante, déclinée en 3 tailles (ECE)
- Ergonomische Form. Die natürliche Form der Außenschale verleiht den Arai Helmen ein homogenes Erscheinungsbild, bietet einen besseren Halt, passt sich besser an die Kopfform an und verbessert so den Komfort sowie die Passform und trägt dazu bei, die Turbolenzen auf ein Minimum zu reduzieren / Forme ergonomique. La forme naturelle de la calotte extérieure donne aux casques Arai un aspect plus homogène, elle offre une meilleure tenue et elle s'adapte mieux à la forme naturelle de la tête, en améliorant le confort et l'adaptabilité et en contribuant à réduire au minimum les turbulences

Innenpolster / Intérieur

- Die patentierte, innere Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Dichtigkeit je nach Lage unterschiedlich ist / Calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position
- Herausnehmbare, waschbare und antiallergische Komfortinnenausstattung / Intérieur amovible lavable et hypoallergénique

Visier / Écran

- Visiersystem mit VAS-Technologie (System mit variabler Achse), um ein breites Sichtfeld für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren / Système d'écran doté de la technologie VAS (système à axe variable) pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite

Plus

- Leistungsstarkes Belüftungssystem, das die Beibehaltung einer optimalen Temperatur unter allen Einsatzbedingungen und auch bei hohen Geschwindigkeiten die Helmstabilität begünstigt / Système de ventilation performant, qui permet de maintenir une température optimale dans toutes les conditions d'utilisation et de stabiliser le casque même à grande vitesse
- Aufnahmen für Lautsprecher / Logements pour haut-parleurs
- Für eventuelle Verwendung mit Brille ausgelegt / Spécialement conçu pour être utilisé avec des lunettes

Helm mit modernem, minimalem Design, auf einer Arai Basis gefertigt und nur mit Zulassung JIS für Japan und Zulassung CCC für China - bestens für den urbanen sowie den Touring-Einsatz geeignet. Die Außenschale ist steif und widerstandsfähig. Innen befindet sich eine patentierte Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten, gekennzeichnet durch Areale, deren Dichtigkeit den zu schützenden Bereichen entsprechend unterschiedlich ist. Neben hervorragendem Schutz bietet der Helm auch ein weites Sichtfeld, dank des Visiers mit VAS Technologie (System mit variabler Achse) für richtigen Blickwinkel beim Fahren. Das leistungsstarke Belüftungssystem, das nicht nur die Beibehaltung einer optimalen Temperatur bei allen Einsatzbedingungen, sondern auch die Stabilität des Helms bei hohen Geschwindigkeiten fördert, verbessert im Einklang mit der natürlichen, ergonomischen Form der Helmschale den Sitz, minimiert Turbolenzen und maximiert den Komfort, weshalb der Helm auch für längere Strecken perfekt ist.
Herausnehmbare und waschbare Innenausstattungen, die für einer Intercom-Anlage und das Tragen einer Brille ausgelegt sind, bringen den Touring-Charakter dieses Helms mit ausgeprägt urbanem Design auf den Punkt.

Casque au design moderne et minimaliste, réalisé sur base Arai uniquement en homologation JIS pour le Japon et CCC pour la Chine, parfaitement adapté tant à l'usage urbain que touring. La calotte extérieure est rigide et résistante. L'intérieur, pour sa part, comporte une calotte brevetée en EPS à densités multiples, caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la partie à protéger. En plus d'une excellente protection, le casque offre également un champ de vision large, grâce à l'écran équipé de la technologie VAS (système à axe variable), qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite. Le système de ventilation haute performance, qui contribue non seulement à maintenir une température optimale dans toutes les conditions d'utilisation, mais aussi à stabiliser le casque aux vitesses élevées, conjointement avec la silhouette naturelle et ergonomique de la calotte, améliore l'ajustement et minimise les turbulences, ce qui maximise le confort et en fait un casque parfait même pour parcourir de longues distances.
L'intérieur amovible et lavable, avec logement pour l'insertion d'un interphone et compatible avec l'utilisation de lunettes, révèle l'âme touring de ce casque au design distinctement urbain.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Hell getöntes Visier / Écran fumé clair	cod. 981072585
Dunkel getöntes 3D-Visier D-Attitude / Écran fumé foncé 3D D-Attitude	cod. 981072586
Transparentes Visier 3D D-Attitude / Écran transparent 3D D-Attitude	cod. 981072587

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981072589
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981072590

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 / Airwing pour calotte 82-84	cod. 981072593
Airwing für Schalen 86-88 / Aileron airwing pour calottes 86-88	cod. 981072594
Visierbefestigungsabdeckungen / Cache-mécanisme écran	cod. 981072588
Vorderer zentraler Lufteinlass / Prise d'air frontale centrale	cod. 981072592
Seitlicher Lufteinlass (Paar) / Prise d'air latérale (paire)	cod. 981072595
Oberer Lufteinlass (Paar) / Prise d'air supérieure (paire)	cod. 981072591

Hinweise / Note

Der Helm wird mit durchsichtigem Visier geliefert. Andere Färbungen müssen separat bestellt werden. / Le casque est fourni avec une visière transparente. D'autres couleurs de la visière doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: JAP VZ-Ram; CHN VZ-RAM / Modèle de référence: JAP VZ-Ram; CHN VZ-RAM

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		

Explorer V2

Goggles

981071112

Einheitsgröße / taille unique



Hinweise / Note

Die Schutzbrille Explorer V2 passt sich perfekt den Helmen Explorer und Tour V4 an (bei Auslegung ohne Visier) Die Schutzbrille wird mit hellem Glas geliefert / Les goggles Explorer V2 s'adaptent parfaitement aux casques Explorer et Tour V4 (en configuration sans écran) Les goggles sont fournis avec des verres transparents uniquement

SCOTT

Plus

- Weites Sichtfeld / Champ de vision large
- Lens Lock System mit vier Arretierbolzen, die durch das Glas hindurchgehen anstatt es von oben festzuhalten / Lens Lock System avec quatre broches de verrouillage traversant le verre au lieu de l'engager par le haut
- Das Glas ist leicht und garantiert 100%igen UV-Schutz, während die NoFog™ Anti-Fog-Behandlung das Bilden von Kondenswasser und das Beschlagen verhindert / Les verres sont légers et assurent une protection à 100 % contre les rayons ultraviolets ; le traitement NoFog™ Anti-Fog empêche la formation de buée et de condensation
- Dreischichtige Schaumstoffpolsterung. Dieser dreischichtige, mit dem Gesicht in Berührung kommende offenzellige Schaumstoff mit Fleece hat hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme-Eigenschaften, bietet hohen Komfort und eine noch bessere Passform, dank der Extraschicht des schützenden Schaumstoffs / Rembourrage en mousse à trois couches. Cette mousse faciale à trois couches, avec cellules ouvertes et polaire, possède d'excellentes propriétés d'absorption de l'humidité et offre des niveaux élevés de confort et un meilleur ajustement grâce à la couche supplémentaire de mousse protectrice
- Die Silikoneinsätze im Gummiband der Maske gewährleisten eine perfekte Helmhaftung / Les inserts en silicone à l'intérieur de l'élastique du masque assurent une parfaite adhérence au casque
- Sack aus Mikrofaser inbegriffen / Étui en microfibre inclus

Mit der Schutzbrille Explorer V2 bleibt kein Gelände mehr unerforscht. Ihr Aufbau und Design wurden aktualisiert - für ein Offroad-Erlebnis im Zeichen eines echten Abenteuers. Das klarsichtige, mit dem innovativen Lens Lock-System mit vier Arretierstiften fixierte Glas garantiert ein hervorragendes Sichtfeld, um jede Strecke bestens zu meistern. Die Silikoneinsätze im Gummiband stellen das perfekte Anliegen an den kombinierbaren Helmen Explorer und Tour V4 beim Tragen ohne Visier sicher und bieten dem Fahrer ein Höchstmaß an Komfort. Einen Komfort, der von der Gesichtspolsterung aus dreilagigem, offenzelligem Schaumstoff und Fleece ein maximales Level erreicht - für eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und eine bessere Passform. Der mitgelieferte Sack aus Mikrofaser rundet die Ausstattung dieses praktischen Accessoires ab - dem echten Must-Have für leidenschaftliche Endurofahrer.

Aucun terrain ne restera inexploré, avec les googles Explorer V2, dont la structure et le design ont été actualisés pour offrir une expérience tout-terrain sous le signe de l'aventure. Le verre transparent, fixé grâce à l'innovant Lens Lock System à quatre ergots de blocage, garantit un champ visuel optimal, pour affronter chaque sentier dans les meilleures conditions. Les inserts en silicone à l'intérieur de l'élastique assurent une adhérence parfaite aux casques compatibles, Explorer et Tour V4 dans la configuration sans écran, offrant au pilote le maximum de confort, accru par le rembourrage pour le visage en mousse à trois couches, à cellules ouvertes et avec polaire, pour une excellente absorption de l'humidité et un meilleur ajustement. La pochette en microfibre incluse complète cet accessoire pratique, un véritable must have pour les amateurs d'enduro.

Poltrona Frau für Ducati / Poltrona Frau pour Ducati

Zwei traditionelle, italienische Vorzeigeunternehmen - Ducati und Poltrona Frau - haben eine einzigartige Zusammenarbeit ins Leben gerufen: Ein Synonym für Technologie, Schönheit und Handwerkskunst in Vereinigung von Leidenschaft für Design mit der Qualität des Made in Italy. Ergebnis ist das Motorrad XDiavel Nera in limitierter Auflage, das durch die elegante „Black on Black" Tankverkleidung und die spezielle, aus Frau® Leder hergestellte Sitzbank hervorsticht. Den glücklichen Besitzern dieses Juwels bietet Ducati die Möglichkeit, auch den exklusiven, in Zusammenarbeit mit ARAI kreierten Jethelm zu bestellen. Eine perfekte Kombination eleganten und gleichzeitig aggressiven Stils für stilvolles Reisen.

Les deux excellences historiques italiennes Ducati et Poltrona Frau ont créé une collaboration unique synonyme de technologie, de beauté et d'artisanat, en combinant la passion du design avec la qualité Made in Italy. C'est ainsi qu'est née la moto XDiavel Nera en édition limitée, qui se distingue par l'élégante livrée « Black on Black » du réservoir et par la selle spéciale en cuir Pelle Frau®. Ducati offre aux heureux propriétaires de ce bijou la possibilité de commander également un casque Jet exclusif créé en collaboration avec ARAI, un combo parfait au design élégant et à la fois agressif, idéal pour voyager sans renoncer au style.



XDiavel Nera

Jethelm / Casque jet

98107720 — ECE
98107721 — USA
98107722 — JAP
98107723 — CHN

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence

5 YEAR WARRANTY







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Äußere Helmschale aus Faser PB-cLc2, starr und widerstandsfähig, erhältlich in 3 Größen (ECE) / Calotte extérieure en fibre PB-cLc2, rigide et résistante, déclinée en 3 tailles (ECE)
- Ergonomische Form. Die natürliche Form der Außenschale verleiht den Arai Helmen ein homogenes Erscheinungsbild, bietet einen besseren Halt, passt sich besser an die Kopfform an und verbessert so den Komfort sowie die Passform und trägt dazu bei, die Turbolenzen auf ein Minimum zu reduzieren / Forme ergonomique. La forme naturelle de la calotte extérieure donne aux casques Arai un aspect plus homogène, elle offre une meilleure tenue et elle s'adapte mieux à la forme naturelle de la tête, en améliorant le confort et l'adaptabilité et en contribuant à réduire au minimum les turbulences

Innenpolster / Intérieur

- Die patentierte, innere Helmschale aus EPS mit verschiedenen Dichten zeichnet sich durch Bereiche aus, deren Dichtigkeit je nach Lage unterschiedlich ist / Calotte intérieure brevetée en EPS à densités multiples caractérisée par des zones plus ou moins compactes selon la position
- Herausnehmbare, waschbare und antiallergische Komfortinnenausstattung / Intérieur amovible lavable et hypoallergénique

Visier / Écran

- Visiersystem mit VAS-Technologie (System mit variabler Achse), um ein breites Sichtfeld für besten Fahrstil bei jedem Neigungswinkel zu gewähren / Système d'écran doté de la technologie VAS (système à axe variable) pour offrir un champ de vision large, ce qui assure une visibilité optimale sous n'importe quel angle de conduite

Plus

- Leistungsstarkes Belüftungssystem, das die Beibehaltung einer optimalen Temperatur unter allen Einsatzbedingungen und auch bei hohen Geschwindigkeiten die Helmstabilität begünstigt / Système de ventilation performant, qui permet de maintenir une température optimale dans toutes les conditions d'utilisation et de stabiliser le casque même à grande vitesse
- Aufnahmen für Lautsprecher / Logements pour haut-parleurs
- Für eventuelle Verwendung mit Brille ausgelegt / Spécialement conçu pour être utilisé avec des lunettes

Helm XDiavel Nera, der den 500 Käufern des gleichnamigen Motorrads vorbehalten ist. Er wurde auf einer Arai.Basis mit dem Design des Centro Stile Ducati entwickelt. Eine limitierte Auflage für den urbanen Einsatz mit exklusiver „Black to Black" Lackierung, die mit Schwarztönen und geschmackvollen, glänzenden und matten Finishs spielt, ohne dabei auf Performance und Sicherheit zu verzichten. Die steife, widerstandsfähige Außenschale ist mit einer patentierten Innenschale aus EPS mit unterschiedlicher Dichte gepaart. Das transparente Visier mit VAS Technologie (System mit variabler Achse) ermöglicht sicheres Fahren bei jedem Blinkwinkel und garantiert ein weiteres Sichtfeld. Die natürliche, ergonomische Form verbessert den Sitz und maximiert den Fahrkomfort. Dieses Meisterwerk in Sachen Design und Exklusivität ist allen Fahrern gewidmet, die auf der Sitzbank der kultigen XDiavel Nera ihre Spuren hinterlassen wollen.

Le casque XDiavel Nera, réservé aux 500 acheteurs de la moto du même nom, est réalisé sur une base Arai et signé par le Centre de Style Ducati. Il s'agit d'une édition limitée conçue pour un usage urbain avec une livrée exclusive « Black on Black » qui joue sur les tons du noir et les finitions sophistiquées brillantes et mates, sans sacrifier les performances et la sécurité. La calotte externe, rigide et résistante, est associée à une calotte interne brevetée en EPS à densités différenciées. L'écran transparent, qui bénéficie de la technologie VAS (système à axe variable), optimise la conduite en évitant les angles morts et garantit un champ de vision plus large. La forme naturelle et ergonomique améliore l'ajustement et maximise le confort de conduite. Un véritable chef-d'œuvre de design et d'exclusivité dédié à tous les pilotes qui cherchent à laisser leur empreinte sur l'emblématique XDiavel Nera.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Visier / Écran

Hell getöntes Visier / Écran fumé clair	cod. 981072585
Dunkel getöntes 3D-Visier D-Attitude / Écran fumé foncé 3D D-Attitude	cod. 981072586
Transparentes Visier 3D D-Attitude / Écran transparent 3D D-Attitude	cod. 981072587

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes

Kit „Mechanismen" / Kit mécanismes	cod. 981072589
Schrauben für Kit „Mechanismen" / Vis du kit mécanismes	cod. 981072590

Belüftung - Entlüftung / Ventilation - Prise d'air

Air Wing Spoiler für Helmschale 82-84 / Airwing pour calotte 82-84	cod. 981072593
Airwing für Schalen 86-88 / Aileron airwing pour calottes 86-88	cod. 981072594
Visierbefestigungsabdeckungen / Cache-mécanisme écran	cod. 981072588
Vorderer zentraler Lufteinlass / Prise d'air frontale centrale	cod. 981072592
Seitlicher Lufteinlass (Paar) / Prise d'air latérale (paire)	cod. 981072595
Oberer Lufteinlass (Paar) / Prise d'air supérieure (paire)	cod. 981072591

Hinweise / Note

Der Helm wird mit transparentem Visier geliefert. Weitere Visier-Farben müssen separat bestellt werden. / Le casque est livré avec un écran transparent. D'autres couleurs de l'écran doivent être commandées séparément.
Bezugsmodell: Arai ECE SZ-R Vas; USA Ram-X; JAP VZ-Ram; CHN VZ-Ram. / Modèle de référence : Arai ECE SZ-R Vas ; USA Ram-X ; JAP VZ-Ram ; CHN VZ-Ram.
Achtung: Es können maximal zwei Stück pro Motorradeigentümer bestellt werden. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren Apparel Manager. / Attention : on peut commander deux pièces au maximum pour chaque propriétaire de la moto. Contactez votre responsable de référence des vêtements pour plus de détails.

		ARAI HELMETS				
Angabe Größenetikett/ Indication de l'étiquette taille	Kopfumfang/ Tour de tête.	Europa (Thailand, Brasilien)/ Europe (Thaïlande, Brésil)		Nordamerika/ Amérique du Nord	Japan-Asien/ Japon-Asie	China/ Chine
		RX-7V RC, RX-7V	all other shells	DOT/Snell	JIS	CCC
XS	53-54	XS (53-54cm)	XS (54cm)	XS 6 1/2 - 6 5/8 (53-54cm)	54cm	XS (54cm)
S	55-56	S (56cm)	S (56cm)	S 6 3/4 - 6 7/8 (55-56cm)	55-56cm	S (55-56cm)
M	57-58	M (57-58cm)	M (57cm)	M 6 7 - 7 1/8 (57-58cm)	57-58cm	M (57cm)
L	59-60	L (59cm)	L (59cm)	L 7 1/4 - 7 3/8 (59-60cm)	59-60cm	L (58cm)
XL	61-62	XL (60-61cm)	XL (62cm)	XL 7 1/2 - 7 3/8 (61-62cm)	61-62cm	XL (60cm)
XXL	63-64		XXL (64cm)	XXL 7 3/4 - 7 7/8 (63-64cm)		


DUCATI



gloves & boots

Alles über Handschuhe / Parlons de gants

Handschuhe gehören zur Schutzkleidung. Sie haben die folgenden Funktionen:
- Beim Fahren dienen sie als Schutz gegen den Aufprall kleiner Steine aus dem Straßenbelag oder von Insekten, was selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr schmerzhaft sein kann
- Bei einem Unfall schützen sie Hände, Finger, Handgelenke und Unterarme vor Abschürfungen, Zerrungen und Prellungen
- Sie schützen gegen Wind und Kälte. Die Hände des Fahrers sind aufgrund ihrer Position beim Fahren dem Wind besonders ausgesetzt. Auch der Mitfahrer braucht sie als Schutz gegen den Wind, und um sich an den Haltegriffen hinten am Motorrad zuverlässiger festhalten zu können
- Sie gewährleisten einen einwandfreien Griff am Lenker und Sensibilität beim Fahren

Les gants sont un équipement de protection assurant les fonctions suivantes:
- Pendant la conduite, ils font écran en cas d'impact avec d'éventuels cailloux projetés depuis la chaussée ou avec des insectes qui peuvent faire très mal, même à petite vitesse
- En cas de chute, ils protègent les mains, les doigts et les articulations, du poignet à l'avant-bras, des éraflures, des foulures et des coups
- Ils protègent contre l'air et le froid. En effet, les mains du pilote, en raison de la position de conduite frontale, sont particulièrement exposées au vent. Même le passager en a besoin, tant pour se protéger de l'air que pour saisir fermement les éventuelles poignées de soutien postées à l'arrière de la moto
- Pendant la conduite, ils assurent une bonne prise et sensibilité sur les poignées

Modelle / Modèles

Wie man es von der gesamten Funktionskleidung kennt, sind auch die Anforderungen an einen Handschuh stark davon abhängig, wie der Kunde sein Motorrad nutzt. Um dem Kunden bestimmte Handschuhe empfehlen zu können, muss man überprüfen, ob sie zu seiner anderen Kleidung passen, die er bereits besitzt oder gerade kauft. Es gibt unterschiedliche Handschuhtypen, die mit sehr unterschiedlichem Volumen, aus unterschiedlichen Materialien und mit unterschiedlichen Funktionalitäten hergestellt werden: z. B. Modelle für Sommer und Winter, aus Leder, aus Stoff, mit Membran, kurz, lang, für den Sport, für die täglichen Fahrten oder für Ausfahrten.

Les gants, comme le reste de l'équipement technique, dépendent fortement de l'utilisation qu'en fait le client. Afin de proposer la paire de gants idéale à un client, il convient donc de vérifier qu'elle est en cohérence avec les autres éléments de l'équipement qu'il possède ou qu'il compte acheter. Plusieurs types de gants existent, avec des matières, des technologies et des volumes très différents, comme par exemple, les modèles d'été, d'hiver, en cuir, en tissu, avec membrane, courts, longs, pour un usage sportif, citadin ou touristique.

Alle Modelle haben jedoch einige gemeinsame Elemente, die maßgeblich dafür sind, beim Fahren für Schutz und Halt zu sorgen: / Toutefois, tous les modèles sont équipés de certains éléments indispensables pour protéger et soutenir la conduite:

Protektoren / Les protections

Die Verwendung dieses Elements ist vom erwarteten Gebrauch des Produkts abhängig. Beispielsweise werden für Sportmodelle sehr viele Protektoren und sehr unterschiedliche Lösungen angeboten, während die Protektoren für Modelle, die für die täglichen Fahrten vorgesehen sind, weniger, kleiner und weniger sichtbar sind.

La présence de cet élément est déterminée en fonction de l'utilisation à laquelle le produit est destiné. Par exemple, elles sont présentes en nombre et pour une grande variété de solutions sur les modèles sportifs. En revanche, elles sont moins nombreuses, plus petites et moins visibles sur les modèles destinés à l'usage citadin.



Länge / La longueur

Ein langer Handschuh bietet einen besseren Schutz gegen Kälte und Wind, während ein kurzer Handschuh für eine bessere Belüftung sorgt und schneller an-/ausgezogen werden kann.

Un gant long protège mieux du froid et du vent qu'un gant court, plus ventilé et plus rapide à mettre/enfiler.

Passform / La conformation

Jedes Handschuhmodell sollte eine optimale Passform für die Fahrposition bei geschlossener Faust bieten. Es sollte weich und bequem sein. Die klassische „Testmethode" ist es, den Kunden den Handschuh probieren zu lassen, und ihn dann jeweils den Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand umgreifen zu lassen, womit ein Motorradlenker simuliert wird.

Quel que soit le modèle de gant, il doit convenir parfaitement en position de conduite, main close. Il doit rester souple et confortable. La méthode « d'essayage » classique est la suivante: le client enfile le gant, puis serre dans son poing l'index et le majeur de l'autre main et vice-versa, pour faire comme s'il empoignait la poignée d'une moto.

Griff / L'adhérence

Die Handinnenfläche sollte unter Verwendung von Technologien und Materialien hergestellt sein, die einen effektiven Griff der Steuerelemente gewährleisten.

La paume doit être élaborée avec des techniques et des matières qui favorisent une bonne adhérence sur les commandes.


Handschuhe - Technische Eigenschaften / Gants - Caractéristiques Techniques

Nachstehend werden einige Informationen über die Materialien und technischen Lösungen gegeben, die am häufigsten verwendet werden / Voici quelques informations sur les matériaux et les solutions techniques utilisées couramment.

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Titan / Titane		
	Metall mit hoher Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen sowie Korrosion, mit herausragender thermischer Leitfähigkeit. Geringer Reibungskoeffizient auf Asphalt	• Hohe mechanische Festigkeit > hoher Schutz beim Aufprall • Die glatte Oberfläche gewährleistet eine bessere Gleitfunktion im Fall eines Sturzes
	Métal avec des caractéristiques de résistance élevée aux contraintes mécaniques, à la corrosion et avec une excellente conductivité thermique. Bas coefficient de friction avec la chaussée	• Résistance mécanique élevée > protection élevée en cas d'impacts • La surface lisse garantit un glissement plus élevé en cas de chute
Kohlefaser / Carbone		
	Verbundmaterial aus einer Verflechtung von in Harz getauchten und daraufhin gehärteten Fasern. Ausgangspunkt ist hier die Kohlenstofffaser, die unterschiedliche Stärken aufweisen kann, jedoch stets recht dünn ausfällt. Weist hohe mechanische Festigkeit und geringes Gewicht auf	• Hohe mechanische Festigkeit > hoher Schutz beim Aufprall • Geringes Gewicht > mehr Komfort"
	Matériau composite constitué par une tresse de fibres trempées dans une résine pour être ensuite solidifiées. La base de départ est le filament en carbone qui peut avoir diverses épaisseurs mais qui est toujours plutôt mince. Il a une résistance mécanique élevée et une légèreté particulière	• Résistance mécanique élevée > protection élevée en cas d'impacts • Légèreté > plus de confort"
TPU (thermoplastisches Polyurethan) / TPU (polyuréthane thermoplastique)		
	Wird in der Herstellung der Protektoren verwendet. Ist elastisch, verfügt über mechanische und chemische Festigkeit. Eignet sich für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich	• Schlag- und Abreibschutz beim Aufprall
	Utilisé pour réaliser les protections. Il a des propriétés élastiques, de résistance mécanique et chimique. Il est indiqué pour l'utilisation dans une vaste plage de températures	• Protection contre les chocs et l'abrasion en cas d'impacts

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Superfabric®		
	Einer Mischung aus 32% Polyester und 68% Epoxydharz ist dieses äußerst widerstandsfähige Material zu verdanken, das gleichzeitig Merkmale extremer Flexibilität sowie Schnitt- und Abriebfestigkeit aufweist. Superfabric® wird zur Verstärkung der Aufprallbereiche der Kleidungsstücke und Handschuhe verwendet.	• Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit, extremer Schutz • Äußerste Flexibilität, maximaler Komfort
	Un mélange de 32 % de polyester et de 68 % de résine époxyde crée un matériau à la fois ultrarésistant, extrêmement flexible et résistant à la déchirure et à l'abrasion. Superfabric® est employé pour renforcer les zones d'impact au niveau des vêtements et des gants.	• Grande résistance à la déchirure et à l'abrasion, protection extrême • Excellente flexibilité, maximum de confort
Kalbsleder / Cuir de veau		
	Ein hochwertiges Leder mit einer bemerkenswerten Fülle im Verhältnis zu seinem Gewicht und seiner Stärke. Mit vielen Fasern und widerstandsfähig, auch wenn aus sehr dünnen Fasern hergestellt.	• Gute mechanische Festigkeit > guter Schutzgrad • Gute Elastizität > gute Passform an der Hand • Weichheit und Leichtigkeit > höherer Komfort
	Il s'agit d'un cuir précieux, avec une consistance remarquable par rapport à son poids et à son épaisseur. Très fibreux et résistant même s'il est composé de fibres très minces.	• Bonne résistance mécanique > bon niveau de protection • Bonne élasticité > bon fitting sur la main • Souplesse et légèreté > plus de confort
Ziegenleder / Cuir De Chèvre		
	Aufgrund seiner Eigenschaften bezüglich Weichheit und Leichtigkeit wird es häufig für die Herstellung von Handschuhen verwendet	• Weichheit und Leichtigkeit > besserer Komfort
	Pour ses caractéristiques de souplesse et de légèreté il est très utilisé dans la production des gants	• Souplesse et légèreté > plus de confort

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
Clarino®		
	Ist der Handelsname eines synthetischen, lederähnlichen Materials von Kuraray Co, welches den Aspekt von vollnarbigem Leder oder Veloursleder haben kann. Da es sich um ein künstlich hergestelltes Material handelt, ist es waschbar und behält seine Weichheit im Gegensatz zum Naturleder auch im nassen Zustand bei. Das Material wird üblicherweise extern beschichtet, um ihn wasser- und ölabweisende Eigenschaften zu verleihen.	• Pflegeleicht > gute Haltbarkeit • Atmungsaktiv > gutes Tragegefühl des Produkts • Stets weich und anpassungsfähig, auch bei Kälte und Feuchtigkeit > Tragekomfort und gute Haltbarkeit des Produkts • Starke Reib-, Reiß- und Zugfestigkeit > ausgezeichneter Schutz im Fall eines Sturzes und optimaler Schutz in den Bereichen des Handschuhs, die dem stärksten Verschleiß unterliegen (Handfläche)
	C'est le nom commercial d'un matériau simili cuir synthétique produit par Kuraray Co, qui peut avoir l'aspect du cuir pleine fleur ou du cuir de daim. En considération du fait qu'il s'agit d'un matériau artificiel, il est lavable et garde sa souplesse même quand il est mouillé, à la différence des cuirs naturels. Le matériau, généralement, supporte des traitements externes pour donner l'hydrofugation et l'oléofugation.	• Facile à entretenir > bonne durée dans le temps • Respirant > bon feeling pendant l'usage du produit • Toujours souple et flexible, même en conditions de froid et d'humidité > confort d'utilisation et bonne durée dans le temps du produit • Forte résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la traction > protection excellente en cas de chute et résistance excellente des zones du gant soumises davantage à l'usure (paume de la main)
Velcro™ Klettverschluss mit zweifacher Stulpenklappe / Fermeture en Velcro™ à double patte		
	Dieser besondere Verschluss mit zweifacher Stulpenklappe sorgt für besseres Anliegen des Handschuhs am Ärmel der Jacke oder des Kombis.	• Mehr Flexibilität im Bereich des Handgelenks > mehr Komfort und Feinfühligkeit beim Lenken, vor allem bei längerem Einsatz • Leichtere Schließung
	Ce type particulier de fermeture à double patte du manchon favorise l'adhérence du gant à la manche de la veste ou de la combinaison.	• Flexibilité accrue dans la zone du poignet > plus de confort et de sensibilité de conduite, surtout lors d'une utilisation prolongée • Fermeture plus facile

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile > Nutzen Avantages > Bénéfices
GORE-TEX® Gore Grip Technologie / GORE-TEX® technologie Gore-grip		
	Diese Technologie ermöglicht die vollständige Verschweißung aller Schichten des Handschuhs und verhindert Mikrobewegungen des Gewebes. Die Isolierung gegenüber Witterungseinflüssen ist komplett gegeben und die Haftung an den Lenkergriffen in allen Phasen des Fahreinsatzes ist sicher. Jede der Milliarden von Poren der GORE-TEX Membran ist größer als ein Wasserdampfmolekül, aber kleiner als ein Wassermolekül. Das bedeutet, dass der Handschuh beim Schwitzen die Feuchtigkeit „ausatmet" und den Komfort im Innenbereich erhöht und, wenn es regnet, kann darüber hinaus kein Wasser eindringen.	• Gore-Tex® Membran > wasserdichtes und atmungsaktives Bekleidungsstück • Hohes Feuchtigkeitsmanagement > kühle und trockene Hände unter allen Wetterbedingungen • Besondere Befestigung des Futters > mehr Fahrkomfort und Gefühl am Lenker
	Cette technologie permet une étanchéité complète de chaque couche du gant, évitant les micro-mouvements du tissu. L'isolation des agents atmosphériques est totale et la prise sur les poignées est sûre à chaque étape de la conduite. Chacun des milliards de pores de la membrane GORE-TEX est plus grand qu'une molécule de vapeur d'eau et plus petit qu'une molécule d'eau. Ainsi, en cas de transpiration, le gant « expire » l'humidité, ce qui augmente le confort interne et, en cas de pluie, il ne laisse pas l'eau pénétrer à l'intérieur.	• Membrane Gore-Tex® > article imperméable et respirant • Propriétés de gestion de l'humidité élevées > main fraîche et sèche indépendamment des conditions climatiques • Fixation spéciale à la doublure > plus de confort et sensibilité de conduite


DCP
DISTORTION CONTROL

Ducati Corse C5

Handschuhe aus Leder / Gants en cuir

98107117

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
7½	8	8½	9	9½	10
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Vorgeformter, verstärkter Bündchenaufbau / Construction de la manchette préformée et renforcée
- Zusammengesetzte Einsätze aus Kohlefaser und Titan an den Fingerknöcheln und am Handrücken / Inserts composites en fibre de carbone et titane aux jointures des doigts et au dos de la main
- Außen aufgebrachte Einsätze aus thermoplastischem Kunstharz seitlich am kleinen Finger / Inserts externes en résine thermoplastique sur le côté du petit doigt
- Kohlefaser-Einsätze an den Fingergelenken und am Ellenkopf / Inserts en fibre de carbone aux articulations des doigts et à la tête du cubitus
- andfläche aus verstärktem Leder / Paume en cuir renforcé
- DCP System am kleinen Finger / Système DCP au petit doigt

  In vier Richtungen dehnbares Stretchgewebe zwischen den Knöcheln und dem Handrücken / Tissu élastique dans les quatre sens entre les jointures et le dos de la main

  Eine einzelne Lederbahn an der Seite der Hand / Un seul panneau en cuir sur le côté de la main



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Nähte aus para-aramide Faser / Coutures en fibre para-aramide
- Besonders weiche Handflächenstruktur aus trommelgetrocknetem Schafleder / Paume extra souple en cuir ovin séché en tambour
- Schafsleder / Cuir ovin

Innenpolster / Intérieur
- Interne Verstärkungselemente mit Jersey aus Aramidfaser / Renforts internes avec jersey en fibre aramide

Komfort / Confort
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques
- Regulierbares Bündchenband / Sangle de manchette ajustable
- Mikroeingespritzte Verstärkung an der Handfläche / Renfort micro-injecté à la paume
- Super Touch Handfläche aus Schafleder / Paume Super Touch en cuir ovin
- Vorgebogene Finger / Doigts pré-cintrés
- Vorgebogene Handschuhmanschette / Poignet pré-cintré

Plus
- Klettverschluss am Handgelenk / Fermeture de sûreté du poignet par bride
- Stretcheinsätze am Bündchen / Inserts élastiques à la manchette
- Weiche Einsätze / Inserts souples
- Abdeckung des gegen Auszug gesicherten Gürtels / Fermeture de sûreté du poignet par bride

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Exklusive, in Zusammenarbeit mit Dainese entwickelte Handschuhe für den Rennstreckeneinsatz. Spitzenleistung dank der optimalen Passform, die dem Fahrer ein besonderes Feingefühl an den Bedienelementen und einen perfekten Grip bietet. Das an der Handfläche verstärkte Schafleder gewährleistet hohen Schutz und wurde durch das zwischen den Knöcheln und dem Handrücken in vier Richtungen dehnbare Stretchgewebe weiter optimiert. CE-zertifiziert und für den maximalen Schutz mit DCP-System am kleinen Finger und Verbundstoffeinsätzen aus Kohlefaser und Titan an den Knöcheln und am Handrücken sowie Einsätzen aus thermogeformtem Kunstharz seitlich am kleinen Finger ausgestattet. Die Fingergelenke und der Ellenkopf werden von Einsätze aus Kohlefaser geschützt. Hohe Leistung auch in Sachen Komfort, der den weichen, dehnbaren Einsätzen, dem verstellbaren Band am Bündchen und der Super Touch-Handfläche aus Schafleder zu verdanken ist, die gemeinsam mit der vorgeformten Finger- und Handgelenkstruktur dem Fahrer ein optimales Fahrgefühl bieten. Damit die Handschuhe abzugsicher sind, wurde am Handgelenk ein Riemchen mit spezieller Abdeckung vorgesehen, wodurch noch mehr Komfort geboten wird. Herausragende, technische Eigenschaften vereint mit einem ansprechenden Design, das durch die kultigen Ducati Farben unverkennbar wird. Farben, die diesen Handschuhen einen aggressiven Look verleihen, mit denen Sie gerne an den Gasgriff greifen und jeden Einsatz in pure Emotion verwandeln werden.

Développés en collaboration avec Dainese, ces gants exclusifs sont spécialement conçus pour l'usage sur piste. L'excellent ajustement assure des performances exceptionnelles au pilote, qui peut ainsi compter sur une sensibilité élevée au niveau des commandes et sur une préhension parfaite. Le cuir ovin, renforcé sur la paume, assure un maximum de protection, optimisée par le tissu extensible dans les quatre directions entre les articulations et le dos de la main. Certifiés CE, ils sont dotés du système DCP sur l'auriculaire et d'inserts composites en fibre de carbone et titane au niveau des articulations et du dos de la main et en résine thermoplastique sur le côté de l'auriculaire, ce qui assure une protection maximale. Les jointures des doigts et la tête du cubitus sont protégées par des inserts en fibre de carbone. Le confort aussi est du plus haut niveau, grâce notamment aux inserts ultra-souples et élastiques, à la bande réglable au poignet et à la paume Super Touch en cuir ovin. Ces éléments, combinés à la structure pré-cintrée des doigts et du poignet, offrent au pilote une sensation de conduite sans pareil. L'article est complété par une fermeture de sûreté du poignet par bride, avec couverture spéciale, qui assure un confort accru. Les excellentes caractéristiques techniques sont associées à un design attrayant, rendu unique par les couleurs iconiques de Ducati, ce qui confère à ces gants une allure agressive, pour toujours repousser ses limites et transformer chaque trajet en pure émotion.

Performance C3

Handschuhe aus Leder / Gants en cuir

98107707 rot-weiß-schwarz / rouge-blanc-noir

98107708 schwarz-rot / noir-rouge

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Shock-Absorber Polsterungen an Handteller, Außenseite und Handgelenk / Rembourrages anti-chocs sur la paume, le côté extérieur et le poignet



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Ziegenleder, Stärke 0,6/ 0,8 mm, hohe Passform und bestes Fahrgefühl / Cuir de chèvre, épaisseur de 0,6/0,8 mm, ajustement optimal et grande sensibilité lors de la conduite
- Verstärkung auf der Handfläche aus Suede-Mikrofaser / Renfort paume en microfibre suède

Komfort / Confort
- Perforiertes Leder / Cuir perforé

Plus
- Verstellbares Riemchen und Verschluss am Handgelenk / Lanière de réglage et fermeture au poignet

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Handschuhe Performance C3 vereinen die Eigenschaften eines für den Rennsport entwickelten Produkts mit denen eines Kleidungsstücks für den sportlichen Straßeneinsatz. Sie sind aus geschmeidigem Ziegenleder gefertigt und verfügen über Knöchelschutz aus Kohlefaser sowie Verstärkungen an den meist beanspruchten Stellen, um auch beim sportlichen Einsatz die entsprechende Sicherheit und Leistung zu garantieren. Die Soft-Protektoren und der herausragende Komfort hingegen machen sie perfekt für den häufigeren und weniger beanspruchenden Gebrauch. Zur Abrundung der Vielseitigkeit und hervorragenden Leistung dieses in zwei Farbvarianten erhältlichen Ausstattungszubehörs ein rassiges Design - eben 100 % Ducati.

Les gants Performance C3 associent les caractéristiques d'un produit racing à celles d'un vêtement adapté à une utilisation sportive routière. Fabriqués en cuir de chèvre souple, ils sont dotés de protège-articulations en carbone et de renforts aux points les plus sollicités pour garantir la sécurité et les performances au plus haut niveau en cas d'utilisation sportive, tandis que les protections souples et l'excellent confort les rendent parfaits même pour une utilisation fréquente et de faible intensité. Pour compléter la polyvalence et les excellentes performances de cet accessoire, disponible en deux variantes de couleur, un design audacieux, 100 % Ducati.

Sport C4

Handschuhe aus Leder und Stoff / Gants en tissu-cuir

98107710 schwarz-schwarz-rot / noir-noir-rouge

98107719 schwarz-rot-weiß / noir-rouge-blanc

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

Protektoren aus thermoplastischem Polyurethan / Protections en polyuréthane thermoplastique
- Mit Armaprotec verstärkte Handfläche / Paume renforcée avec Armaprotec



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Ziegenleder / Peau de chèvre
- Superfabric®

Innenpolster / Intérieur
- Handfläche ungefüttert, leichtes Futter am Handrücken / Paume non doublée, doublure légère sur le dos

Komfort / Confort
- Perforation an Fingerinnenseite / Forure intérieure doigts
- Elastische Ledereinsätze am Handrücken steigern den Komfort und verbessern die Bewegungsfreiheit der Hand während der Fahrt / Inserts élastiques en cuir sur dessus pour augmenter le confort et améliorer le mouvement de la main durant la conduite

Plus
- Regulierbarer Verschluss mit Velcro Klettband am Armabschluss / Fermeture Velcro réglable au poignet
- Visier-Wischeinsatz / Insert essuie-écran
- Touchscreen an Fingerkuppe des Zeigefingers / Pulpe de l'index tactile

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die in Zusammenarbeit mit Held kreierten, kurzen Handschuhe Sport C4 sind extrem vielseitig und passen sich sowohl den Bedürfnissen der sportlicher gesinnten Motorradfahrer als auch deren, die Kurzstreckenfahrten bevorzugen, an. Die optimale Qualität der Materialien und die ungefütterte, mit Armaprotec verstärkte Handfläche gestalten sie strapazierfähig und bequem, während das leichte Futter am Handschuhrücken und die belüfteten Knöchelprotektoren ausgezeichneten Wärmekomfort gewährleisten. Dank dem Design im perfekten Ducati Stil sind sie das ideale Zubehör, um technische Ansprüche mit einem charakterstarken Look auf den Punkt zu bringen.

Les gants courts Sport C4, créés en collaboration avec Held, sont extrêmement polyvalents et s'adaptent aussi bien aux besoins des motocyclistes de nature plus sportive qu'à ceux qui préfèrent les voyages de courte distance. L'excellente qualité des matériaux, la paume non doublée et renforcée avec Armaprotec les rendent résistants et confortables, tandis que la doublure légère du dos et les protège-articulations aérés garantissent un excellent confort thermique. Le design en pur style Ducati en fait l'accessoire idéal pour combiner les exigences techniques avec un look de grand caractère.

Strada C5

Handschuhe aus Leder und Stoff / Gants en tissu-cuir

98107711

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence




Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

Material Shock Absorber an Handrücken und Knöcheln / Matériau anti-choc sur le dos et les jointures des doigts

Knöchelprotektoren aus PVC mit Lederüberzug / Protections jointures des doigts en PVC recouvertes de cuir



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Handrücken aus elastischem Gewebe mit Ledereinsätzen / Dos en tissu élastique avec inserts en cuir
- Handinnenfläche aus Ziegenleder / Paume en cuir de chèvre
- Superfabric®

Innenpolster / Intérieur
- Gore Grip Technologie. Die innere Beschichtung, die Membran und das äußere Material sind einander befestigt um bessere Feinfühligkeit und Kontrolle des Motorrads zu gewährleisten / Technologie Gore Grip. Le revêtement intérieur, la membrane et le matériau extérieur sont reliés entre eux afin d'assurer une sensibilité au toucher accrue et un contrôle amélioré de la moto

Plus
- Klettverschluss am Handgelenk / Fermeture de sûreté du poignet par bride
- Stulpe mit Klettverschluss VelcroTM / Fermeture manchette avec velcroTM
- Visier-Wischeinsatz / Insert essuie-écran
- Touchscreen an den Fingerkuppen von Zeigefinger und Daumen / Pulpes du pouce et de l'index tactiles

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Drudi Performance designten und exklusiv für Ducati von Held hergestellten Handschuhe Strada C5 eignen sich perfekt für den Sport-Touring-Einsatz. Die Außenseite besteht aus Rindsleder, Schafsleder und Stretchgewebe: Jedes dieser, genau an der richtigen Stelle sitzenden Materialien trägt zum Tragekomfort und Schutz bei. Innen mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Gore-tex® Membran, die dank der Gore Grip-Verarbeitung mit reduzierten Materialstärken Feinfühligkeit beim Lenken und beste Kontrolle des Motorrads gewährleisten. Die Einsätze aus Superfabric® Gewebe und die Weitenregulierungen an den Handgelenken und Stulpen sind ein weiterer Pluspunkt der Handschuhe Strada C5 - das perfekte Zubehör der Motorradkleidung anspruchsvollster Motorradfahrer.

Les gants Strada C5, conçus par Drudi Performance et produits par Held en exclusivité pour Ducati, sont parfaits pour un usage sport-touring. L'extérieur est réalisé en cuir bovin, cuir ovin et tissu extensible : chacun de ces matériaux, savamment positionné, contribue à procurer confort et protection. L'intérieur présente la membrane Gore-tex® imperméable et respirante qui, grâce aux épaisseurs réduites issues de la technologie Gore grip, garantit la sensibilité de conduite et le contrôle de la moto. Les inserts en tissu Superfabric® et les réglages du volume sur le poignet et la manchette augmentent davantage les performances des gants Strada C5, l'accessoire parfait pour les motocyclistes les plus exigeants.

Company C2

Handschuhe aus Leder und Stoff / Gants en tissu-cuir

98107712 schwarz / noir

98107717 schwarz-grau-rot / noir-gris-rouge

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
7½-8	8-8 ½	8 ½-9	9-9 ½	9 ½- 10	10-11
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Fingerknöchel-Protektoren mit Carbon Look / Protections d'articulations avec carbon look



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Das Material am Handrücken ist ein Mix aus Netzgewebe, Spandex und Leder, was längere Lebensdauer und mehr Fahrerkomfort gewährleistet / La partie supérieure de la main est constituée d'un mélange de filet, de spandex et de cuir pour plus de durabilité et de confort pour le pilote
- Wildlederimitat und verstärktem Leder findet man an der Handfläche vor - für besseren Griff und Abriebfestigkeit / Paume en daim synthétique et cuir renforcé pour une meilleure adhérence et résistance à l'abrasion

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré

Plus
- Regulierbarer Verschluss mit Velcro Klettband am Armabschluss / Fermeture Velcro réglable au poignet
- Touchscreen an Fingerkuppe des Zeigefingers / Pulpe de l'index tactile

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Leicht, im aggressiven Stil und äußerst widerstandsfähig - die Handschuhe Company C2 sind mit einem robusten, steifen Knöchelschutz mit „Carbon Look" in einer aus mehreren Bahnen bestehenden Hauptschale ausgestattet und an den bei einem Sturz am meisten gefährdeten Stellen verstärkt. Touchscreen-taugliche Fingerspitzen, damit GPS Systeme und das Smartphone bedient werden können. Optimierter Komfort dank guter Belüftung, kleinster Nähte und dem aus einem Mix aus Netzgewebe, Spandex und Leder gefertigten Handschuhrücken. Wildlederimitat und verstärktes Leder hingegen an der Handfläche - für besseren Griff und Abriebfestigkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist das ebenso saubere wie effiziente Design, das dieses Ausstattungszubehör perfekt macht, um den Ducati Stil auch in den Details wiederzufinden.

Légers, au style agressif et très résistants, les gants Company C2 sont dotés d'un protège-articulations robuste avec « carbon look » dans une coque principale à panneaux multiples et sont renforcés dans les zones les plus exposées en cas de chute. Le bout des doigts est compatible avec les écrans tactiles pour permettre l'utilisation de systèmes GPS et de smartphones. Le confort est optimisé grâce au haut niveau de ventilation, aux coutures minimales et au dessus constitué d'un mélange de filet, de tissu Spandex et de cuir. La paume en daim synthétique et en cuir renforcé offre une meilleure adhérence et résistance à l'abrasion. Un autre point fort réside dans le design épuré et efficace qui en fait l'accessoire parfait pour rechercher tout le style Ducati jusque dans les moindres détails.

City C3

Handschuhe aus Leder und Stoff / Gants en tissu-cuir

98107134

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung / Vêtement certifié CE

Protektoren / Protections
- Knöchelprotektoren aus Kohlefaser / Protections articulations des doigts en carbone
- Verstärkungen aus Leder und Mikrofaser an den Fingern, der Handseite und Handfläche / Renforts en cuir et microfibre aux doigts, au côté de la main et à la paume



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- 3D Mesh Polyamid, Spandex und Flextenax (sehr festes elastiziertes Polyamid) / 3D mesh en Polyamide, Spandex et Flextenax (polyamide élastifié haute ténacité)
- Schaf/Ziegenleder (Stärke 0,7 mm) / Cuir ovin et caprin (épaisseur 0,7 mm)

Innenpolster / Intérieur
- Futter 100 % Polyester / Doublure 100 % polyester

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré
- Elastische Bahnen / Plaques élastiques

Plus
- Klettverschluss am Handgelenk / Fermeture de sûreté du poignet par bride
- Abdeckung des gegen Auszug gesicherten Gürtels / Fermeture de sûreté du poignet par bride
- Touchscreen an Fingerkuppe des Zeigefingers / Pulpe de l'index tactile

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Höchster Komfort auch in den heißen Monaten, dank dieser ergonomischen, CE-zertifizierten, 100%ig belüfteten Handschuhe, die aus einem Mix von Stretchgeweben, Schafs- und Ziegenleder, Mikrofaser und 3D Netzgewebe gefertigt sind, um beste Passform zu garantieren. Eine Annehmlichkeit, die nicht zum Nachteil der Sicherheit geht, die durch Fingerknöchelprotektoren aus Kohlefaser, Verstärkungen aus Leder und Mikrofaser an den Fingern, der Handseite und Handfläche gewährleistet ist. Stretchbahnen und das als Abzugssicherung dienende Riemchen an der Manschette mit spezieller Abdeckung garantieren hervorragende Passform. Höchste Zweckdienlichkeit durch das an der Zeigefingerbeere aufgetragene Touchscreen Material zur schnellen Bedienung der mobilen Geräte. Für die Betonung des ausgeprägt urbanen Stils sind das moderne Design und die dezente Farbgebung zuständig, die durch das Ducati Logo und roten Akzenten auf den Punkt gebracht werden.

Certifiés CE, 100 % aérés et confectionnés à partir d'un mélange de tissus élastiques, de cuir ovin et caprin, de microfibre et de filet 3D, ces gants ergonomiques assurent un ajustement excellent et un maximum de confort même pendant les mois les plus chauds. Le confort ne se fait pas au détriment de la sécurité, comme en témoignent les protège-jointures en carbone et les renforts en cuir et en microfibre au niveau des doigts, du côté de la main et de la paume. Les panneaux élastiques et la fermeture de sûreté du poignet par bride, avec couverture spéciale, assurent un excellent ajustement. La praticité est au rendez-vous grâce à la présence au bout de l'index d'un matériau compatible avec les écrans tactiles, qui permet une gestion aisée des appareils mobiles. Le style distinctement urbain est accentué par leur design moderne et leur coloration discrète, rehaussée par le logo Ducati et par les notes de rouge.

Summer C3

Handschuhe aus Stoff / Gants en tissu

98107136

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- Kleidungsstück mit CE-Zertifizierung / Vêtement certifié CE

Protektoren / Protections
- Fingerknöchelschutz aus Polyurethan mit direkter Belüftung / Protège-jointures en polyuréthane avec ventilation directe
- Verstärkungen aus Leder und Mikrofaser an den Fingern, der Handseite und Handfläche / Renforts en cuir et microfibre aux doigts, au côté de la main et à la paume



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Mix aus Stretchgeweben, Mikrofaser und 3D Netzgewebe, um Passform und Belüftung zu gewähren / Mélange de tissus élastiques, de microfibre et de filet 3D pour assurer un ajustement confortable et une excellente ventilation

Innenpolster / Intérieur
- Futter 100 % Polyester / Doublure 100 % polyester

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré
- Stretch-Einsätze / Inserts élastiques

Plus
- Regulierbarer Verschluss mit Velcro Klettband am Armabschluss / Fermeture Velcro réglable au poignet
- Touchscreen an Fingerkuppe des Zeigefingers / Pulpe de l'index tactile

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Aus der Zusammenarbeit mit Spidi gehen diese Handschuhe für den sommerlichen Einsatz in der Stadt hervor: belüftet, ergonomisch und unverkennbar Ducati. Die Außenseite besteht aus einem Mix von Stretchgeweben, Mikrofaser und 3D Netzgewebe, für Komfort und direkte Belüftung, maximiert durch die Fingerknöchelprotektoren aus Polyurethan. Sie sind CE-zertifiziert und für noch mehr Schutz mit Verstärkungen aus Mikrofaser an der Handseite und Handfläche, und für beste Passform mit Stretcheinsätzen ausgestattet. Der verstellbare Klettbandverschluss an der Manschette und das an der Zeigefingerbeere aufgetragene Touchscreen Material machen sie auch extrem praktisch. Minimaler, aber entschlossener Look, unverkennbar durch das rote Band mit dem Ducati Logo. Ein Konzentrat von Komfort und Stil, der ins Auge stechen wird.

Nés de la collaboration avec Spidi, ces gants sont destinés à un usage estival en milieu urbain : aérés, ergonomiques et incontestablement Ducati. L'extérieur est confectionné à partir d'un mélange de tissus élastiques, de microfibre et de filet 3D, pour offrir au pilote un maximum de confort et une ventilation directe, optimisée notamment par les protège-jointures en polyuréthane. Certifiés CE, ils sont dotés de renforts en microfibre sur le côté de la main et sur la paume pour une meilleure protection, ainsi que d'inserts élastiques pour un meilleur ajustement. La fermeture velcro réglable au poignet et la présence au bout de l'index d'un matériau compatible avec les écrans tactiles les rendent également très pratiques. Caractérisés par une allure minimaliste mais musclée, ils se distinguent par une bande rouge avec le logo Ducati, qui les rend immédiatement reconnaissables. Un concentré de confort et de style qui ne passera pas inaperçu.

Overland C4

Handschuhe aus Stoff / Gants en tissu

98107706

NEW

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

PU-Knöchelprotektor / Protection jointures des doigts en PU



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Hoch widerstandsfähige Kunstleder-Mikrofaser (Stärke 0,9 mm, Reibfestigkeit 1.100 Zyklen Martindale) / Microfibre similicuir à haute résistance (0,9 mm d'épaisseur, résistance à l'abrasion 1 100 cycles Martin Dale)
- Elastiziertes Gewebe, das Komfort und Lüftung garantiert / Tissu élastique garantissant confort et circulation de l'air

Innenpolster / Intérieur
- Internes Mesh-Gewebe aus Poliester mit Schweißableitung / Jersey en polyester interne à dissipation de la sueur

Komfort / Confort
- 100% belüftet / 100% aéré

Plus
- Klettverschluss am Handgelenk / Fermeture de sûreté du poignet par bride

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die aus Stretchgewebe und Mikrofaser gefertigten Handschuhe Overland C4 verfügen an den Fingerknöcheln über thermogeformte Protektoren aus Polyurethan und haben einen regulierbaren Verschluss mit Velcro™ Klettband. Sie sind in Schwarz/Grau erhältlich und heben sich durch die Reflex-Drucke am Handrücken und silikonisierte Ducati Personalisierungen am Handgelenk ab. Der charakteristische, informelle Stil, die besondere Detailpflege sowie die CE-Zertifizierung nach den neuesten europäischen Richtlinien machen die Handschuhe Overland C4 zu einem wahren Must-have.

Réalisés en tissu élastique et microfibre, les gants Overland C4 ont des coques de protection thermoformées en polyuréthane sur les articulations et une fermeture réglable par Velcro™. Disponibles dans la variante noir/gris, ils ont des impressions reflex sur le dos et des personnalisations Ducati en silicone sur le poignet. Ils se distinguent par un style décontracté, des détails soignés et la Certification* CE conformément aux règlementations européennes les plus récentes ; autant de caractéristiques qui font des gants Overland C4 un véritable must.


UCATI

Alles über Motorradstiefel / Parlons de bottes

Die Motorradstiefel müssen steif sein und dürfen nur schwer von spitzen Gegenständen durchdrungen werden können. Gleichzeitig müssen sie reibfest sein, was im Falle eines langen Rutschens wichtig ist; ebenso müssen sie die empfindlichen Gelenke wie die Knöchel und die Zehen schützen, sowie das Schienbein bedecken und schützen. Darüber hinaus müssen sie bequem, ergonomisch und zertifiziert sein.

Les bottes de moto doivent être rigides, difficilement pénétrables par des corps contondants éventuels, résistantes à l'abrasion d'une glissade même longue, elles doivent être en mesure de protéger les articulations sensibles de la cheville et des orteils, elles doivent être à même de couvrir et de défendre les tibias. Elles doivent être en outre confortables, ergonomiques et certifiées.

Pflege und Instandhaltung / Soin et entretien

Das Produkt behält seine Sicherheitseigenschaften ausschließlich bei ordnungsgemäßer Aufbewahrung. Die Nutzdauer des Produkts hängt vom Typ und dem Einsatz sowie der Pflege ab.
Einige Ratschläge, die den Kunden weiterzugeben sind:
- Nach der Benutzung das Produkt unter Verwendung einer weichen Bürste und eines mit Wasser befeuchteten Lappens reinigen. Hartnäckiger Schmutz kann mit Wasser und einer neutralen Seife entfernt werden.
- Keine Lösungsmittel, chemische aggressive Produkte oder zu harte Bürsten verwenden.
- Die Stiefel nicht in der Waschmaschine waschen, ebenso keine Hochdruckreiniger verwenden.
- An einem trockenen und gut belüfteten Platz, entfernt von Hitzequellen, trocknen lassen.
- Die Stiefel nie in Plastiktüten oder luftdicht verschlossenen Behältern aufbewahren.
- Bei längeren Aufbewahrungszeiten empfiehlt es sich, die inneren Teile herauszunehmen.
- In einer innen mit Zeitungspapier ausgelegten Schachtel aufbewahren, nachdem Reißverschlüsse und Klettbänder gut verschlossen wurden.

Verformung des Oberleders oder der Sohle aufweisen, sind sie auszutauschen.

Le produit est en mesure d'exprimer pleinement ses caractéristiques de sécurité seulement s'il est conservé correctement. La durée du produit peut varier en fonction de la typologie et des modes d'emploi et d'entretien.
Voici quelques conseils à faire parvenir aux clients:
- Après l'emploi, enlever la saleté avec une brosse souple ou un chiffon humidifié avec de l'eau. Pour la saleté plus tenace, utiliser de l'eau ou du savon neutre.
- Ne jamais utiliser des solvants, des produits chimiques agressifs ou des brosses trop dures
- Ne pas laver les bottes dans la machine à laver et ne pas utiliser des nettoyeurs à jet d'eau haute pression
- Faire sécher dans un lieu sec et bien aéré, loin de sources de chaleur
- Pendant les périodes d'inutilisation, ne pas conserver dans des sacs en plastique ou dans des conteneurs hermétiques
- En cas de périodes d'inutilisation assez prolongées, on conseille d'extraire les parties internes
- Conserver rangées dans la boîte, en introduisant du papier journal à l'intérieur, en fermant correctement les fermetures éclair et les fermetures velcro

En cas d'endommagement, rupture, usure excessive et/ou déformation de l'empeigne ou de la semelle, il faut remplacer les bottes.

Ducati Corse V5 Air

Racing-Stiefel / Bottes racing

9810709

Größen - tailles

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*

– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm EN 13634, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement EU 2016/425, norme EN 13634, Niv. 2

Protektoren / Protections

D.F.C. Double Flex Control System, für die Optimierung des Gleichgewichts zwischen Flexibilität und Schutz entwickelt / D.F.C. Double Flex Control System, pour offrir un excellent équilibre entre flexibilité et protection

In Sohle integrierte Schalthebelverstärkung mit Ducati technischer Zeichnung / Pare-boucle intégré dans la semelle

Vorderer Slider aus Magnesium / Sliders avant en magnésium

Ferse mit seitlichem Schleifer aus Magnesium und hinterem aus Polyurethan, beide sind austauschbar / Talon avec slider latéral en magnésium et slider arrière en polyuréthane, interchangeables

Ergonomische Ferse aus Polyurethan / Nouveau talon ergonomique en polyuréthane



TCX FOCUS ON BOOTS

Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne

– Gepolsterter hinterer Flexbereich / Zone flex arrière rembourrée
– Oberer Kragen aus weicher Mikrofaser / Tour de mollet en microfibre douce
– Perforierte Mikrofaser mit frontaler Aufspritzung zum leichteren Anziehen und zur Gewährleistung eines besseren Komforts / Microfibre perforée avec surinjection frontale pour faciliter l'ajustement et assurer un meilleur confort
– Mikrogespritzte Seitenplatte, die mit elastischem Material kombiniert ist, um das Schließen zu erleichtern / Panneau latéral micro-injecté et combiné avec un matériau élastique pour faciliter la fermeture
– Innenschutz aus Wildleder für den maximalen Grip / Protection interne en suède pour une adhérence optimale

Futter / Doublure

– Atmungsaktives Air Tech, Polster in unterschiedlichen Stärken im Knöchelbereich / AIR TECH respirant, rembourrage différencié au niveau de la cheville

Sohle / Semelle

– Ultralichte und hoch verschleißfeste Sohle aus Gummi / Semelle en caoutchouc ultralégère et hautement résistante à l'usure

Plus

Innensohle / Semelle intérieure

– Anatomisch, antibakteriell und austauschbar / Anatomique, antibactérienne et interchangeable

Schließen / Fermeture

– Seitlich und äußer. Streife aus von oben eingespritztem und elastischem Material mit Reißverschluss kombiniert + Band aus Polyurethan, um eine optimale Verschluss des Schienbeinschutzes um Wade zu ermöglichen / Une bande latérale extérieure en matériau élastique surinjecté et assortie à un zip + bande en PU pour garantir une fermeture optimale de la protection tibia autour du mollet
– F.F.C.® Fasten Fit Control: Innenschnürungsapparat durch hochfesten Schnürbänder an dem Futter verbunden. / F.F.C ® Fasten Fit Control: Système de fermeture interne cousu à la doublure avec des lacets à haute résistance.

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die in Zusammenarbeit mit TCX® hergestellten Stiefel Ducati Corse V5 Air sind speziell für die Verwendung auf der Rennstrecke bestimmt. Das Oberleder aus leichter, widerstandsfähiger und teilweise perforierter Mikrofaser ist mit dem Double Flex Control System ausgestattet: einer Schutzstruktur aus Polyurethan mit dünnem Profil, das für das gute Anliegen am Schaft konzipiert ist. Hinten an den Stiefeln verlaufen zwei Rippen, die eine kontrollierte Biegsamkeit bis zu 13° gewähren und der Überdehnung des Gelenks vorbeugen. Der Tragekomfort und Schienbeinschutz werden durch die Aufspritzung auf elastisches Material gewährleistet; die Innenausstattung des Stiefels hingegen weist eine Oberfläche auf, die, obwohl sie Halt garantiert, im Falle eines Sturzes keine „verfänglichen" Stellen aufweist. Der Verschluss des Stiefels ist an der Außenseite angebracht. Ein effizientes Wadenreguliersystem, die im Stiefeldesign integrierte Sohle, die Schleifer aus Magnesium und ein inneres Schnürsystem mit schnellgleitenden Schnürsenkeln vervollständigen das Panorama dieser sportlichen Spitzenprodukte

Les bottes Ducati Corse V5 Air, réalisées en collaboration avec TCX®, sont spécialement conçues pour une utilisation sur piste. L'empeigne en microfibre légère, résistante et partiellement perforée, est dotée de Double Flex Control System : une structure de protection en polyuréthane avec un profil mince étudié pour adhérer à la jambière. Dans la partie arrière des bottes le coulissement de deux pattes apporte une flexibilité contrôlée jusqu'à 13°, prévenant ainsi le risque d'hyperextension de l'articulation. Le confort et la protection sur le tibia sont assurés par une surinjection sur le matériau élastique alors que la face interne de la botte présente une surface qui assure l'adhérence, mais n'offre pas de points d'appui en cas de chute. La fermeture de la botte se trouve sur la face externe. Un système de réglage efficace du mollet, la semelle intégrée dans le design de la botte, les sliders en magnésium et un système de laçage intérieur avec lacet à coulissement rapide complètent la fiche descriptive de ces bottes sport haut de gamme.

Verfügbare Zubehör und Ersatzteile / Accessoires et pièces détachées disponibles

Slider

Schleifer Ducati Corse V3 (Paar) / Slider Ducati Corse V3 (couple)	cod. 981018739

Speed Evo C1 WP

Stiefel Sport-Touring / Bottes sport-touring

9810444

Größen - tailles

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*

– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm EN 13634, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement EU 2016/425, norme EN 13634, Niv. 2

Protektoren / Protections

- Hebel- und Fußknöchelschutz anti-impact aus PU / Renfort sélecteur et protection malléole antichocs en PU
- Für Fahrsport konzipierter Schienbeinschutz aus TPU mit hoher Aufprall- und Abriebfestigkeit. / Protection tibia en TPU dérivée du monde du sport ayant une résistance à l'impact et à l'abrasion très élevée.
  Verstärkte Spitze und Ferse / Pointe et talon renforcés
- Austauschbare Schleifer aus TPU mit schraubenloser Befestigung (981043025) / Sliders interchangeables en TPU avec fixation sans vis (981043025)
- Fesselstütze aus eingespritztem thermoplastischem Gummi (TPR) / Support cheville en caoutchouc thermoplastique injecté (TPR)



Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne

– Gepolsterter hinterer Flexbereich / Zone flex arrière rembourrée
– Ergonomischer Vorfuß für die bessere Kontrolle am Pedal / Avant-pied ergonomique pour un contrôle accru des pédales
– Mikrofaser mit vorderem und hinterem gepolstertem Balg / Microfibres avec soufflet avant et arrière rembourrés

Futter / Doublure

– Wasserdichte und atmungsaktive Membrane / Membrane imperméable et respirante

Zwischensohle / Entre-semelle

– Abnehmbarer Steg aus E.V.A. und Lycra® / Sous-pied amovible en E.V.A. et Lycra®

Sohle / Semelle

– Sohle aus hochdichtem Gummi, garantiert Stabilität,Grip und Abriebfestigkeit / Haute densité semelle en caoutchouc assure stabilité, adhérence et résistance à l'abrasion

Plus

Schließen / Fermeture

– Seitlich, außen, ausgestattet mit elastischem Reißverschluss mit großem Bereich aus Velcro TM / Latérale externe, elle est dotée d'une fermeture éclair élastique et d'une zone en Velcro™ très étendue.

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Alpinestars hergestellten und den neuesten europäischen Vorschriften entsprechend CE-zertifizierten Stiefel Ducati Speed Evo C1 WP bieten ein hohes Maß an Schutz und Komfort für sportlichen Fahrstil. Das äußerst abriebfeste Obermaterial aus Mikrofaser ist für lange Lebensdauer erprobt und weist zwei große Dehneinsätze auf, die Flexibilität verleihen; der Vorfußbereich hingegen ist ergonomisch, um die Kontrolle am Pedal zu begünstigen. Die mit Schienbeinschutz, Fesselstütze und austauschbaren Schleifern aus TPU ausgestatteten Stiefel haben eine wasserdichte und atmungsaktive Membran, weshalb sie auch bei widrigen Witterungsbedingungen komfortabel sind.

Les bottes Ducati Speed Evo C1 WP, produites par Alpinestars et certifiées CE conformément aux réglementations européennes les plus récentes, ont été conçues pour garantir un haut niveau de protection et de confort pendant la conduite sportive. L'empeigne en microfibre a une haute résistance à l'abrasion, est testée pour garantir sa durabilité et présente deux grands soufflets qui donnent de la flexibilité. L'avant-pied, à son tour, est ergonomique pour un contrôle accru des pédales. Les bottes, dotées de pare-tibia, support cheville et sliders interchangeables en TPU, présentent une membrane imperméable et respirante qui les rend confortables même en cas de mauvais temps.

Strada 2

Stiefel Touring / Bottes Touring

9810738

Größen - tailles

39	40	41	42	43	44	45	46
39	40	41	42	43	44	45	46

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm 13634, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme 13634, Niv. 2

Protektoren / Protections
Schienbein und Knöchel aus PU, verstärkte Spitze und Ferse, Hebelschutz / Renfort tibia ergonomique, malléoles en PU, inserts talon et pointe



Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne
– Mikrofaser mit Mikroinjektions-Einsätzen / Microfibre avec inserts microinjectés
– Gewebeeinsätze für besseren Bewegungskomfort am Spann und an der Wade / Inserts en tissu pour faciliter le mouvement au niveau du cou-de-pied et du mollet
– Reflex-Einsätze an der Ferse / Inserts reflex au niveau du talon

Futter / Doublure
– Wasserdichte und feuchtigkeitsabweisende D-WP Membrane / Membrane D-WP imperméable et hydrofuge

Sohle / Semelle
– Reibfester Rutschschutzgummi / Caoutchouc extrêmement résistant à l'abrasion

Plus

Innensohle / Semelle intérieure
– Anatomisch und entfernbar / Anatomique et amovible

Schließen / Fermeture
– Reißverschluss + Klettverschluss Velcro® / Zip + Velcro®

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Diese exklusiven, für den Touring-Einsatz entwickelten Stiefel entstammen der Zusammenarbeit mit Dainese. Sie sind CE-zertifiziert und haben ein Vorderblatt aus Mikrofaser, mit Gewebeeinsätzen am Fußhals und an der Wade, die Bewegungen erleichtern und den Komfort erhöhen. Der Schutz ist von TPU Einsätzen am Schienbein und an den Knöcheln sowie die Verstärkungen an Spitze und Ferse gewährleistet. Das mit einer wasserdichten und wasserabweisenden Membrane gefertigte Futter gewährleistet auch bei Regen hohen Komfort. Dank der herausragenden, technischen Eigenschaften, vereint mit der rutsch- und abriebfesten Gummisohle, den Reflexdetails und dem praktischen Einschlupf mit Reißverschluss und Velcro® sind diese Stiefel auch beim Laufen bequem, wenn man vom Motorrad absteigt. An Knöchel, Scheinbein und Wade stechen die zahlreichen Personalisierungen ins Auge, die dem Stiefel einen modernen, unverkennbaren Ducati Look verleihen, der bei jeder Fahrt Blicke auf sich ziehen wird.

Ces bottes exclusives, conçues pour le touring, sont le fruit de la collaboration avec Dainese. Certifiées CE, elles sont dotées d'une empeigne réalisée en microfibre, avec des inserts en tissu sur le cou-de-pied et le mollet, qui facilitent le mouvement et augmentent le confort. La protection est garantie par des inserts en TPU sur le tibia et les malléoles, et par des renforts sur la pointe et le talon. La doublure intérieure, composée d'une membrane imperméable et déperlante, assure un grand confort même sous la pluie. Les excellentes caractéristiques techniques, combinées à la semelle en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion, aux détails reflex et à la large ouverture pratique avec zip et Velcro®, rendent ces bottes confortables même pour la marche une fois descendu de la moto. Les nombreuses personnalisations se distinguent sur la malléole, le tibia et le mollet, donnant à la botte un look moderne et caractéristique de Ducati, à mettre en valeur lors de chaque sortie.

Atacama WP C2

Stiefel Touring-Adventure / Bottes Touring-Adventure

981077

NEW

Größen - tailles

7	8	9	10	11	12
40.5	42	43	44.5	45.5	47
070	080	090	100	110	120

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*

– CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

- Leichte, fortschrittliche Schienbeinplatte aus Polymer und innovativer Knöchelschutz zur Gewährleistung von Aufprallfestigkeit und strukturellem Halt. / La plaque de polymère pour le tibia, légère et de nouvelle génération, et la protection latérale pour la cheville assurent une grande résistance aux chocs ainsi qu'un support structurel.
- In den Stiefelaufbau integrierter Innen- und Außenknöchelschutz mit doppelter Dichte zur Gewährleistung eines strategischen Schutzes. / Protection centrale et latérale de la cheville à double densité. Elle est intégrée dans la coque de la botte pour offrir une protection stratégique.
- Geschichteter, interner Zehen- und Fersenschutz unter dem Oberschuh zur Optimierung der Robustheit, des Feelings und der Leistung. / Protection interne stratifiée des orteils et du talon située en bas du dessus pour obtenir une robustesse, une sensation et des performances accrus.
- Seitlicher Knöchelschutz mit stützender biomechanischer Verbindung zwischen Schuh- und Stiefelschaftteil des Stiefels. / Protection latérale de la cheville avec connexion biomécanique entre le semelage et la tige de la botte.
- Um den Knöchel und Spann integrierter Weichschaum zur Optimierung von Tragekomfort, Passform und Aufpralldämpfung. / Mousse intégrée autour de la cheville et du cou-de-pied. Sa grande souplesse rend la botte très confortable, facile à enfiler et résistante aux chocs.
- TPU-verstärkter Schaltbereich im besonderen Design zur Optimierung des Grips. / Zone changement renforcée en TPU présentant un dessin spécial qui en améliore l'adhérence.



Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne

– Großflächige elastische Front- und Rückenfaltenbereiche aus leichter, robuster Mikrofaser zur Gewährleistung von Komfort, Bewegungsfreiheit, Kontrolle und Support. / À l'avant et à l'arrière se trouvent d'amples zones élastiques à soufflet en microfibre légère et robuste offrant un haut niveau de confort, de liberté de mouvement, de contrôle et de support.
– Bedruckter Wildlederstreifen an der medialen Oberfläche zur Optimierung von Grip und Schutz. / Pièce en suède appliqué sur la surface de la partie centrale pour en améliorer l'adhérence et la protection.
– Oberschuh aus einem Materialmix mit PU-beschichtetem Leder, Mikrofaser und Wildleder zur Gewährleistung eines herausragenden Tragekomforts, von Robustheit und Abriebfestigkeit. / Dessus multi-matériaux en cuir recouvert de polyuréthane, microfibre et suède pour offrir d'excellents niveaux de confort, de robustesse et de résistance à l'abrasion.

Futter / Doublure

– Atmungsaktive Textil-Innenausstattung im gesamten Stiefel. / Intérieur en tissu respirant sur la totalité de la botte.
– Eingebaute, atmungsaktive DRYSTAR® Membran zur Gewährleistung von Spitzenleistung unter allen Wetterbedingungen und von warmen, trockenen Füßen. / Membrane intégrée respirante DRYSTAR® pour des performances excellentes en n'importe quelle condition météorologique, ce qui permet de garder le pied sec et au chaud.

Sohle / Semelle

– Innensohle aus hochwertigem Polyamid mit integrierter Platte zur strukturellen Verstärkung und zum Halt des Spanns. / Semelle interne en polyamide de haute qualité avec plaque intégrée agissant en tant que renfort structurel et en tant que support de la plante du pied.
– Zwischensohle aus PUR-Schaum für einen leichteren Stiefel ohne Leistungseinschränkungen. / Semelle intermédiaire en mousse polyuréthane : elle rend les bottes plus légères sans pour autant en compromettre les performances.
– Besonders flexible Sohle mit exklusivem, vulkanisiertem Gummi Alpinestars zur optimalen Kombination von Tragekomfort und Grip. / Semelle ultra-flexible en caoutchouc vulcanisé Alpinestars pour un mariage parfait entre le confort et l'adhérence.
– Herausnehmbare, anatomische Sohle aus EVA-Schaum und Lycra® für Tragekomfort und Halt. / Semelle interne anatomique et amovible en mousse EVA et Lycra® pour un maximum de confort et de support.
– Ergonomische Form des Vorderfußes zur Gewährleistung einer besseren Kontrolle der Steuerungen und zur Verbesserung von Passform und Tragekomfort an unterschiedlichen Fußprofilen. / Conformation ergonomique de l'avant-pied pour un contrôle accru au niveau des commandes : facile à enfiler et très confortable sur les différents points du pied.

Plus

Schließen / Fermeture

– Die Verschlusshäkchen gewährleisten ein schnelles Anziehen und einen sicheren, personalisierten Verschluss. Die Schnellverschlusshäkchen sind zur Optimierung der Leistung und Gewichtseinsparung aus robustem TPU und aus mit Glasfaser verstärktem Nylon gefertigt. Alle Verschlusshäkchen halten die Position bei und verfügen über einen Schnellverschluss für einen schnellen, sicheren und präzisen Verschluss. Austauschbare Häkchen. / La fermeture par crochets, qui le rend extrêmement facile à enfiler et à enlever, assure une fermeture sûre et personnalisée. Les crochets sont en TPU, un matériau particulièrement robuste, et en Nylon renforcé en fibre de verre, ce qui en améliore les performances et en réduit le poids. Tous les crochets gardent la position choisie et se décrochent rapidement, ce qui garantit une fermeture rapide, sûre et précise. Crochets remplaçables.
– Breite Öffnung für das einfachere Anziehen, mit oberem Verschluss aus TPR und Klettband™ zur Anpassung an die Wade. / Ouverture ample pour pouvoir l'enfiler facilement et fermeture supérieure en TPR et Velcro™ qui s'adapte parfaitement au mollet.

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die von Alpinestars im Ducati Outfit produzierten Stiefel Atacama WP C2 sind speziell für den Touring- und Adventure-Einsatz bestimmt. Die aus einem Materialmix bestehend aus Mikrofaser und Wildleder gefertigten Stiefel verfügen über alle wichtigen Protektoren wie eine fortschrittliche Schienbeinplatte aus Polymer und den innovativen Knöchelschutz mit stützender biomechanischer Verbindung zwischen Schuh- und Schaftteil des Stiefels. Jede Stiefelkomponente ist im Hinblick auf die Reduzierung von Gewicht und die Verbesserung der Leistung unter jeder Klimabedingung und Bodenbeschaffenheit entwickelt, angefangen von der eingebauten atmungsaktiven Membran bis hin zum Oberschuh aus einem Mikrofaser-/Wildledermix. Sind gemäß den neuesten CE-Richtlinien zertifiziert.

Le bottes Atacama WP C2, réalisées par Alpinestars en livrée Ducati, sont pensées spécifiquement pour un usage touring-adventure. Réalisées en un mélange de matériaux, à savoir la microfibre et le suède, ces bottes sont dotées de toutes les protections de pointe de la catégorie, notamment d'une plaque de polymère pour le tibia et d'une protection pour la cheville dotée de connexion biomécanique de support entre le semelage et la tige de la botte. Chaque partie de la botte a été conçue de façon à en réduire le poids et à en améliorer les performances sur tout type de terrain et à n'importe quelle température, comme en témoignent la membrane respirante intégrée et l'empeigne en mélange microfibre/suède. Elles sont certifiées selon les dernières réglementations CE.

Theme C2

Kurze Motorradstiefel / Bottes de moto courtes

9810760 _

NEW

Größen - tailles

38	39	40	41	42	43	44	45	46
38	39	40	41	42	43	44	45	46

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Der Fesselprotektor mit doppelter Dichte an beiden Seiten ist unter der Oberseite geschichtet und bietet im kritischen Bereich Schutz und Abriebfestigkeit. / La protection à double densité de la cheville des deux côtés, stratifiée sous la partie supérieure, assure des performances de protection et une résistance à l'abrasion dans la zone critique.
- Der bi-injizierte, integrierte und austauschbare Vorfußschleifer aus TPU ist nach einem neuen Konzept für die praktische Schraubbefestigung gefertigt, damit der Austausch einfach ist und schnell geht / Le pad d'avant-pied en TPU, bi-injecté, intégré et remplaçable présente un nouveau concept de fixation par vis pour un remplacement plus rapide et plus facile
- Äußere Stütze aus TPU / Contrefort externe en TPU
- Der innere Fussspitzenprotektor ist unter dem Obermaterial geschichtet, sodass er eine längere Lebensdauer, ein besseres Tastgefühl und eine bessere Performance bereitstellt / La protection interne de la pointe est stratifiée sous l'empeigne pour plus de durabilité, une meilleure sensation et des performances accrues
- Die hintere Fersenstütze ist mit einem weichen Einsatz aus TPR konzipiert, der mit dem hinteren Flexionbereich zusammenwirkt, um große Bewegungsfreiheit der Fessel und Komfort an den Bedienelementen des Motorrads zu bieten / Le soutien arrière du talon est conçu avec un insert en TPR souple qui agit de concert avec la zone de flexion arrière pour permettre une grande liberté de mouvement de la cheville et un confort optimal sur les commandes de la moto

  Schaltungsschutz aus TPU / Protection boîte de vitesse en TPU



TCX FOCUS ON BOOTS

Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne
– Aus fortschrittlicher Mikrofaser für Komfort, Lebensdauer und vortreffliche Abriebbeständigkeit / En microfibre avancée pour le confort, la durabilité et une excellente résistance à l'abrasion
– Der hintere, flexible Dehneinsatz verfügt über ein flexibles „Fenster", das auch als Lufteinlass für wirksame Belüftung und Luftströmung dient / Le soufflet arrière flexible comporte une ouverture souple, qui fait également office de prise d'air pour une ventilation et une circulation d'air efficaces
– Die Beugebereiche am Fußhals und an der Achillesferse sind aus leichter Mikrofaser gefertigt, um die Lebensdauer und Maövrierbarkeit sowie den Komfort während der Motorradfahrt sowie beim Laufen zu optimieren / Les zones de flexion du cou-de-pied et du talon d'Achille sont fabriquées en microfibre légère pour optimiser les niveaux de durabilité, de confort et de maniabilité à la fois sur la moto et à pied
– Heißversiegelte Flexkerben zur Kontrolle der Biegung und Flexibilität des Schuhs / Rainures flexibles thermosoudées pour contrôler la flexibilité et la souplesse de la chaussure
– Ergonomische Formgebung des Schuhs, um die Vorfußposition zu optimieren und ein weitgefächertes Sortiment an Profilen sowie Komfort für den Fuß zu bieten. / Forme ergonomique de la chaussure pour optimiser la position de l'avant-pied, s'adapter à un large éventail de silhouettes et offrir un excellent confort au pied.

Futter / Doublure
– Aus Netzgewebe für komfortablere Kühlung und Feuchtigkeitsaufnahme / En filet pour un refroidissement plus agréable et une meilleure absorption de l'humidité

Sohle / Semelle
– Reibfester Rutschschutzgummi / Caoutchouc extrêmement résistant à l'abrasion
– Die Sohle verfügt über einen integrierten TPF (Transversal Protection Frame) zum Schutz gegen eventuelle Querbelastungen / La semelle est dotée d'un TPF (Transversal Protection Frame) intégré pour la protection contre les charges transversales

Plus

Innensohle / Semelle intérieure
– Anatomisch und entfernbar / Anatomique et amovible

Schließen / Fermeture
– Das vordere Verschlusssystem aus Velcro® bietet eine schnelle und sichere Passform im Bereich des Fußhalses und gewährt gleichzeitig vortreffliche Flexibilität. / Le système de fermeture Velcro® sur le devant assure un ajustement rapide et sûr sur la zone du cou-de-pied, tout en permettant d'excellents niveaux de flexibilité.
– Umgekehrter Reißverschluss, damit man bequem mit dem Fuß hinein- und wieder herausschlüpfen kann / Fermeture à glissière inversée pour une insertion et un retrait aisés du pied
– Der Riemen hat einen Abzieher aus TPR - für eine noch leichtere Verwendung. / La sangle est dotée d'une languette en TPR pour une utilisation plus facile.
– Die Garne aus Aramidfaser gewährleisten, dass das neue Riemenschließsystem langlebig, dünn und leicht ist. / Les fils en fibre aramidique garantissent la durabilité, la finesse et la légèreté du nouveau système de fermeture de la sangle.

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Der niedrige Motorradstiefel Theme C2 verfügt über Lösungen für die Maximierung von Komfort, Schutz und Haltbarkeit. Das Obermaterial dieses Stiefels besteht aus leichter, abriebfester Mikrofaser. Er ist mit strategisch angeordneten Protektoren aus TPU verstärkt und hat eine Gummisohle mit hochwertigem Design für herausragendes Haftvermögen am Motorrad sowie zu Fuß. Die gefältelten Flexbereiche gewähren Abstützung und Kontrolle, unabhängig von der Fahrposition. Die hintere Fersenstütze ist mit einem weichen Einsatz aus TPR konzipiert, der mit dem hinteren Flexbereich zusammenwirkt, um der Fessel große Bewegungsfreiheit und Komfort an den Bedienelementen des Motorrads zu bieten. Das praktische Verschlusssystem - dank der Schnalle aus Aramidfaser leicht und lange haltbar - ermöglicht ein schnelles Anziehen, bietet eine sichere Passform im Bereich des Fußhalses und ermöglicht gleichzeitig hervorragende Flexibilität. Neben Sicherheit und Performance ist dank des entschlossenen Looks, der perfekt zu den Sportmotorrädern der Ducati Familie passt, das Design einer der Pluspunkte dieses Zubehörs der Motorradkleidung.

Les bottines de moto Theme C2 présentent des solutions conçues pour maximiser le confort, la protection et la durabilité. Fabriquées avec une empeigne en microfibre légère et résistante à l'abrasion, et renforcées par des protections en TPU placées stratégiquement, les bottines sont dotées d'une semelle en caoutchouc de qualité supérieure pour une excellente adhérence à la fois sur la moto et à pied. Les zones de flexion en accordéon offrent support et contrôle quelle que soit la position de conduite, tandis que le soutien arrière du talon est conçu avec un insert en TPR souple qui agit de concert avec la zone de flexion arrière pour permettre une grande liberté de mouvement de la cheville et un confort optimal sur les commandes de la moto. Le système de fermeture pratique, rendu léger et durable par la fibre aramidique, assure un ajustement rapide et sûr sur la zone du cou-de-pied tout en permettant une excellente flexibilité. En plus de la sécurité et des performances, cet accessoire fait du design l'un de ses points forts, grâce à son look grinçant qui s'accorde parfaitement avec les motos sportives de la famille Ducati.

Ducati Corse City C2

Kurze Motorradstiefel / Bottes de moto courtes

9810719

Größen - tailles

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Standard EN 13634, Stufe 1 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme EN 13634, Niv. 1

Protektoren / Protections
Verstärkte Spitze und Ferse / Pointe et talon renforcés
Verstärkung am inneren und äußeren Knöchel / Renfort malléole interne et externe



Materialien / Matériaux

Obermaterial / Empeigne
– Mikrofaser mit Mikroeinspritz-Einsätzen und Luftöffnung aus Metallgitter / Microfibre avec inserts en micro-injections et prise d'air en mesh métallique

Futter / Doublure
– Wasserfest / Resistant à l'eau (water resistant)

Sohle / Semelle
– Reibfester Rutschschutzgummi / Caoutchouc extrêmement résistant à l'abrasion

Plus

Innensohle / Semelle intérieure
– Anatomisch und entfernbar / Anatomique et amovible

Schließen / Fermeture
– Mit Schnüren und Klettverschluss Velcro® / Avec lacets et bande Velcro®

Hinweise / Note
Die Stiefel werden mit zusätzlichen schwarzen Schnürriemen geliefert
Les bottes sont fournies avec un jeu supplémentaire de lacets noirs

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Diese von TCX im Ducati Corse Look gefertigten, exklusiven, niedrigen Funktionsstiefel sind perfekt für den urbanen Einsatz oder einen Ausflug. Mit CE-Zertifizierung, Oberleder aus Mikrofaser, Mikroinjektionseinsätzen und Schaltungsschutz-Verstärkung aus Bycast Leder und Lufteinlass aus Metallnetz, um perfekte Passform und angemessenen Schutz zu gewähren, optimiert durch die Verstärkungen an beiden Seiten des Fußknöchels, der Fußspitze und der Ferse. Das Futter aus undurchlässiger Membran und das herausnehmbare Fußbett garantieren hohen Komfort. Vortreffliche Funktionsmerkmale vereint mit der rutsch- und verschleißfesten Gummisohle machen diese Stiefel perfekt, um nach dem Absteigen vom Motorrad mittellange Strecken zu Fuß zurückzulegen. Sie verfügen über Verschluss mit Klettband und Schnürsenkel und werden mit einem zusätzlichen Satz in schwarzer Farbe geliefert. Moderner und gleichzeitig sportlicher, unverkennbarer Ducati Look, der sich auf dem Motorrad sowie zu Fuß zur Schau stellen lässt.

Réalisées par TCX dans la livrée Ducati Corse, ces bottes basses techniques exclusives sont l'accessoire parfait pour un usage urbain ou une balade hors de la ville. Certifiées CE, elles sont dotées d'une empeigne en microfibre avec inserts en micro-injection et renfort en cuir Bycast au niveau du levier de vitesse et d'une prise d'air en grillage métallique, pour assurer un ajustement parfait et une protection adéquate, optimisée par les renforts à hauteur du malléole interne et externe, de l'embout et du talon. La doublure interne, composée d'une membrane imperméable, et la semelle intérieure, anatomique et amovible, assurent un confort optimal. Les excellentes caractéristiques techniques, auxquelles s'ajoute la semelle extérieure en caoutchouc antidérapant et résistant à l'usure, en font des bottes parfaites pour parcourir à pied des distances modérées une fois descendu de la moto. Équipées d'une fermeture pratique par bande velcro et lacets, elles sont livrées avec un set supplémentaire de couleur noire. Un look à la fois moderne et sportif, en parfait style Ducati, à exhiber aussi bien à moto qu'à pied.

Downtown C2

Kurze Motorradstiefel / Bottes de moto courtes

9810757

NEW

Größen - tailles

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47.5
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm EN 13634, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement EU 2016/425, norme EN 13634, Niv. 2

Protektoren / Protections
Verstärkte Spitze und Ferse / Pointe et talon renforcés
Verstärkung am inneren und äußeren Knöchel / Renfort malléole interne et externe



Materialien / Matériaux
Obermaterial / Empeigne
– Vollnarbenleder / Cuir pleine fleur

Futter / Doublure
– Wasserfest / Resistant à l'eau (water resistant)

Zwischensohle / Entre-semelle
– Mit Einsatz ZPLATE® zur Optimierung der Längsflexibilität und Quersteifigkeit / Avec insert ZPLATE®, pour optimiser la flexion longitudinale et la rigidité transversale

Sohle / Semelle
– SOHLE GROUNDTRAX® Sie garantiert hervorragende Stabilität, Haftvermögen und Traktion auf den Fußrasten und an den Bedienelementen sowie auch nach dem Absteigen vom Motorrad. Was dem Design der Stollenprofile und Kanäle sowie die Wahl der der Mischungen zu verdanken ist, die darüber hinaus die Lebensdauer und Selbstreinigung der Lauffläche maximieren. / SEMELLE GROUNDTRAX® Elle est conçue pour assurer une stabilité, une adhérence et une traction optimales, tant sur les repose-pieds et les commandes qu'une fois hors de la selle. Ceci grâce à la conception des taquets et des canaux et au choix des mélanges, qui maximisent également la durée de vie et l'auto-nettoyage de la bande de roulement.

Plus
Innensohle / Semelle intérieure
– OrthoLite® mit dauerhafter, überaus atmungsaktiver Dämpfung / OrthoLite® avec amortissement durable et hautement respirant

Schließen / Fermeture
– Schnürsystem + seitlicher Reißverschluss ermöglichen das leichte Anziehen / Système de laçage + fermeture éclair latérale pour un enfilage facile
– Reflex-Einsätze / Inserts reflex

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Der Downtown C2 ist ein Motorrad Sneaker, der maximalen Komfort sowohl beim Fahren als auch beim Laufen mit hohen Schutzniveaus auf den Punkt bringt. Er ist dank der T-DRY Membran vollkommen wasserdicht. Sein Obermaterial besteht aus Vollnarbenleder, was ihn besonders bequem macht, und eine spezielle Konstruktion aus sechseckigen Einsätzen erleichtert die Bewegung. Verstärkungen an Spitze und Ferse und der Knöchelschutz mit Einsätzen aus TPU maximieren die Sicherheit. Die Sohle ist aus verschleißfestem Gummi gefertigt und gewährleistet Stabilität, auch auf rutschigem Boden. Maximaler Schutz dank des speziellen Zplate® Einsatzes aus Formpolymer, das Quersteifheit und Längsflexibilität bietet und es dem Schuh ermöglicht, allen natürlichen Bewegungen des Fußes beim Fahren sowie beim Laufen zu folgen und gleichzeitig eine Quetschung bei einem Aufprall zu vermeiden. Ein Zubehör, das nicht nur auf Leistung, sondern auch auf den innovativen und kennzeichnenden, unverkennbaren Ducati Look setzt.

Les baskets Downtown C2 sont des chaussures de moto qui allient un confort maximal de conduite et de marche à des niveaux de protection élevés. Totalement imperméables grâce à la membrane T-DRY, elles possèdent une empeigne en cuir pleine fleur qui les rend particulièrement confortables et une construction spéciale avec des blocs hexagonaux qui facilitent la traction. Les renforts sur la pointe et le talon et la protection de la malléole avec des inserts en TPU maximisent la sécurité, en plus de la semelle en caoutchouc résistant à l'usure, qui garantit la stabilité même sur un sol glissant. La protection maximale est assurée par l'insert spécial Zplate®, en polymère moulé, qui combine rigidité transversale et flexibilité longitudinale, permettant à la chaussure de suivre tous les mouvements naturels du pied, aussi bien en roulant qu'en marchant, tout en évitant l'écrasement en cas d'impact. Un accessoire qui se concentre autant sur les performances que sur le look sophistiqué et distinctif, incontestablement Ducati, pour profiter pleinement de chaque émotion sur deux-roues.

Hinweise / Note

ZPLATE® Seitlich robust, vorne flexibel. Der Einsatz ZPLATE® in der Zwischensohle sorgt für angemessene Flexibilität des Schuhs und hervorragenden Komfort beim Fahren und Laufen, mit gleichzeitiger Gewähr der korrekten Quersteifigkeit zum Schutz des Fußes einem Sturz. Gefertigt aus geformtem Polymer, das Quersteifigkeit für höchste Sicherheit und Längsflexibilität dank seiner Z-Form vereint. Zplate® ermöglicht es dem Schuh, allen natürlichen Fußbewegungen zu folgen, sowohl auf der Sitzbank des Motorrads als auch beim Laufen, und bietet gleichzeitig Schutz und verhindert das Quetschen des Schuhs bei einem Aufprall.

SOHLE GROUNDTRAX® Sie garantiert hervorragende Stabilität, Haftvermögen und Traktion auf den Fußrasten und an den Bedienelementen sowie auch nach dem Absteigen vom Motorrad. Was dem Design der Stollenprofile und Kanäle sowie die Wahl der der Mischungen zu verdanken ist, die darüber hinaus die Lebensdauer und Selbstreinigung der Lauffläche maximieren.
ZPLATE® Robuste sur les côtés, flexible sur le devant. L'insert ZPLATE® dans la semelle intermédiaire maintient la flexibilité correcte de la chaussure, pour un confort optimal en conduite et à la marche, tout en garantissant la rigidité transversale adéquate pour protéger le pied en cas de chute accidentelle. Réalisé en polymère moulé, il combine une rigidité transversale pour une sécurité maximale et une flexibilité longitudinale grâce à sa forme en Z. Zplate® permet à la chaussure de suivre tous les mouvements naturels du pied, tant en selle qu'en marchant, et protège en même temps contre l'écrasement en cas d'impact.

SEMELLE GROUNDTRAX® Elle est conçue pour assurer une stabilité, une adhérence et une traction optimales, tant sur les repose-pieds et les commandes qu'une fois hors de la selle. Ceci grâce à la conception des taquets et des canaux et au choix des mélanges, qui maximisent également la durée de vie et l'auto-nettoyage de la bande de roulement.

GP Team Replica 22

Sneakers

9877047

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence



DIADORA

Protektoren / Protections
Verstärkte Spitze und Ferse / Pointe et talon renforcés

Materialien / Matériaux
Obermaterial / Empeigne
– Safety-Tex mit Schaftrandpolsterung / Safety-Tex avec rembourrage à la malléole

Futter / Doublure
– 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur / 100% polyester avec exécution en nid d'abeille

Sohle / Semelle
– Sportsohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ESD-Eigenschaften bezüglich Festigkeit gegenüber Ölen und Kohlenwasserstoffen. / Semelle sport en polyuréthane bi-densité avec caractéristiques ESD de résistance aux huiles et hydrocarbures

Plus
Schließen / Fermeture
– Mit Schnürsenkeln / Avec lacets

Die in Zusammenarbeit mit Diadora kreierten Sneakers GP Team Replica 22 heben sich durch den Ducati Stil und die Form ab, die immer einen perfekt ausgeglichenen Lauf ermöglicht. Die Sneakers GP Team Replica 22 sind mit der Diadora Blushield® Technologie gefertigt und bringen bequemes Tragen und Stil bestens auf einen Nenner. Ideale Begleiter, um Ihrer Leidenschaft auf den Tribünen einer Rennstrecke zu frönen oder in der Freizeit getragen zu werden.

Les sneakers GP Team Replica 22, créées en collaboration avec Diadora, se distinguent par leur style Ducati et leur forme, permettant une conduite parfaitement équilibrée. Équipées de la technologie Diadora Blushield®, les sneakers GP Team Replica 22 sont une combinaison parfaite de confort et de style à la fois. Des compagnons idéaux pour s'adonner à sa passion sur les tribunes d'un circuit ou à porter pendant son temps libre.


DUCATI

safety



Ducati Smart Jacket

Stoffweste / Gilet en tissu

98107254

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







D-air

Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Stand-Alone Airbag System D-Air, das keine Kabel und Verbindungen mit dem Motorrad benötigt / Système airbag D-air autonome qui ne demande aucun câble ou connexion à la moto
- Schützt den Rücken und die lebenswichtigen Organe des Motorradfahrers mit einem Schutzpotential, das 7 Rückenprotektoren entspricht, über eine größere Fläche als die eines Rückenprotektors und ohne Raumbedarf / Protège le dos et les organes vitaux du pilote en lui offrant une protection équivalente à celle de 7 protections dorsales sur une surface plus grande que celle couverte par une protection dorsale, mais sans occuper autant de place
- Mit 7 Sensoren ausgestattete Steuereinheit, die die Daten 1.000 Mal pro Sekunde aufzeichnet und verarbeitet. Der Algorithmus steuert die Airbag-Aktivierung beim Abgleiten auf der Fahrbahn, einem Sturz, Zusammenstoß mit einem Gegenstand oder einem anderen Fahrzeug und beim Auffahren (auch im Falle einer Kollision mit einem stehenden Fahrzeug, die typisch beim Anhalten an Kreuzungen ist) / 'Unité de contrôle équipée de 7 capteurs permettant le suivi et le traitement des données à raison de 1 000 fois par seconde. L'algorithme contrôle l'activation de l'airbag en cas de glissade, de high side, d'impact avec un objet ou un autre véhicule, et d'accrochage (même en cas d'impact lorsque le véhicule est à l'arrêt, comme cela se produit typiquement aux carrefours)
- Austauschbarer Sack (Herren Größe 1 XS-S 981072563, Größe 2 M-XXL 981072562) / Sac remplaçable (homme taille 1 XS-S 981072563, taille 2 M-XXL 981072562)

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Äußeres Netzgewebe aus abrieb- und zugfestem, fusselfreiem Polyester / Filet extérieur en polyester résistant à l'abrasion, à la traction et au boulochage
- Stretchgewebe an den Seitenteilen / Tissu extensible au niveau des hanches

Innenpolster / Intérieur
- Inneres Netzgewebe aus Nylon / Filet intérieur fixe en nylon

Komfort / Confort
- Leicht, belüftet, faltbar, wasserfest, lässt sich über und unter jeder Jacke und mit jedem Outfit tragen / Léger, aéré, facile à replier, imperméable, à porter par-dessus et par-dessous n'importe quelle veste et adapté à n'importe quelle mise
- Regulierbare Weite / Largeur réglable

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Prallkissen mit Dainese Patent, das dank eines Mikrofadenwerks eine gleichmäßige und kontrollierte Aufdehnung garantiert und in jedem einzelnen Zentimeter der Westenfläche dasselbe Schutzniveau bietet / Sac breveté par Dainese qui, grâce à une structure en microfilaments, garantit un gonflage homogène et contrôlé, assurant le même niveau de protection sur chaque centimètre du gilet

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note
- Achtung: Um diesen Artikel zu erhalten, ist es erforderlich, dass die auf der Smarter Learning Plattform verfügbare Schulung absolviert und die Abschlussprüfung bestanden wurde / Attention : pour recevoir cet article, il est indispensable d'avoir suivi la formation disponible sur la plateforme Smarter Learning et d'avoir réussi le test final.
- Zwecks Vereinfachung der Versendungen empfiehlt es sich außerdem, jeweils mindestens zwei Artikel zu bestellen (verschiedene Größen und Ersatz-Airbag) / En outre, pour faciliter l'expédition, il est recommandé de commander au moins deux articles à la fois (entre différentes tailles et airbags de remplacement).

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Höchste Sicherheit und ausgezeichneter Komfort, dank der Stoffweste mit integriertem Airbag Ducati Smart Jacket. Ein leichtes und belüftetes Kleidungsstück, das über oder unter der Motorradjacke mit Protektoren getragen werden kann und zusätzliche Sicherheit bietet. Das Stand-Alone-Airbagsystem D-air ist wasserfest, benötigt keine Kabel und Verbindungen mit dem Motorrad und ist mit einem exklusiven, patentierten Dainese Luftsack versehen, der dank einer Mikrofadenwerk-Struktur gleichmäßig und kontrolliert aufgeblasen wird, wodurch an allen Stellen der Weste dasselbe Schutzniveau geboten ist. Dieses fortschrittliche System verfügt über eine Steuereinheit mit 7 Sensoren, welche die Daten 1.000 Mal pro Sekunde verarbeitet und im Falle des Ableitens, eines Abwurfs, Zusammenstoßes mit einem Gegenstand oder anderen Fahrzeug, des Auffahrens oder der Kollision mit einem stehenden Fahrzeug den Airbag aktiviert. Abgerundet ist die Ausstattung durch das äußere Netzgewebe aus abrieb- und reißfestem, fusselfreiem Polyester und die reflektierenden Einsätze für bessere Sichtbarkeit. Die hervorragenden Leistungen hinsichtlich der Sicherheit sind nicht der einzige Pluspunkt dieses extrem bequemen Kleidungsstücks dank des für beste Passform an den Seiten angebrachten Stretchgewebes, der Weitenverstellung und der zwei praktischen Außentaschen. In Passform für Herren sowie Damen erhältlich, um beiden maximalen Komfort zu bieten. Das Kleidungsstück lässt sich leicht zusammenlegen und platzsparend aufbewahren. Bei der Airbag-Aktivierung, kann es wieder einsatztauglich gemacht werden, indem man den inneren Luftsack bei einer autorisierten Ducati Verkaufsstelle austauschen lässt. In diskretem, durch das Ducati Logo und die roten Einsätze veredeltem Look, perfekt mit jedem Schutzkleidungsstück kombinierbar. Die reflektierenden Einsätze erhöhen die Fahrer-Sichtbarkeit bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen. Perfekt, um auf die Sitzbank zu steigen und unbesorgt die Reise zu genießen.

Un maximum de sécurité et de confort, grâce au gilet en tissu avec airbag intégré Ducati Smart Jacket. Léger et aéré, il peut être porté par-dessus ou par-dessous la veste de moto munie de protections, pour un niveau de sécurité accru. Le système airbag D-air autonome est résistant à l'eau, ne nécessite ni câbles ni connexions à la moto et se distingue par son sac exclusif breveté par Dainese qui, grâce à une structure en microfilaments, garantit un gonflage uniforme et contrôlé, et une protection homogène sur toutes les zones du gilet. Ce système de pointe est aussi équipé d'une unité de contrôle à 7 capteurs qui surveille et traite les données 1 000 fois par seconde et active l'airbag en cas de glissade, de high side, d'impact avec un objet ou un autre véhicule, d'accrochage, ou de collision même quand le véhicule est à l'arrêt. La pièce est complétée par le filet extérieur en polyester résistant à l'abrasion, à la traction et au boulochage, et par les inserts réflectifs pour une meilleure visibilité. Les excellentes performances en termes de sécurité ne sont pas le seul atout de cet article, qui s'avère également extrêmement confortable, grâce notamment au tissu stretch au niveau des hanches pour un ajustement parfait, à la possibilité de réglage en largeur et aux deux poches externes pratiques. Disponible en version homme et femme, ce gilet offre un maximum de confort à toutes et à tous. Par ailleurs, il est facile à plier, ce qui permet de le ranger sans qu'il ne prenne trop de place. En cas d'activation de l'airbag, le système du gilet peut être remis en état en remplaçant le sac intérieur chez un revendeur agréé Ducati. Son look discret, rehaussé par le logo Ducati et les inserts rouges, le rend parfaitement compatible avec tous les autres vêtements de protection. Les inserts réflex augmentent la visibilité du pilote par mauvais temps ou en cas de faible luminosité. L'allié parfait pour se mettre au guidon et ne penser à rien d'autre qu'à profiter du voyage.

Ducati Smart Jacket

Stoffweste / Gilet en tissu

98107255

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence







D-air

Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Stand-Alone Airbag System D-Air, das keine Kabel und Verbindungen mit dem Motorrad benötigt / Système airbag D-air autonome qui ne demande aucun câble ou connexion à la moto
- Schützt den Rücken und die lebenswichtigen Organe des Motorradfahrers mit einem Schutzpotential, das 7 Rückenprotektoren entspricht, über eine größere Fläche als die eines Rückenprotektors und ohne Raumbedarf / Protège le dos et les organes vitaux du pilote en lui offrant une protection équivalente à celle de 7 protections dorsales sur une surface plus grande que celle couverte par une protection dorsale, mais sans occuper autant de place
- Mit 7 Sensoren ausgestattete Steuereinheit, die die Daten 1.000 Mal pro Sekunde aufzeichnet und verarbeitet. Der Algorithmus steuert die Airbag-Aktivierung beim Abgleiten auf der Fahrbahn, einem Sturz, Zusammenstoß mit einem Gegenstand oder einem anderen Fahrzeug und beim Auffahren (auch im Falle einer Kollision mit einem stehenden Fahrzeug, die typisch beim Anhalten an Kreuzungen ist) / 'Unité de contrôle équipée de 7 capteurs permettant le suivi et le traitement des données à raison de 1 000 fois par seconde. L'algorithme contrôle l'activation de l'airbag en cas de glissade, de high side, d'impact avec un objet ou un autre véhicule, et d'accrochage (même en cas d'impact lorsque le véhicule est à l'arrêt, comme cela se produit typiquement aux carrefours)
- Austauschbarer Sack (Damen Größe 1 XS-XXL 981072563) / Sac remplaçable (femme taille 1 XS-XXL 981072563)

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Äußeres Netzgewebe aus abrieb- und zugfestem, fusselfreiem Polyester / Filet extérieur en polyester résistant à l'abrasion, à la traction et au boulochage
- Stretchgewebe an den Seitenteilen / Tissu extensible au niveau des hanches

Innenpolster / Intérieur
- Inneres Netzgewebe aus Nylon / Filet intérieur fixe en nylon

Komfort / Confort
- Leicht, belüftet, faltbar, wasserfest, lässt sich über und unter jeder Jacke und mit jedem Outfit tragen / Léger, aéré, facile à replier, imperméable, à porter par-dessus et par-dessous n'importe quelle veste et adapté à n'importe quelle mise
- Regulierbare Weite / Largeur réglable

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Prallkissen mit Dainese Patent, das dank eines Mikrofadenwerks eine gleichmäßige und kontrollierte Aufdehnung garantiert und in jedem einzelnen Zentimeter der Westenfläche dasselbe Schutzniveau bietet / Sac breveté par Dainese qui, grâce à une structure en microfilaments, garantit un gonflage homogène et contrôlé, assurant le même niveau de protection sur chaque centimètre du gilet

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note
- Achtung: Um diesen Artikel zu erhalten, ist es erforderlich, dass die auf der Smarter Learning Plattform verfügbare Schulung absolviert und die Abschlussprüfung bestanden wurde / Attention : pour recevoir cet article, il est indispensable d'avoir suivi la formation disponible sur la plateforme Smarter Learning et d'avoir réussi le test final.
- Zwecks Vereinfachung der Versendungen empfiehlt es sich außerdem, jeweils mindestens zwei Artikel zu bestellen (verschiedene Größen und Ersatz-Airbag) / En outre, pour faciliter l'expédition, il est recommandé de commander au moins deux articles à la fois (entre différentes tailles et airbags de remplacement).

Höchste Sicherheit und ausgezeichneter Komfort, dank der Stoffweste mit integriertem Airbag Ducati Smart Jacket. Ein leichtes und belüftetes Kleidungsstück, das über oder unter der Motorradjacke mit Protektoren getragen werden kann und zusätzliche Sicherheit bietet. Das Stand-Alone-Airbagsystem D-air ist wasserfest, benötigt keine Kabel und Verbindungen mit dem Motorrad und ist mit einem exklusiven, patentierten Dainese Luftsack versehen, der dank einer Mikrofadenwerk-Struktur gleichmäßig und kontrolliert aufgeblasen wird, wodurch an allen Stellen der Weste dasselbe Schutzniveau geboten ist. Dieses fortschrittliche System verfügt über eine Steuereinheit mit 7 Sensoren, welche die Daten 1.000 Mal pro Sekunde verarbeitet und im Falle des Ableitens, eines Abwurfs, Zusammenstoßes mit einem Gegenstand oder anderen Fahrzeug, des Auffahrens oder der Kollision mit einem stehenden Fahrzeug den Airbag aktiviert. Abgerundet ist die Ausstattung durch das äußere Netzgewebe aus abrieb- und reißfestem, fusselfreiem Polyester und die reflektierenden Einsätze für bessere Sichtbarkeit. Die hervorragenden Leistungen hinsichtlich der Sicherheit sind nicht der einzige Pluspunkt dieses extrem bequemen Kleidungsstücks dank des für beste Passform an den Seiten angebrachten Stretchgewebes, der Weitenverstellung und der zwei praktischen Außentaschen. In Passform für Herren sowie Damen erhältlich, um beiden maximalen Komfort zu bieten. Das Kleidungsstück lässt sich leicht zusammenlegen und platzsparend aufbewahren. Bei der Airbag-Aktivierung, kann es wieder einsatztauglich gemacht werden, indem man den inneren Luftsack bei einer autorisierten Ducati Verkaufsstelle austauschen lässt. In diskretem, durch das Ducati Logo und die roten Einsätze veredeltem Look, perfekt mit jedem Schutzkleidungsstück kombinierbar. Die reflektierenden Einsätze erhöhen die Fahrer-Sichtbarkeit bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen. Perfekt, um auf die Sitzbank zu steigen und unbesorgt die Reise zu genießen.

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Un maximum de sécurité et de confort, grâce au gilet en tissu avec airbag intégré Ducati Smart Jacket. Léger et aéré, il peut être porté par-dessus ou par-dessous la veste de moto munie de protections, pour un niveau de sécurité accru. Le système airbag D-air autonome est résistant à l'eau, ne nécessite ni câbles ni connexions à la moto et se distingue par son sac exclusif breveté par Dainese qui, grâce à une structure en microfilaments, garantit un gonflage uniforme et contrôlé, et une protection homogène sur toutes les zones du gilet. Ce système de pointe est aussi équipé d'une unité de contrôle à 7 capteurs qui surveille et traite les données 1 000 fois par seconde et active l'airbag en cas de glissade, de high side, d'impact avec un objet ou un autre véhicule, d'accrochage, ou de collision même quand le véhicule est à l'arrêt. La pièce est complétée par le filet extérieur en polyester résistant à l'abrasion, à la traction et au boulochage, et par les inserts réflectifs pour une meilleure visibilité. Les excellentes performances en termes de sécurité ne sont pas le seul atout de cet article, qui s'avère également extrêmement confortable, grâce notamment au tissu stretch au niveau des hanches pour un ajustement parfait, à la possibilité de réglage en largeur et aux deux poches externes pratiques. Disponible en version homme et femme, ce gilet offre un maximum de confort à toutes et à tous. Par ailleurs, il est facile à plier, ce qui permet de le ranger sans qu'il ne prenne trop de place. En cas d'activation de l'airbag, le système du gilet peut être remis en état en remplaçant le sac intérieur chez un revendeur agréé Ducati. Son look discret, rehaussé par le logo Ducati et les inserts rouges, le rend parfaitement compatible avec tous les autres vêtements de protection. Les inserts réflex augmentent la visibilité du pilote par mauvais temps ou en cas de faible luminosité. L'allié parfait pour se mettre au guidon et ne penser à rien d'autre qu'à profiter du voyage.

Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu

Die Aufmerksamkeit, die Ducati seit jeher der Sicherheit der Motorradfahrer widmet, spiegelt sich in der Anwendung der besten, auf dem Markt verfügbaren Vorrichtungen wider. Nachdem die zum Einsatz auf der Rennstrecke bestimmten Kombis mit Airbag in die Bekleidungskollektion aufgenommen wurden, bietet Ducati seinen Kunden nun die zum Schutz auf der Straße konzipierte Weste Ducati Smart Jacket an. Die in Zusammenarbeit mit Dainese verwirklichte Ducati Smart Jacket garantiert noch mehr Schutz im Vergleich zu den bisher in die Motorradkleidung eingearbeiteten Vorrichtungen. Um mehr Vielseitigkeit zu gewähren, kann sie der Kunde über oder unter einem seiner Kleidungsstücke tragen.

L'attention que Ducati a toujours accordée à la sécurité des motocyclistes se traduit par l'adoption des meilleurs dispositifs disponibles sur le marché. Après avoir inclus dans la collection Vêtements les combinaisons avec airbag destinées à l'usage sur piste, Ducati propose à ses clients un gilet conçu pour offrir un maximum de protection sur la route, le Ducati Smart Jacket. Confectionné en collaboration avec Dainese, le gilet Ducati Smart Jacket assure un niveau de protection plus élevé que celui des dispositifs déjà existants sur les vêtements de moto. Grâce à sa polyvalence, il peut être porté par-dessus ou par-dessous le vêtement du client.



1



Erhältlich in Passform für Herren und Damen, Größen von XS bis XXL.

Disponible en version homme et femme, les tailles vont de XS à XXL.

2



Leicht und zusammenfaltbar > praktisch, bequem und für alle Situationen geeignet.

Léger et pliable > pratique, confortable et facile à compacter en toute situation.

3



Das äußere Netzgewebe aus abrieb- und zugfestem, fusselfreiem Polyester und das Stretchgewebe an den Seiten sorgen gemeinsam mit den seitlichen Weitenregulierungen dafür, dass das Kleidungsstück anpassungsfähig ist und ober oder unter Jacken verschiedener Weiten getragen werden kann. > 100 % belüftet > höchster Komfort.

Filet extérieur en polyester résistant à l'abrasion, à la traction et au boulochage, et tissu stretch sur les côtés qui, associés aux réglages de volume sur les côtés, font de ce gilet une pièce à porter par-dessus ou par-dessous une veste plus ou moins volumineuse. > 100 % aéré > confort maximal.



4



Stand-Alone Airbag System |D |air®, das keine Kabel und Verbindungen mit dem Motorrad benötigt.
Mit 7 Sensoren ausgestattete Steuereinheit, die die Daten 1.000 Mal pro Sekunde aufzeichnet und verarbeitet. Der Algorithmus steuert die Airbag-Aktivierung beim Abgleiten auf der Fahrbahn, einem Sturz, Zusammenstoß mit einem Gegenstand oder einem anderen Fahrzeug und beim Auffahren (auch im Falle einer Kollision mit einem stehenden Fahrzeug, die typisch beim Anhalten an Kreuzungen ist). Die Benutzer-Schnittstelle besteht aus einer mehrfarbigen, am Brustteil angebrachten LED. Die möglichen Farben sind Rot, Gelb, Grün und Blau.

Système airbag D-air autonome qui ne demande aucun câble ou connexion à la moto.
L'unité de contrôle est équipée de 7 capteurs permettant le suivi et le traitement des données à raison de 1 000 fois par seconde. L'algorithme contrôle l'activation de l'airbag en cas de glissade, de high side, d'impact avec un objet ou un autre véhicule, et d'accrochage (même en cas d'impact lorsque le véhicule est à l'arrêt, comme cela se produit typiquement aux carrefours). L'interface utilisateur consiste en une LED multicolore placée sur la poitrine. Les couleurs disponibles sont le rouge, le jaune, le vert et le bleu.


5



Das im Inneren der Weste befindliche **Airbag System** schützt den Rücken und die lebenswichtigen Organe des Motorradfahrers dank dem patentierten Prallkissen mit Mikrofadenwerk und gewährleistet maximales Dämpfungsvermögen der Aufpralle. Dies bedeutet, eine Schutzwirkung zu haben, die 7 Rückenprotektoren entspricht und eine größere als die durch 1 Rückenprotektor geschützte Fläche deckt.

Le **système airbag** situé à l'intérieur du gilet protège le dos et les organes vitaux du pilote grâce au sac à microfilaments breveté qui assure une capacité d'absorption des chocs maximale. La protection offerte est équivalente à celle de 7 protections dorsales sur une surface plus grande que celle couverte par une protection dorsale.

6



Prallkissenstruktur mit Mikrofadenwerk.
Diese patentierte Prallkissenstruktur garantiert eine gleichmäßige und kontrollierte Aufdehnung, sodass die Luft einheitlich verbreitet wird. Jeder Abschnitt des Airbags wird mit der richtigen Menge Luft gefüllt. Das Ergebnis ist ein effizienter Schutz in jedem einzelnen Zentimeter der Westenfläche.

Structure à microfilaments du sac.
La structure brevetée de ce sac garantit un gonflage homogène et contrôlé qui permet à l'air de se répandre de manière uniforme. Chaque section de l'airbag est remplie avec la quantité d'air qui convient. Le résultat, c'est une protection efficace sur chaque centimètre du gilet.

Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu



CE CERTIFIED

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.
Die an einem Kleidungsstück vorhandene EG-Kennzeichnung ist die Garantie für die Verbraucher, dass das Produkt mit einer spezifischen und auf europäischer Ebene festgelegten Norm konform ist. Die für den Motorradeinsatz zertifizierte Kleidung und Accessoires müssen umfangreiche und unabhängige Tests seitens einer dritten Einrichtung bestehen, bevor sie sich der CE-Zertifizierung rühmen können > weiterer Fokus auf die Sicherheit.

Équipement de Protection Individuelle (EPI) conforme au Règlement (UE) 2016/425.
La présence du marquage CE sur un vêtement est la garantie pour les consommateurs que le produit est conforme à une norme spécifique établie au niveau européen. Les vêtements et les accessoires certifiés pour l'usage moto doivent être soumis avec succès à des tests approfondis et indépendants tenus par des organismes tiers avant d'obtenir la certification CE > attention accrue à la sécurité.

DUCATI

L


USA	42
D	52
F	52
UK	42
J	52
BRA	G

Richtige Größe
Je nachdem, ob man sie über oder unter einem anderen, schützenden Kleidungsstück tragen möchte, könnte die Größe variieren. Wird sie unter einem schützenden Kleidungsstück getragen, empfiehlt es sich eine Überprüfung, ob der mittlere Rückenbereich und der Brustbereich genug Platz für die (auf circa 5 cm berechnete) Aufdehnung des Airbag Pufferkissens gewähren.


Choisir la bonne taille
Le choix de taille peut varier selon que vous souhaitez l'utiliser par-dessus ou par-dessous un autre vêtement de protection. Si le gilet est porté par-dessous des vêtements de protection, il est recommandé de vérifier que la zone centrale du dos et de la poitrine est suffisamment libre pour que l'airbag puisse se déployer correctement (environ 5 cm).

Technische Details des Systems / Détails techniques du système


1) Aktivierung im Falle von / Activation en cas de




Aufprallwinkel gegen ein hindernis und aufprall durch fahrzeug
Angle d'incidence contre l'obstacle et choc causé par un véhicule



Highside
Programmierte aktivierung / Activation programmée



Lowsider mit abrollen
Programmierte aktivierung
Low side avec roulade
Activation programmée



Lowsider ohne abrollen
Programmierte aktivierung
Low side sans roulade
Activation programmée


MERKE: Das System schaltet sich aus und wird NICHT eingeschaltet und folglich NICHT zur Aktivierung des Airbags bereit sein, wenn beide der folgenden Bedingungen eintreten:
• Keine Fahrzeugvibrationen;
• Geschwindigkeit von weniger als 10 km/h.

Es empfiehlt sich, den Start&Stop Modus zu deaktivieren, damit auch der Schutz gegen den Zusammenstoß mit einem Fahrzeug angewendet wird.
Im Falle des Eintretens von Ereignissen, bei denen die Aktivierung (und folglich die Aufdehnung des Airbag Prallkissens) nicht vorgesehen ist, bietet das System keinen Schutz in dem vom Airbag Prallkissen bedeckten Bereich. Um einen begrenzten Brust- und Rückenschutz zu garantieren, wird nahegelegt, das Produkt gemeinsam mit Brust- und Rückenprotektoren zu verwenden.

NOTE: Le système se désactive, ce qui signifie qu'il N'est PAS armé et, par conséquent, qu'il N'est PAS prêt à activer l'airbag lorsque les deux conditions suivantes se présentent :
• Absence de vibrations du véhicule ;
• Vitesse inférieure à 10km/h.

Il est conseillé de désactiver le mode Start&Stop pour être également protégé contre les impacts avec un autre véhicule.
Le système ne fournit aucune protection dans la zone couverte par l'airbag en cas d'événements n'entraînant pas son activation (et donc son gonflage). Pour assurer une protection, bien que limitée, de la poitrine et du dos, il est recommandé d'utiliser le gilet en combinaison avec des protections thoraciques et dorsales.

Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu



2) Ladung / Chargement

Zum Laden des Systems lässt sich ein USB Netzteil mit Ausgang 5 Volt 1000 mA verwendet werden. Die völlige Ladung des Systems dauert weniger als 4 Stunden. Sollte kein USB Netzteil verfügbar sein, kann die Ladung durch direktes Anschließen des USB Kabels an einen Computer erfolgen; in diesem Fall könnte die Ladung langsamer sein.

Le système peut être chargé au moyen d'un chargeur USB avec une sortie de 5 V 1 000 mA. Le temps nécessaire pour recharger complètement le système est inférieur à 4 heures. À défaut d'un chargeur USB, il est possible de le recharger en branchant le câble USB directement à l'ordinateur, auquel cas la charge pourrait durer plus longtemps.

3) Allgemeine Warnhinweise zur Verwendung / Instructions générales d'utilisation

- Das Produkt ist speziell für den Gebrauch auf der Straße gedacht. Nicht für Rennstrecke, Motocross, Super-Motard, Trial, Supercross, Freestyle, Pit Bike oder andere Sportarten
- Darf nur von erwachsenen Personen getragen werden
- Personen mit Herzschrittmacher oder anderen elektromedizinischen Geräten dürfen das System nicht anwenden; elektrische Störungen könnten die korrekte Funktion dieser Geräte beeinträchtigen
- Personen, die irgendwelche Leiden am Rücken oder Hals oder kürzlich Bauch- oder Brustoperationen hatten, dürfen das System nicht anwenden
- Die Fahrerin oder Beifahrerin darf keine Brustimplantate aus Silikon haben. Das Risiko der Beschädigung dieser Implantate im Falle der Airbag Aufdehnung wurde nicht erwogen
- Die Fahrerin oder Beifahrerin darf nicht schwanger sein
- Überprüfen, dass die Taschen und Rucksäcke keine Gegenstände enthalten, die das Prallkissen bei einem Unfall durchstechen oder beschädigen können
- Das Produkt keinesfalls nähen oder ändern. Jegliche Änderung könnte bei einem Sturz oder Unfall seine Funktion beeinträchtigen. Im Bereich, wo sich das Prallkissen befindet, keine Verzierungen, Bänder oder Patchs hinzufügen. Keine elektrische Ausrüstung oder externe Batterie mit den vorhandenen Kabeln verbinden
- Der Fahrer darf nur Helme mit Kinnschutz verwenden
- Ein vorhandenes Piercing kann im Falle der Aktivierung mehr Schmerz verspüren lassen
- Das System nicht während des Tragens laden
- Das System im Falle der Aktivierung bis zur Rückstellung seitens des autorisierten Kundendienstes nicht mehr verwenden
- Das Produkt darf nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C verwendet werden
- Wenden Sie sich, auch wenn das Produkt korrekt funktioniert, zwecks einer Instandhaltungskontrolle und eventuellen Überprüfung der Verschleißteile alle 3 Jahre an den Kundendienst. Die korrekte Instandhaltung ist grundlegend für das einwandfreie Funktionieren des Systems
- Über dem Kleidungsstück kann eine Regenjacke getragen werden
- Über dem Kleidungsstück können Rucksäcke oder ähnliche Gegenstände getragen werden
- Schlüssel, Handys und andere Geräte und Accessoires in die Außentaschen des Kleidungsstücks stecken.

- Le produit est spécialement conçu pour l'usage sur route. Il ne convient pas au circuit, motocross, super-motard, trial, supercross, freestyle, pit bike ou autres
- L'utilisation est réservée aux adultes
- Les personnes utilisant des stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux électriques ne doivent pas utiliser le système ; des perturbations électriques pourraient interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils
- Les personnes souffrant de troubles du dos ou de la nuque de quelque nature que ce soit, ou ayant subi récemment une chirurgie abdominale ou thoracique ne doivent pas utiliser le système
- Le pilote et/ou le passager ne doivent pas avoir d'implants mammaires en silicone. Le risque de rupture de ces implants en cas de gonflage n'a pas été évalué
- Le pilote et/ou le passager ne doivent pas être enceintes
- Vérifier qu'aucun objet susceptible de perforer ou d'endommager l'airbag en cas d'accident n'est présent dans les poches ou dans le sac à dos
- Ne pas coudre ou modifier le produit de quelque manière que ce soit. Une modification quelconque pourrait altérer son fonctionnement en cas de chute ou d'accident. Ne pas ajouter de décorations, de rubans ou de patchs au niveau de la zone où l'airbag est positionné. Ne pas connecter d'équipement électrique ou de batterie externe aux câbles existants
- Le passager doit impérativement porter un casque avec mentonnière
- En présence de piercings, la douleur ressentie en cas d'activation de l'airbag peut augmenter
- Ne pas recharger le système pendant son utilisation
- En cas d'activation, ne plus utiliser le système jusqu'à sa restauration par un centre d'assistance agréé
- Le produit doit être utilisé uniquement dans la plage de température allant de 0 °C à 40 °C
- Même en cas de fonctionnement normal, il convient de contacter le service d'assistance tous les 3 ans pour la maintenance et la révision éventuelle des composants sujets à l'usure. Le bon fonctionnement du système passe par une maintenance adéquate
- Il est possible de porter une veste de pluie par-dessus le gilet
- Il est possible de porter un sac à dos ou un article similaire par-dessus le gilet
- Ranger les clés, le téléphone portable et les autres appareils et accessoires dans les poches externes du gilet.

4) Hauptsächliche Schnittstellen-Meldungen (das Verzeichnis aller Fälle ist in der Bedienungs- und Wartungsanleitung enthalten, die jedem Produkt beiliegt):

Principaux messages de l'interface (le détail complet se trouve dans le manuel d'utilisation et d'entretien qui est fourni avec chaque produit) :

Farben / Couleurs	Typ / Type	Vibration / Vibration	Beschreibung / Description
	Abwechselnde Farben Alternance de couleurs	Einzelne Vibration, Die 1 Sekunde Dauert Une seule vibration d'une durée d'une seconde	Inbetriebnahme Des Systems Und Kontrolle Der Farben An Der Schnittstelle Initialisation du système et contrôle des couleurs de l'interface
	5mal Grünes Blinklich 5 Clignotements verts	Keine Aucune	Ladezustand Der Batterie > 70%: Reichweite > 17 Stunden État de charge des accumulateurs > 70 % : autonomie > 17 heures
	5mal Gelbes Blinklich 5 Clignotements jaunes	Keine Aucune	Ladezustand Der Batterie > 20% Aber < 70%: Reichweite Zwischen 5 Und 17 Stunden État de charge des accumulateurs > 20 % mais < 70 % : autonomiecomprise entre 5 et 17 heures
	5mal Rotes Blinklich 5 Clignotements rouges	Keine Aucune	Ladezustand Der Batterie < 20%: Reichweite < 5 Stunden État de charge des accumulateurs < 20 % : autonomie < 5 heures
	Blaues Dauerlicht Bleu fixe	Beim Umschalten Einzelne Vibration, 3 Sekunden Lang Dans la transition une vibration de 3 secondes	System In Betrieb, Motorrad Nicht Erkannt Und Daher Nicht Abgesichert Und Kein Schutz État de charge des accumulateurs > 20 % mais < 70 % : autonomiecomprise entre 5 et 17 heures
	Grünes Dauerlicht Vert fixe	Beim Umschalten Einzelne Vibration, 3 Sekunden Lang Dans la transition une vibration de 3 secondes	System In Betrieb und Abgesichert Le système fonctionne Et est armé
	Schnelles Rotes Aufblinken (5mal Pro Sekunde) Clignotement rouge rapide (5 Fois par seconde)	Schnell Abwechselnde Vibration, 5 Sekunden Lang Vibration alternée rapide pendant les 5 secondes	System Schaltet sich aus Système en cours d'arrêt
	Langsames Rotes Aufblinken (1mal Pro Sekunde) Clignotement rouge lent (1 Fois par seconde)	Langsam Abwechselnde Vibration, Einmal Pro Sekunde, Kontinuierlich Vibration alternée lente 1 fois par seconde continue	System In Alarmzustand oder Airbag Geplatzt Le système est en état d'alarme ou le coussin gonflable a explosé

Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu

5) Bestellanleitung für die Smart Jacket und Airbag-Ersatzteil / Instructions pour la commande de smart jacket et de pièces détachées d'airbag

Die Smart Jacket und die Airbag-Ersatzteile können direkt über das DCS oder im Rahmen der Werbekampagnen bestellt werden, die Ducati im Laufe des Jahres anbietet. Mehr Details erhalten Sie von Ihrem zuständigen Apparel Manager.
Diese Artikel werden jedoch nur unter der Voraussetzung geliefert, dass der bestellende Vertragshändler/Importeur den Abschlusstest der Schulung auf der Smarter Learning Plattform bestanden hat.

Hier der Link für den Zugang auf die Smarter Platform: https://ducati.skillato.com/

Aus praktischen Gründen haben wir ein **SMART JACKET Verkaufshandbuch** in digitaler Version zusammengestellt, in dem wir alle Inhalte der Lehreinheiten über die Smart Jacket zusammengefasst haben, so dass Sie die Informationen, die Sie für den Verkauf dieses innovativen Produkts benötigen, stets sofort zur Hand haben. Sobald verfügbar, wird das Dokument in das DCP (Ducati Content Portal) hochgeladen.
Was die logistische Seite anbelangt, gehen die Smart Jackets, da sie aufgrund des Vorhandenseins von Airbags als Gefahrgut eingestuft werden, getrennt von den anderen Bestellungen und über spezifische Spediteure in den Versand, deren Auslieferungzeiten länger sind als die üblichen ausfallen.
Um den Kunden unter Berücksichtigung dieser Lieferzeiten einen besseren Service in Sachen Auswahl im Geschäft zu gewährleisten, bitten wir die Vertragshändler/Importeure, eine ausreichende Anzahl dieser Kleidungsstücke, Jacken und Airbag-Ersatzteile, zu bestellen (mindestens 2 Teile; wir empfehlen jedoch, bis zu 4 Teile oder mehr zu bestellen). Für die „Oversea"-Vertragshändler beträgt die Mindestbestellmenge 3 Teile.

La commande de Smart Jacket et de pièces détachées d'airbag peut se faire directement via DCS ou en participant aux campagnes promotionnelles que Ducati propose tout au long de l'année. Pour plus de détails, contactez votre Responsable des vêtements de référence.
Les expéditions ne sont effectuées qu'à condition que le concessionnaire/importateur donneur d'ordre ait réussi le test à la fin de la formation sur la plateforme Smarter Learning.

Voici le lien pour accéder à la Smarter Platform https://ducati.skillato.com/

Pour votre commodité, nous avons élaboré une version numérique du **Manuel de vente SMART JACKET** qui résume tout le contenu des pilules de formation concernant la Smart Jacket, afin que vous ayez toujours à portée de main les informations nécessaires pour vendre ce produit innovant. Dès qu'il sera disponible, le document sera chargé sur le DCP (Ducati Content Portal).
Sur le plan logistique, les Smart Jacket sont classées comme des marchandises dangereuses en raison de la présence d'airbags. Pour cette raison, elles sont expédiées séparément du reste des commandes par des transporteurs spécialisés dont les délais de transit sont plus longs que la normale.
Afin de garantir un meilleur service aux clients en termes de choix dans le magasin compte tenu des délais de livraison, nous demandons aux concessionnaires/importateurs de commander un nombre adéquat de vestes et de pièces détachées d'airbag (minimum 2 pièces mais nous suggérons de commander jusqu'à 4 pièces et plus). Pour les concessionnaires d'outre-mer, le seuil minimum requis est de 3 pièces.



6) Kundendienst / Après-vente

Was die Smart Jacket so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass das interne System, Sack und Kaltgaskartusche, nach einer Aktivierung ohne aufwendige Eingriffe bei einem Ducati Smart Jacket Center ausgewechselt werden kann.
Alle Ducati Vertragshändler/Importeure können ein „Ducati Smart Jacket Center" werden, wenn Sie den Abschlusstest der After Sale-Schulung auf der Plattform Smarter Learning bestanden haben.

Zur Unterstützung der Verkaufsstellen haben wir ein praktisches SMART JACKET Servicehandbuch in digitaler Version und mit allen Inhalten der After Sale-Schulung zusammengestellt. Sobald verfügbar, wird das Dokument in das DCP (Ducati Content Portal) hochgeladen.
Wichtig ist, dass die verschiedenen Schritte befolgt werden, um den Zustand der Weste zu überprüfen und vor allem, anhand der Software D-Air DATA, zu kontrollieren, dass die vom System gesammelten Daten an Dainese übermittelt werden, um Rückschlüsse auf die Umstände zu erhalten, unter denen der Airbag aufgegangen ist.

Erst danach kann der Sack ersetzt werden, wobei zuletzt, stets über D-Air DATA, die Abnahmeprüfung erfolgen muss, um sicher gehen zu können, dass alle Schritte korrekt ausgeführt wurden. Das Registrieren der Seriennummer des neuen Sacks im Portal Dainese B2B schließt die Arbeiten der Wiederherstellung der Smart Jacket ab und muss vor der Auslieferung des Kleidungsstücks an den Kunden erfolgen, bei der sichergestellt sein muss, dass es vollständig geladen ist.

Bei weiterhin vorliegenden Defekten oder ungewöhnlichen Vorfällen wird gebeten, eine Kopie des Fehlerberichts, Videos, die das aufgetretene Problem zeigen, und das Formular für die Kundendienstanfrage an den zuständigen Area Manager zu senden. Diese Dokumente werden dann von Ducati Motor in Zusammenarbeit mit Dainese ausgewertet, um den Kunden einen zeitnahen Kundendienst zu leisten.

Ce qui rend la Smart Jacket unique, c'est que suite à une activation, le système interne, sac et cartouche de gaz froid, peut être remplacé auprès d'un Ducati Smart Jacket Center sans interventions complexes.
Tous les concessionnaires/importateurs Ducati peuvent devenir un Ducati Smart Jacket Center après avoir passé le test à la fin de la formation After Sale sur la plateforme Smarter Learning.

Pour aider les concessionnaires, nous avons également élaboré un Manuel de service SMART JACKET pratique en version numérique reprenant l'ensemble du contenu de la formation After Sale. Dès qu'il sera disponible, le document sera chargé sur le DCP (Ducati Content Portal).
Il est nécessaire de suivre les différentes étapes pour vérifier l'état du gilet et surtout, via le logiciel D-Air DATA, de transmettre à Dainese les données recueillies par le système pour comprendre les circonstances dans lesquelles le déploiement de l'airbag s'est produit.

Ce n'est qu'ensuite que le sac peut être remplacé, le dernier essai étant toujours effectué via le D-Air DATA, pour s'assurer que toutes les étapes ont été suivies correctement. L'enregistrement du numéro de série du nouveau sac sur le portail B2B de Dainese conclut les opérations de restauration de la Smart Jacket et précède la livraison du vêtement au client, uniquement après s'être assuré de sa pleine charge.

En cas d'anomalie persistante ou de cas suspects, veuillez envoyer à votre Responsable de zone de référence une copie du rapport d'anomalie, des vidéos montrant le problème constaté et le formulaire de demande d'assistance. Le tout sera évalué par Ducati Motor en collaboration avec Dainese afin de fournir une assistance au client dès que possible.



Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu

7) RECAP REGISTRIEREN UND FREIGABE / RAPPEL DES ACTIVITÉS D'ENREGISTREMENT ET DE DÉVERROUILLAGE

Vom Verkauf bis zur Verwendung

Registrieren und schalten Sie nach einem Verkauf einer Smart Jacket das System für Ihren Kunden frei.

Ducati Smart Jacket / Registrieren und Freischalten

Anwendung herunterladen



1 Laden Sie die App **D-air®** über den Link auf Ihren Computer herunter. www.ducati.com/ww/en/smartjacket

Initialisieren




2 Starten Sie die App **D-air®** und verbinden Sie die Ducati Smart Jacket über den **USB**-Anschluss mit dem Computer.

USB Kabel trennen



3 Nun auf die Schaltfläche **Next** drücken und die Weste vom **USB**-Kabel trennen.

Verbinder anschließen



4 Entfernen Sie die Schutzkappen von den Verbindern der Gasgeneratoren und schließen Sie die Verbinder der Gasgeneratoren an.

USB Kabel anschließen



5 Auf die Schaltfläche **Next** auf der App D-air® drücken und erst dann die Smart Jacket über den USB-Anschluss **Anschließen**. Nun wird die Anwendung überprüfen, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.

Kunden registrieren



6 Erheben Sie die personenbezogenen Daten des Kunden, um die Registrierung abzuschließen.

Einsatzbereit



7 Die Smart Jacket wird erst nach dem Laden der Batterie einsatzbereit sein.

De la vente au prêt à l'emploi

Après la vente d'une Smart Jacket, enregistrez et débloquez le système pour votre client.

Ducati Smart Jacket / Enregistrement et déblocage

Téléchargez l'application



1 Téléchargez sur votre ordinateur l'application **D-air®** depuis la page www.ducati.com/ww/en/smartjacket

Initialisez




2 Lancez l'application **D-air®** et branchez la Ducati Smart Jacket sur le port **USB** de l'ordinateur.

Débranchez le câble USB



3 Appuyez alors sur la touche **Next** et débranchez la veste du câble **USB**.

Branchez les connecteurs



4 Retirez les capuchons de protection des connecteurs des générateurs de gaz et branchez les connecteurs des générateurs de gaz.

Rebranchez le câble USB



5 Appuyez sur la touche **Next** de l'application D-air® et, seulement après, **rebranchez** la Smart Jacket sur le port USB. L'application vérifiera alors la bonne connexion des câbles.

Enregistrez le client



6 Recueillez les données personnelles du client pour compléter son enregistrement.

Prêt à l'emploi



7 La Smart Jacket est prête à l'emploi seulement après que vous avez chargé la batterie.

8) RECAP AUSTAUSCH DES SACKS / RAPPEL DE REMPLACEMENT SAC

Austausch des Luftsacks nach Aktivierung

Für korrekten Austausch des Luftsacks und des Gasgenerators der Smart Jacket alle Schritte genau verfolgen.


Ducati Smart Jacket / Austausch des Luftsacks

Check-Liste



Die Check-Liste vom „Ducati Smarter Learning" herunterladen, ausfüllen und aufbewahren.

Auf Schäden und richtige Größe überprüfen




Überprüfen Sie, dass die Smart Jacket keine Schäden aufweist, und kontrollieren Sie vor der Entnahme aus dem Lager die richtige Größe des Luftsacks.

D-air® Data



Falls noch nicht erfolgt, die Anwendung **D-air® Data** vom Dainese Portal B2B herunterladen und auf folgenden Abschnitt zugreifen: After Sales/ Documentation /D-air

Achtung



Beim ersten Zugriff wird das System die Änderung des Passworts fordern. Vergewissern Sie sich, dass dieser Vorgang bereits erfolgt ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Daten herunterladen



Schließen Sie die Smart Jacket über den USB-Anschluss an und drücken Sie zum Herunterladen der Daten auf die Schaltfläche DOWNLOAD. Wenn der Vorgang beendet ist, die Weste vom PC trennen, der inzwischen die Daten über FTP an Dainese senden wird.

Austausch des Luftsacks



Tausche Sie den Luftsack aus. Das Video Tutorial auf Ducati Smarter Learning wird Ihnen dabei eine Hilfe bereitstellen.
https://ducati.skillato.com/

Abnahmeprüfung und Test



Nach dem Austausch und Anschluss des Luftsacks die Weste mit dem PC verbinden und über die Anwendung **D-air® Data** die Abnahmeprüfung vornehmen. Trennen Sie die Weste wieder vom PC.

Neuen Luftsack registrieren



Nun den Luftsack (Ersatzteil) auf dem Dainese Portal B2B registrieren und die Schaltfläche NEW betätigen.

Remplacement du sac après l'activation

Suivez correctement toutes les étapes pour remplacer avec succès le sac et le générateur de gaz de la Smart Jacket.


Ducati Smart Jacket / Remplacement du sac

Liste de vérification



Téléchargez la liste de vérification de l'application Ducati Smarter Learning, remplissez-la et conservez-la.

Vérifiez l'intégrité et la taille




Vérifiez que la Ducati Smart Jacket est intacte et contrôlez la taille du sac avant de le prélever du magasin.

D-air® Data



Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez l'application **D-air® Data** depuis le portail B2B de Dainese et accédez à la section: Après-vente / Documentation /D-air

Attention



Au premier accès, le système vous demandera de modifier le mot de passe. Assurez-vous d'avoir effectué cette tâche préliminaire avant de passer aux étapes suivantes.

Téléchargez les données



Branchez la Smart Jacket sur le port USB et appuyez sur la touche DOWNLOAD pour télécharger les données. Une fois l'opération terminée, déconnectez la veste du PC qui, en attendant, enverra les données via FTP à Dainese.

Remplacement du sac



Procédez au remplacement du sac. Aidez-vous du tutoriel vidéo qui se trouve dans l'application Ducati Smarter Learning.
https://ducati.skillato.com/

Test



Une fois le sac remplacé et en place, rebranchez la veste sur le PC et effectuez le test en utilisant l'application **D-air® Data**. Déconnectez la veste du PC.

Enregistrez le nouveau sac



Enregistrez à présent le sac (rechange) sur le portail B2B de Dainese en appuyant sur la touche NEW.


Focus on Ducati Smart Jacket
Stoffweste / Gilet en tissu

9) MARKETING UND MATERIAL POS / MARKETING ET MATÉRIEL POS

Wir haben einen Aussteller angefertigt, auf dem die Smart Jacket im Laden ausgestellt werden kann und der sich dazu eignet, ihre Besonderheiten zu zeigen und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sie zu lenken.
Er kann unter der Artikelnummer 987704560 bestellt werden.
Dabei handelt es sich um eine ca. 1,80 m hohe selbsttragende Struktur mit einer Tiefe und Breite von jeweils ca. 1 m, auf der die herausragenden Eigenschaften dieses innovativen Produkts mit den drei Schlüsselwörtern auf den Punkt gebracht werden. Ergänzt wird das Ganze durch einen QR-Code-Aufkleber, der auf die Website-Seite in den jeweiligen Sprachen weiterleitet.
Diese Struktur wird den verschiedenen Märkten gemäß den unterschiedlichen Anforderungen unterbreitet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Apparel Manager.

Nous avons créé un afficheur destiné à présenter la Smart Jacket dans le magasin, permettant de montrer ses particularités et d'attirer l'attention des clients potentiels.
Il peut être commandé sous la référence article 987704560.
Il s'agit d'une structure autoportante d'environ 1,80 m de haut, d'une profondeur et d'une largeur d'environ 1 mètre chacune, personnalisée par les trois mots-clés récapitulant les principales caractéristiques de ce produit innovant. Le tout est complété par un autocollant à code QR qui renvoie à la page du site web dans les langues visées.
La structure sera proposée aux différents marchés en fonction des diverses exigences. Pour plus d'informations, contactez votre Responsable des vêtements.





Smart Jacket bag

Ersatz-Airbag / Airbag de rechange

98107256

Größen - tailles

2	1
2	3

Artikelnummer - référence



Hinweise / Note

- Muss von einer autorisierten Verkaufsstelle ersetzt werden - Größe 1: Damen von XS bis XXL, Herren von XS bis S. / À remplacer par un point de vente agréé - Taille 1 : femme XS à XXL, homme XS à S.
- Achtung: Um diesen Artikel zu erhalten, ist es erforderlich, dass die auf der Smarter Learning Plattform verfügbare Schulung absolviert und die Abschlussprüfung bestanden wurde / Attention : pour recevoir cet article, il est indispensable d'avoir suivi la formation disponible sur la plateforme Smarter Learning et d'avoir réussi le test final.
- Zwecks Vereinfachung der Versendungen empfiehlt es sich außerdem, jeweils mindestens zwei Artikel zu bestellen (verschiedene Größen und Ersatz-Airbag) / En outre, pour faciliter l'expédition, il est recommandé de commander au moins deux articles à la fois (entre différentes tailles et airbags de remplacement).
- Größe 2: Herren von M bis XXL / Taille 2 : homme M à XXL.

Prallkissen mit Dainese Patent, das dank eines Mikrofadenwerks eine gleichmäßige und kontrollierte Aufdehnung garantiert und in jedem einzelnen Zentimeter der Westenfläche dasselbe Schutzniveau bietet

Sac breveté par Dainese qui, grâce à une structure en microfilaments, garantit un gonflage homogène et contrôlé, assurant le même niveau de protection sur chaque centimètre du gilet

Company 3 Wave

Protektor für entsprechend ausgelegte Kombis / Protections pour combinaisons prévues pour les recevoir

981077245 version 11 / versión 11

981077255 version 12 / versión 12

981077265 version 13 / versión 13

NEW





DAINESE

Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung 89/686/EWG, Norm EN 1621-2, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement 89/686/CEE, norme EN 1621-2, Niv. 2

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Thermogeformte Umfangsstützstruktur mit doppelter Dichte / Structure de support périmétrique thermoformée à double densité
- Externe Platten auf Polypropylen mit perforierter und gewellter Struktur / Plaques extérieures en polypropylène avec structure perforée et ondulée
- Futter aus thermogeformtem Polyethylenschaumstoff / Doublure en mousse polyéthylène thermoformée

Innenpolster / Intérieur
- Interne Rückseite des Futters aus Polyester-Netzgewebe / Côté intérieur arrière de la doublure en tissu mesh de polyester
- Innerer Kern aus Wabenoptikstruktur aus Aluminium und Crash Absorb® / Noyau interne composé d'un cadre en nid d'abeille en aluminium et Crash Absorb®

Komfort / Confort
- Regulier- und abnehmbare Gurte / Bretelles réglages et amovibles
- Regulierbarer Nierengurt mit doppeltem Velcro® Klettverschluss / Bande lombaire réglable avec double Velcro®
- Gelenkteil im Lendenbereich / Articulation lombaire

Plus
- Kundenspezifischer Beutel inbegriffen / Sac personnalisé inclus

Hinweise / Note
- Version 11: Größe 160-175 cm / Version 11 : taille 160-175 cm
- Version 12: Größe 170-185 cm / Version 12 : taille 170-185 cm
- Version 13: größer als 180 cm / Version 13 : taille supérieure à 180 cm

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Der unter einer Racing-Kombi zu tragende Rückenprotektor Company 3 Wave ist leicht, ergonomisch und kann in seinem praktischen Beutel verstaut werden. Maximale Sicherheit, die dem inneren Kern, der vom Wabenrahmen aus Aluminium und Crash Absorb® gebildet wird, der thermogeformten Rundum-Stützstruktur mit doppelter Dichte in Kombination mit äußeren Polypropylenplatten mit perforierter und gewellter Struktur sowie dem Futter aus thermogeformtem Polyethylen-Schaumstoff zu verdanken ist. Die hervorragende Belüftung, das Gelenk im Lendenbereich und die verstellbaren Träger bieten dem Fahrer hohen Fahrkomfort. Ein Must-Have für die sportlicheren und anspruchsvolleren Ducatisti.

La protection dorsale Company 3 Wave, à porter sous une combinaison racing, est légère, ergonomique et équipée d'une sacoche de rangement pratique. Sécurité maximale grâce à l'âme intérieure en nid d'abeille en aluminium et Crash Absorb®, à la structure de soutien périmétrique thermoformée à double densité, en combinaison avec les plaques extérieures en polypropylène à structure perforée et ondulée, et à la doublure en mousse de polyéthylène thermoformée. L'excellente ventilation, l'articulation lombaire et les bretelles réglables offrent au pilote un haut niveau de confort de conduite. Un must pour les Ducatistes les plus sportifs et les plus exigeants.

Company 4 Pro Armor

Rückenprotektor / Protecteur dorsal

981077275

981077285

NEW





DAINESE

Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung 89/686/EWG, Norm EN 1621-2, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement 89/686/CEE, norme EN 1621-2, Niv. 2

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Geschäumter Nitrilkautschuk / Caoutchouc nitrile expansé
- Thermoplastische Polster / Mousses thermoplastiques

Komfort / Confort
- Regulier- und abnehmbare Gurte / Bretelles réglages et amovibles
- Abnehmbares, waschbares Lendenband / Ceinture lombaire amovible et réglable
- 4 Polster mit 5 Bewegungsgraden / 4 mousses avec 5 degrés de mouvement
- Anatomische Form in beiden Richtungen / Forme anatomique dans les deux sens
- Dynamische Stärke / Épaisseur dynamique
- Verlängerung und Längsflexibilität / Extension et flexion longitudinales
- Seitliche Flexibilität / Flexion latérale
- Drehdehnung / Étirement rotatif
- Perforierte Struktur / Structure perforée

Plus
- Kundenspezifischer Beutel inbegriffen / Sac personnalisé inclus

Hinweise / Note
- Version short: Größe 155-174 cm / Version courte : taille 155-174 cm
- Version long: größer als 175 cm / Version longue : taille supérieure à 175 cm

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Der Rückenprotektor Company 4 Pro Armor aus geschäumtem Nitrilkautschuk mit perforierter Struktur und funktioneller, anatomischer Form ist extrem leicht und flexibel. Der Protektor biegt und dehnt sich länglich sowohl seitlich und wird von abnehmbaren Trägern und einem abnehmbaren und verstellbaren Band im Lendenbereich gehalten. Dieses Zubehör bietet hervorragenden Schutz sowie hohen Komfort und ist deshalb perfekt für den Racing-Einsatz unter Kombis oder, beim normalen Motorradeinsatz, unter Motorradjacken.

La protection dorsale Company 4 Pro Armor, réalisée en caoutchouc nitrile expansé et caractérisée par une structure perforée et une forme fonctionnelle et anatomique, est extrêmement légère et flexible. Le protecteur se plie et s'étend longitudinalement et latéralement et est maintenu en place par des sangles d'épaule amovibles et une bande lombaire qui peut être retirée et ajustée. L'excellente protection et le grand confort offerts par cet accessoire le rendent parfait tant pour une utilisation racing à l'intérieur des combinaisons qu'en complément des vestes de moto.

Company 5 Pro Armor G1/G2

Rückenprotektor für entsprechend ausgelegte Jacken /
Protection pour blousons prévus pour les recevoir

981071132
981071133

NEW





DAINESE

Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm EN 1621-2, Stufe 1 / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme EN 1621-2, Niv. 1

Materialien / Matériaux
Außenseite / Extérieur
– Geschäumter Nitrilkautschuk / Caoutchouc nitrile expansé

Komfort / Confort
– Dynamische Stärke / Épaisseur dynamique
– Verlängerung und Längsflexibilität / Extension et flexion longitudinales
– Perforierte Struktur / Structure perforée

Hinweise / Note
– Version G1 zur Verwendung in entsprechend ausgelegten Jacken in weiblicher Passform (alle Größen) und männlicher Passform (bis einschließlich Größe 48) / Version G1 à utiliser dans les vestes à la coupe féminine (toutes les tailles) et masculine (jusqu'à la taille 48 incluse)
– Version G2 zur Verwendung in entsprechend ausgelegten Jacken in männlicher Passform (für Größen ab einschließlich 50) / Version G2 à utiliser dans les vestes à la coupe masculine (pour les tailles 50 et supérieures)

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Company 5 Pro Armor G ist ein Protektor für Motorradjacken und dank seiner Merkmale wie der perforierten Struktur, anatomischen Form und dynamischen Stärke bequem und leicht. Die wasserabweisenden Materialien wie der geschäumte Nitrilkautschuk, vereint mit den Faktoren Biegsamkeit und Dehnung in Längsrichtung bieten nicht nur ausgezeichneten Schutz, sondern gewähren auch große Bewegungsfreiheit, die sich zu den Vorzügen in Sachen Komfort und Belüftung reiht. Erhältlich für Jacken in Passform für Damen und Herren, ist dieses vielseitige Zubehör perfekt, um die Sicherheit auf der Sitzbank Ihrer Ducati zu erhöhen.

Company 5 Pro Armor G est une protection pour vestes de moto comportant une structure perforée, une forme anatomique et une épaisseur dynamique, autant de caractéristiques qui la rendent confortable et légère. Les matériaux hydrophobes comme le caoutchouc nitrile expansé, associés aux propriétés de flexion et d'allongement longitudinaux, en plus d'offrir une excellente protection, assurent une grande liberté de mouvement, ce qui s'ajoute aux avantages en termes de confort et de ventilation. Disponible pour les vestes hommes et femmes, c'est un accessoire polyvalent, parfait pour augmenter la sécurité au guidon de sa Ducati.

Nucleon KR-2i

Rückenprotektor / Protecteur dorsal

98104300

Größen - tailles

M	L
4	5

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm EN 1621-2, Stufe 2 / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme EN 1621-2, Niv. 2

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Leicht, flexibel, luftdurchlässig und ergonomisch. Der mit Grad 2 CE-zertifizierte Rückenprotektor Nucleon KR-2i lässt sich leicht in die vorgesehene Aufnahmetasche der dafür ausgelegten Motorradjacke Ducati by Alpinestars einschieben.

Légère, flexible, aérée et ergonomique. La protection dorsale Nucleon KR-2i, homologuée CE de 2ème niveau, s'insère facilement dans le logement prévu à cet effet présent à l'intérieur des vestes de moto Ducati (produites par Alpinestars) adaptées.

Warrior 2

Rückenprotektor für entsprechend ausgelegte Jacken / Protection pour blousons prévus pour les recevoir

981129523 rot / rouge

981027003 schwarz / noir

Einheitsgröße / taille unique





Zertifizierungen* / Certification*
– Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Richtlinie 89/686/EWG, Norm EN 1621-2, Stufe 1 / Produit avec marquage CE et certifié conformément à la Directive 89/686/CEE, norme EN 1621-2, Niv. 1

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die Entwicklung des von Spidi für Ducati produzierten Rückenprotektors Warrior 2 basiert auf den neuesten Richtlinien für EG-Zertifizierungen: Leichtigkeit und ein Verbundaufbau sind die wichtigsten Eigenschaften dieses dreischichtigen Protektors. Die äußere Schutzschicht besteht aus Polypropylen, die mittlere aus hochdichtem Polyethylen-Schaumstoff mit Shock-Absorber-Funktion und die Außenschicht aus Polyethylen-Schaumstoff von geringer Dichte zur Gewährleistung des erforderlichen Komforts. Seine Geometrie wurde im Hinblick auf eine kinematische Begleitung der Rückenbewegung sowie einer reduzierten Schweißansammlung entwickelt, was durch die Innenkissen gewährleistet wird.

Le développement de la protection dorsale Warrior 2, réalisée par Spidi pour Ducati, suit les directives de certification CE les plus récentes : légèreté et structure composite sont les caractéristiques principales de ce protecteur à trois couches. La couche extérieure de protection est en polypropylène, la couche intermédiaire en polyéthylène expansé à haute densité pour absorber le choc d'un impact et la couche intérieure est en polyéthylène expansé à basse densité pour conférer du confort. Sa géométrie est étudiée pour suivre les mouvements du dos de manière cinématique ainsi que pour réduire l'accumulation de la sueur grâce à des tampons intérieurs.

Slider Ducati V2

Knieschleifer (Paar) / Set de sliders

981033275 rot / rouge

981033276 schwarz / noir



Leather care kit

Lederreinigungsset / Kit nettoyage cuir

981552910



Hinweise / Note

– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Leather suit bag

Kombi-Schutzhülle / Sac porte-combinaison

981552950





Hinweise / Note
– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Leather jacket bag

Verstausack für die Jacke / Housse porte veste

981018686





Hinweise / Note
– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3


DUCATI


activewear
performance wear

Ducati Corse MTB

Langarm-Funktionsshirt /
T-shirt technique à manches longues

98107245

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





DAINESE

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Stretchgewebe Interlock 100 % Polyester / Tissu élastique interlock 100 % polyester

Komfort / Confort

– Raglanärmel bieten gute Bewegungsfreiheit / Les manches raglan garantissent une liberté de mouvement
– Geringes Gewicht (165 g) / Poids réduit (165 g)

Waschsymbole / Symboles du lavage

Kurzarmshirt Ducati Corse aus Funktionsgewebe für Sportler, die auch auf dem Sattel ihres Mountainbikes nicht auf den Ducati Stil verzichten. Die Raglanärmel gewähren maximale Bewegungsfreiheit und sorgen in Kombination mit dem frischen, leichten Stretchgewebe dafür, dass das Kleidungsstück auf der Haut kaum wahrnehmbar ist. Ideal für heiße Sommertage, an denen Atmungsaktivität und Belüftung den Unterschied machen. Der schmale Schnitt und die geometrische Grafik, die von Drudi Performance stammt und an der Rennsportwelt inspiriert ist, verleihen dem Kleidungsstück einen modernen, entschlossenen Look, der mit dem Ducati Logo und den typischen Farben unverkennbar wird.

T-shirt Ducati Corse à manches courtes en tissu technique, pour les amateurs de sport qui ne veulent pas renoncer au style Ducati même au guidon de leur vélo tout-terrain. Les manches raglan garantissent une liberté de mouvement maximale et, associées à la matière fraîche, élastique et légère, rendent le vêtement imperceptible sur la peau, idéal pour les chaudes journées d'été où la respirabilité et la ventilation font toute la différence. La coupe fuselée et les graphismes géométriques, créés par Drudi Performance et inspirés du monde racing, donnent à la pièce un look moderne et audacieux, rendu incomparable par le logo et les couleurs Ducati.

Ducati Corse MTB

Kurzarm-Funktionsshirt /
T-shirt technique à manches courtes

98107246

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





DAINESE

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Stretchgewebe, 85 % Polyester und 15 % Elastan / Tissu élastique 85 % polyester et 15 % élasthanne

Komfort / Confort

– Raglanärmel bieten gute Bewegungsfreiheit / Les manches raglan garantissent une liberté de mouvement
– Geringes Gewicht (120 g) / Poids réduit (120 g)
– Atmungsaktivität / Respirant

Waschsymbole / Symboles du lavage

Kurzarmshirt Ducati Corse aus Funktionsgewebe für Sportler, die auch auf dem Sattel ihres Mountainbikes nicht auf den Ducati Stil verzichten. Die Raglanärmel gewähren maximale Bewegungsfreiheit und sorgen in Kombination mit dem frischen, leichten Stretchgewebe dafür, dass das Kleidungsstück auf der Haut kaum wahrnehmbar ist. Ideal für heiße Sommertage, an denen Atmungsaktivität und Belüftung den Unterschied machen. Der schmale Schnitt und die geometrische Grafik, die von Drudi Performance stammt und an der Rennsportwelt inspiriert ist, verleihen dem Kleidungsstück einen modernen, entschlossenen Look, der mit dem Ducati Logo und den typischen Farben unverkennbar wird.

T-shirt Ducati Corse à manches courtes en tissu technique, pour les amateurs de sport qui ne veulent pas renoncer au style Ducati même au guidon de leur vélo tout-terrain. Les manches raglan garantissent une liberté de mouvement maximale et, associées à la matière fraîche, élastique et légère, rendent le vêtement imperceptible sur la peau, idéal pour les chaudes journées d'été où la respirabilité et la ventilation font toute la différence. La coupe fuselée et les graphismes géométriques, créés par Drudi Performance et inspirés du monde racing, donnent à la pièce un look moderne et audacieux, rendu incomparable par le logo et les couleurs Ducati.

Cool Down 2

Racing-Unteranzug aus Netzgewebe /
Sous-combinaison racing en filet

98107261

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





DAINESE

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Polyesternetzgewebe / Tissu en filet de Polyester

Komfort / Confort
- Einsätze aus elastischem Gewebe für mehr Komfort / Inserts en tissu élastique pour améliorer le confort
- Atmungsaktivität / Respirant
- Daumenstulpen am Ärmelbund / Guêtres au bas des manches
- Vorderer Reißverschluss mit Doppelschieber / Zip frontal à double curseur

Plus
- Ergonomischer Schnitt / Coupe ergonomique
- Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Racing-Unteranzug aus Netzgewebe, leicht und leistungsstark - der perfekte Begleiter auf der Rennstrecke. Das perforierte Gewebe gewährleistet maximale Atmungsaktivität, während seine geringe Materialstärke und der ergonomische Schnitt hohen Komfort bieten, der auch den Einsätzen aus Stretchgewebe zu verdanken ist. Die langen Stulpen am Ärmelsaum bieten hervorragende Passform und ein perfektes Tragegefühl unter der Kombi. Eine zweite Haut - konzipiert für Leistung auf maximalem Level und den Genuss in jeder Schräglage.

Sous-combinaison racing en maille, légère et performante : l'allié idéal pour affronter la piste. Le tissu perforé garantit une respirabilité maximale, tandis que son épaisseur réduite et sa coupe ergonomique offrent un grand confort, également grâce aux inserts en tissu élastique. Les guêtres sur le fond de la manche assurent un excellent port et une sensation parfaite sous la combinaison. Une seconde peau, étudiée pour maximiser les performances et savourer chaque virage.

Activewear

Underwear

Perfekt an heißen Tagen unter Kombis, Kurzjacken, Hosen oder Helmen: Die technische Unterwäsche Ducati, erhältlich in den beiden Kategorien Cool down und Warm up, wird aus leichtem Gewebe und vollkommen ohne Nähte gefertigt, um Hautreizungen und lästiges Scheuern zu vermeiden. Das Dryarn®-Gewebe leitet den Schweiß nach außen und garantiert auf diese Weise optimale Atmungsaktivität - der Körper bleibt trocken und die Körpertemperatur korrekt. Eine zweite Haut, die beim Tragen aller technischen Kleidungsstücke äußersten Komfort bietet. / Agréables à porter quand il fait chaud, sous des combinaisons, des blousons, des pantalons ou des casques, les pièces de la ligne de sous-vêtements techniques Ducati subdivisées en deux familles Cool down et Warm up, sont réalisées en tissu léger et sans coutures pour éliminer l'irritation et la gêne due au frottement. Le tissu Dryarn® élimine l'humidité de la sueur en garantissant une respiration optimale et en maintenant le corps sec et à la température correcte. Une deuxième peau permettant de porter n'importe quel type de vêtement technique avec le maximum de confort.

„Cool down"-Artikel / Articles Cool down
Haupteigenschaften: kühlend, schweißabweisend, geruchshemmend, pillingfest, maschenfest
Verwendung: Motorsport auf Rennstrecken oder im Straßeneinsatz

Propriétés principales: rafraîchissants, anti-transpirants, anti-odeur, anti-boulochage, indémaillables
Usage: sportif sur piste ou sur route

Merkmale:
- Anatomische Verarbeitungen gewährleisten, dass die Kleidung perfekt anliegt und ohne die Entstehung von Druckstellen abdichtet > Perfekte Passform und Ergonomie
- Elastizierte Artikel > Bewegungsfreiheit
- Leichtigkeit > Dank des geringen spezifischen Gewichts können mit dem Dryarn® ausgesprochen leichte Kleidungsstücke bei gleichbleibender Wärmedämmung gefertigt werden. Ein identisches Produkt aus Dryarn® kann bis zu 32 % weniger wiegen.
- Nahtlose Herstellung / mit der geringstmöglichen Anzahl an Nähten > wo Nähte vorhanden sind, wurden sie flach und profiliert gefertigt, um das Risiko von Hautreizungen durch Scheuern zu verringern > hoher Komfort
- Gewebe mit unterschiedlicher Struktur. Es absorbiert überschüssige Feuchtigkeit und verhindert ein Herunterrinnen von Schweiß, der verdampft und so vollständig abgegeben wird > optimale Atmungsaktivität und Wohlbefinden
- Wärmeregulierung > Dryarn® bildet eine atmungsaktive Barriere, die nach innen isolierend wirkt und den Schweiß nach außen ableitet. Eine isolierende und schützende, jedoch gleichzeitig atmungsaktive Barriere, dank derer die Haut stets trocken bleibt - warm in den Wintermonaten und kühl in den Sommermonaten. > Fahren mit dem Faktor „Wohlbefinden"

„Warm up"-Artikel / Articles Warm up
Haupteigenschaften: wärmeregulierend, schweißabweisend, geruchshemmend, pillingfest
Verwendung: Sport Touring, Straßeneinsatz

Propriétés principales: thermorégulateurs, anti-transpirants, antiodeur, anti-boulochage
Usage: sport-touring, sur route

Caractéristiques:
- La confection réalisée en respectant les formes anatomiques garantit une tenue et une adhérence parfaites sans points de pression > Tombé parfait et ergonomique
- Articles élastiques > Liberté de mouvement
- Légèreté > Grâce à son faible poids spécifique Dryarn® permet de réaliser des vêtements extrêmement légers tout en conservant la capacité d'isolation thermique. Le même produit réalisé en Dryarn® peut peser 32 % en moins par rapport
- Confection sans coutures / avec le nombre de coutures le plus réduit possible > là où elles sont présentes elles sont plates et façonnées afin de réduire le risque d'irritation due au frottement > grand confort
- Tissu à structure différenciée. Il absorbe l'excès d'humidité, il empêche à la sueur de couler et en provoque l'évaporation en l'éliminant complètement > respirabilité optimale et bien-être
- Thermorégulation > Dryarn® crée une barrière respirante qui fonctionne comme isolant en entrée et comme véhicule de la sueur vers l'extérieur. Une barrière à la fois isolante, protectrice et respirante qui maintient la peau toujours sèche, chaude en hiver et fraîche en été. > bien-être de conduite



Cool Down 2

Langarm-Funktionsshirt /
T-shirt technique à manches longues

98107369

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn Gewebe mit geringer Aufnahmefähigkeit (40 % Polypropylen, 40 % Polyamid und 20 % Polyester) / Tissu Dryarn à faible absorption (40 % polypropylène, 40 % polyamide et 20 % polyester)

Komfort / Confort

– Elastisches Gewebe / Tissu élastique
– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste
– Mikronetzeinsätze an den Punkten mit starker Schweißbildung / Zones en micro-filet insérées aux endroits qui transpirent le plus

Plus

– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Selbstlöschend / Autoextincteur : n'alimente pas le feu
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Von Drudi Performance entworfenes Langarmfunktionsshirt - ansprechendes Design mit ausgezeichneter Performance in Sachen Leichtigkeit, Elastizität und Atmungsaktivität auf den Punkt gebracht. Ist aus Dryarn® Gewebe mit geringer Absorption gefertigt, mit Bereichen in neuer, weitmaschiger Konstruktion für eine bessere Atmungsaktivität und die Beseitigung übermäßiger Wärme aus den Bereichen mit höherer Schweißbildung. Perfekter Komfort und herausragendes Feeling, dies auch dank den reduzierten Nähten und verstärkten Bereichen, mit spezifisch für das Motorradfahren konzipiertem Design, sodass beste Passform und volle Bewegungsfreiheit gewährt sind. Ideal unter sportlichen Kurzjacken in der warmen Jahreszeit, um die Fahrt zu genießen und jede Kurve voll auszukosten.

Un maillot technique à manches longues, signé Drudi Performance, qui combine un design attrayant avec d'excellentes performances en termes de légèreté, d'élasticité et de respirabilité. Réalisé en tissu Dryarn® à faible absorption, il présente des zones avec une nouvelle construction à maille large pour favoriser la respiration du corps et éliminer l'excès de chaleur dans les zones où la transpiration est plus forte. Confort et feeling parfaits également, grâce aux coutures réduites et aux zones renforcées, au design adapté à une utilisation moto, qui assurent un excellent port et ne limitent pas la liberté de mouvement. C'est le vêtement idéal à porter sous un blouson de sport par temps chaud, pour profiter du voyage et savourer chaque virage.

Cool Down 2

Kurzarm-Funktionsshirt /
T-shirt technique à manches courtes

98107370

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn Gewebe mit geringer Aufnahmefähigkeit (40 % Polypropylen, 40 % Polyamid und 20 % Polyester) / Tissu Dryarn à faible absorption (40 % polypropylène, 40 % polyamide et 20 % polyester)

Komfort / Confort

– Elastisches Gewebe / Tissu élastique
– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste
– Mikronetzeinsätze an den Punkten mit starker Schweißbildung / Zones en micro-filet insérées aux endroits qui transpirent le plus

Plus

– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Selbstlöschend / Autoextincteur : n'alimente pas le feu
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Von Drudi Performance entworfenes Kurzarmfunktionsshirt - ansprechendes Design mit ausgezeichneter Performance in Sachen Leichtigkeit, Elastizität und Atmungsaktivität auf den Punkt gebracht. Ist aus Dryarn® Gewebe mit geringer Absorption gefertigt, mit Bereichen in neuer, weitmaschiger Konstruktion für eine bessere Atmungsaktivität und die Beseitigung übermäßiger Wärme aus den Bereichen mit höherer Schweißbildung. Perfekter Komfort und herausragendes Feeling, dies auch dank den reduzierten Nähten und verstärkten Bereichen, mit spezifisch für das Motorradfahren konzipiertem Design, sodass beste Passform und volle Bewegungsfreiheit gewährt sind. Ideal unter sportlichen Kurzjacken in der warmen Jahreszeit, um die Fahrt zu genießen und jede Kurve voll auszukosten.

T-shirt technique à manches courtes, signé Drudi Performance, qui combine un design attrayant avec d'excellentes performances en termes de légèreté, d'élasticité et de respirabilité. Réalisé en tissu Dryarn® à faible absorption, il présente des zones avec une nouvelle construction à maille large, pour favoriser la respiration du corps et éliminer l'excès de chaleur dans les zones où la transpiration est plus forte. Confort et feeling parfaits également, grâce aux coutures réduites et aux zones renforcées, au design adapté à une utilisation moto, qui assurent un excellent port et ne limitent pas la liberté de mouvement. C'est le vêtement idéal à porter sous un blouson de sport par temps chaud, pour profiter du voyage et savourer chaque virage.

Cool Down 2

Ärmelloses Funktionsshirt /
T-shirt technique sans manches

98107371

Limited Availability

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn Gewebe mit geringer Aufnahmefähigkeit (40 % Polypropylen, 40 % Polyamid und 20 % Polyester) / Tissu Dryarn à faible absorption (40 % polypropylène, 40 % polyamide et 20 % polyester)

Komfort / Confort

– Elastisches Gewebe / Tissu élastique
– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste
– Mikronetzeinsätze an den Punkten mit starker Schweißbildung / Zones en micro-filet insérées aux endroits qui transpirent le plus

Plus

– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Selbstlöschend / Autoextincteur : n'alimente pas le feu
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Von Drudi Performance entworfenes, ärmelloses Funktionsshirt - ansprechendes Design mit ausgezeichneter Performance in Sachen Leichtigkeit, Elastizität und Atmungsaktivität auf den Punkt gebracht. Ist aus Dryarn® Gewebe mit geringer Absorption gefertigt, mit Bereichen in neuer, weitmaschiger Konstruktion für eine bessere Atmungsaktivität und die Beseitigung übermäßiger Wärme aus den Bereichen mit höherer Schweißbildung. Perfekter Komfort und herausragendes Feeling, dies auch dank den reduzierten Nähten und verstärkten Bereichen, mit spezifisch für das Motorradfahren konzipiertem Design, sodass beste Passform und volle Bewegungsfreiheit gewährt sind. Ideal unter sportlichen Kurzjacken in der warmen Jahreszeit, um die Fahrt zu genießen und jede Kurve voll auszukosten.

T-shirt technique sans manches, signé Drudi Performance, qui combine un design attrayant avec d'excellentes performances en termes de légèreté, d'élasticité et de respirabilité. Réalisé en tissu Dryarn® à faible absorption, il présente des zones avec une nouvelle construction à maille large, pour favoriser la respiration du corps et éliminer l'excès de chaleur dans les zones où la transpiration est plus forte. Confort et feeling parfaits également, grâce aux coutures réduites et aux zones renforcées, au design adapté à une utilisation moto, qui assurent un excellent port et ne limitent pas la liberté de mouvement. C'est le vêtement idéal à porter sous un blouson de sport par temps chaud, pour profiter du voyage et savourer chaque virage.

Warm Up 2

Langarm-Funktionsshirt /
T-shirt technique à manches longues

98107372

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn® Gewebe (95 % Polypropylen, 5 % Elasthan). Die verwendeten Fasern gewährleisten die Wärmeisolierung nach außen, indem sie die Feuchtigkeit und den Schweiß absorbieren, bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. / Tissu Dryarn® (95 % polypropylène, 5 % élasthanne). Les fibres utilisées pour la fabrication de ce tissu garantissent une isolation thermique vers l'extérieur, en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau

Komfort / Confort

– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste
– Netzeinsatzbereich, um die Atmungsaktivität bei übermäßiger Hitze während der Fahrt zu optimieren / Zones en filet pour optimiser la respiration en cas de chaleur excessive durant la performance

Plus

– Ergonomischer Schnitt / Coupe ergonomique
– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Von Drudi Performance entworfenes Langarmfunktionsshirt - Komfort, Elastizität und Atmungsaktivität perfekt auf den Punkt gebracht. Ist aus Dryarn® Gewebe mit geringer Absorption gefertigt, mit Bereichen in neuer, weitmaschiger Konstruktion für eine bessere Atmungsaktivität und die Beseitigung übermäßiger Wärme aus den Bereichen mit höherer Schweißbildung. Die hochwertigen Fasern dieses Kleidungsstücks gewährleisten die Wärmeisolierung nach außen, indem sie die Feuchtigkeit und den Schweiß absorbieren, bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. Perfekter Komfort und herausragendes Feeling, dies auch dank den reduzierten Nähten und verstärkten Bereichen, mit spezifisch für das Motorradfahren konzipiertem Design, sodass beste Passform und volle Bewegungsfreiheit gewährt sind. Ideal zum Tragen unter der Jacke in der kalten Jahreszeit, um jede Ausfahrt voll zu genießen.

Un maillot technique à manches longues, signé Drudi Performance, qui représente la synthèse parfaite entre confort, élasticité et respirabilité. Réalisé en tissu Dryarn® à faible absorption, il présente des zones avec une nouvelle construction à maille large pour favoriser la respiration du corps et éliminer l'excès de chaleur dans les zones où la transpiration est plus forte. Les fibres de haute qualité de ce vêtement garantissent une isolation thermique vers l'extérieur, en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau. Confort et feeling parfaits également, grâce aux coutures réduites et aux zones renforcées, au design adapté à une utilisation moto, qui assurent un excellent port et ne limitent pas la liberté de mouvement. L'allié idéal à porter sous votre veste par temps froid, pour profiter de chaque sortie dans les meilleures conditions.

Warm Up 2

Thermohose / Pantalon thermique

98107373

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn® Gewebe (95 % Polypropylen, 5 % Elasthan). Die verwendeten Fasern gewährleisten die Wärmeisolierung nach außen, indem sie die Feuchtigkeit und den Schweiß absorbieren, bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. / Tissu Dryarn® (95 % polypropylène, 5 % élasthanne). Les fibres utilisées pour la fabrication de ce tissu garantissent une isolation thermique vers l'extérieur, en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau

Komfort / Confort

– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste
– Netzeinsatzbereich, um die Atmungsaktivität bei übermäßiger Hitze während der Fahrt zu optimieren / Zones en filet pour optimiser la respiration en cas de chaleur excessive durant la performance

Plus

– Ergonomischer Schnitt / Coupe ergonomique
– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage



Von Drudi Performance entworfene Thermohose - ein Funktionskleidungsstück im Zeichen von Komfort, Elastizität und Atmungsaktivität. Ist aus Dryarn® Gewebe mit geringer Absorption gefertigt, mit Bereichen in neuer, weitmaschiger Konstruktion für eine bessere Atmungsaktivität und die Beseitigung übermäßiger Wärme aus den Bereichen mit höherer Schweißbildung. Die hochwertigen Fasern dieses Kleidungsstücks gewährleisten die Wärmeisolierung nach außen, indem sie die Feuchtigkeit und den Schweiß absorbieren, bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. Perfekter Komfort und herausragendes Feeling, dies auch dank den reduzierten Nähten und verstärkten Bereichen, mit spezifisch für das Motorradfahren konzipiertem Design, sodass beste Passform und volle Bewegungsfreiheit gewährt sind. Ideal zum Tragen unter der üblichen Hose, um auch in der kälteren Jahreszeit nicht auf den Spaß und das Vergnügen einer Fahrt mit dem Motorrad verzichten zu müssen.

Pantalon thermique signé Drudi Performance, un vêtement technique qui offre confort, élasticité et respirabilité. Réalisé en tissu Dryarn® à faible absorption, il présente des zones avec une nouvelle construction à maille large pour favoriser la respiration du corps et éliminer l'excès de chaleur dans les zones où la transpiration est plus forte. Les fibres de haute qualité de ce vêtement garantissent une isolation thermique vers l'extérieur, en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau. Confort et feeling parfaits également, grâce aux coutures réduites et aux zones renforcées, au design adapté à une utilisation moto, qui assurent un excellent port et ne limitent pas la liberté de mouvement. L'accessoire idéal à porter sous votre pantalon, pour ne pas avoir à renoncer au plaisir de la conduite, même par temps très froid.

Warm Up 2

Sturmhaube / Cagoule

981072598

Einheitsgröße / taille unique



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn® Gewebe (95 % Polypropylen, 5 % Elasthan). Die verwendeten Fasern gewährleisten die Wärmeisolierung nach außen, indem sie die Feuchtigkeit und den Schweiß absorbieren, bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. / Tissu Dryarn® (95 % polypropylène, 5 % élasthanne). Les fibres utilisées pour la fabrication de ce tissu garantissent une isolation thermique vers l'extérieur, en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau

Komfort / Confort

– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste

Plus

– Ergonomischer Schnitt / Coupe ergonomique
– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Modern und funktional - die neue Sturmhaube Warm Up ist die perfekte Verbündete an kalten Tagen. Das optimierte Design schützt den Nacken, die Schläfen und das Kinn perfekt vor dem Wind und verhindert, dank der ausgezeichneten Performance des Dryarn® Gewebes, den Wärmeverlust und isoliert von außen. Gleichzeitig nimmt sie Feuchtigkeit und Schweiß auf, noch bevor sie mit der Haut in Berührung kommen. Der ausgezeichnete Sitz und die perfekte Passform, die auch durch die verstärkten Bereiche im spezifischen Design für den Motorradeinsatz gewährleistet werden, runden die herausragenden, technischen Eigenschaften dieses Accessoires ab - ideal, um selbst bei kältestem Klima nicht auf den Spaß und das Vergnügen einer Fahrt mit dem Motorrad verzichten zu müssen.

Moderne et fonctionnelle, la nouvelle cagoule Warm Up est l'alliée parfaite des jours les plus froids. Le design optimisé protège parfaitement la nuque, les tempes et le menton du vent et, associé aux excellentes performances du tissu Dryarn®, freine la perte de chaleur et isole de l'extérieur, tout en absorbant l'humidité et la sueur avant qu'elles n'entrent en contact avec la peau. L'ajustement optimal et le port parfait, garantis également par les zones renforcées au design adapté à une l'utilisation moto, complètent les excellentes caractéristiques techniques de cet accessoire, idéal pour ne pas avoir à renoncer au plaisir de la conduite, même sous les climats les plus rigoureux.

Cool Down 2

Sturmhaube / Cagoule

981072597

Einheitsgröße / taille unique



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Dryarn Gewebe mit geringer Aufnahmefähigkeit (40 % Polypropylen, 40 % Polyamid und 20 % Polyester) / Tissu Dryarn à faible absorption (40 % polypropylène, 40 % polyamide et 20 % polyester)

Komfort / Confort

– Elastisches Gewebe / Tissu élastique
– Keine elektrostatischen Ladungen / Ne se charge pas d'électricité statique
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste

Plus

– Keine allergischen Reaktionen / Pas de réactions allergiques
– Selbstlöschend / Autoextincteur : n'alimente pas le feu
– Nimmt weder Wasser, Feuchtigkeit noch Schweiß auf. Hält die Körpertemperatur konstant / N'absorbe pas l'eau, l'humidité et la sueur. Maintient la température corporelle constante
– Faltenfrei, kein Bügeln mehr erforderlich / Infroissable, ne nécessite pas de repassage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note

– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Leicht und atmungsaktiv - die neue Sturmhaube Cool Down by Drudi Performance ist bei warmem Klima und im Sommer die ideale Wahl. Aus Dryarn® gefertigt und mit besonders atmungsaktiven Mikronetzeinsätzen ausgestattet, die die Temperatur regulieren und dafür sorgen, dass der Kopf trocken bleibt. Neben dem ausgezeichneten, thermischen Komfort und der hohen Atmungsaktivität, bietet die verstärkte Bereiche mit spezifischen Design für den Motorradeinsatz eine optimale Passform - das perfekte Accessoire, um auch an heißen Tagen jede Kurve genießen zu können.

Légère et respirante, la nouvelle cagoule Cool Down signée Drudi Performance est l'article idéal pour les climats chauds et l'été. Elle est réalisée en tissu Dryarn® et elle est pourvue de zones en micro-filet hautement respirantes qui régulent la température et permettent de rester au sec. Outre un excellent confort thermique et une grande respirabilité, les zones renforcées au design adapté à une utilisation moto offrent un ajustement optimal, faisant de ce vêtement l'accessoire parfait pour profiter de chaque virage, même les journées les plus chaudes.

Comfort V3

Sturmhaube / Cagoule

981072599

Einheitsgröße / taille unique



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– 95 % Polyamid, 5 % Elastan / 95 % Polyamide, 5 % Élasthanne

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note

– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Einfach und unentbehrlich - die Sturmhaube Comfort V3 ist aus Polyamid und Elasthan mit nahtloser Technologie gefertigt, die drückende Nähte reduziert und ausgezeichnete Passform, Frischegefühl und höchsten Komfort bietet. Ein vielseitiges Zubehör, das in keiner Ausstattung eines Motorradfahrers fehlen darf.

Aussi simple qu'indispensable, la cagoule Comfort V3 est fabriquée en polyamide et en élasthanne avec la technologie Seamless, qui réduit les coutures gênantes, assurant un excellent ajustement, une fraîcheur et un confort maximal. Un accessoire polyvalent qui ne devrait pas manquer dans la tenue d'un motard.

Cool Down 2

Funktionssocken / Chaussettes techniques

98107129

Größen - tailles

35-38	39-42	43-46
1	2	3

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– 44 % Polyester; 19 % Lycra; 14 % Elastan, 12 % Polyamid, 11 % Polypropylen / 44 % Polyester, 19 % Lycra, 14 % Élasthanne, 12 % Polyamide, 11 % Polypropylène

Komfort / Confort

– Atmungsaktivität / Respirant
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste

Plus

– Hält den Schweiß nicht zurück, sondern stösst ihn aus / Ne retient pas la sueur mais l'expulse

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note

– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Funktionssocken, die Atmungsaktivität und Frischegefühl zu ihren Pluspunkten machen. Die hierfür ausgewählten Materialien garantieren neben hervorragendem, thermischem Komfort und bester Schweißabführung - selbst an sehr heißen Tagen - auch eine bequeme Passform und ein perfektes Tragegefühl, was den verstärkten Bereichen, die speziell zum Motorradfahren entworfen worden sind, zu verdanken ist. Das ideale Accessoire, um nicht mehr an die Sommerhitze zu denken und jede Kurve voll zu genießen.

Des chaussettes techniques qui font de la respirabilité et de la fraîcheur leurs points forts. Les matériaux sélectionnés, en plus de garantir un excellent confort thermique et une parfaite évacuation de la sueur, même pendant les journées les plus chaudes, assurent un confort maximal et une sensation parfaite, grâce aux zones renforcées avec un design spécifique adapté à un usage moto. L'accessoire idéal pour oublier la chaleur de l'été et profiter pleinement de chaque virage.

Warm Up 2

Funktionssocken / Chaussettes techniques

98107132

Größen - tailles

35-38	39-42	43-46
1	2	3

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– 29 % Merinowolle, 25 % Polyamid, 21 % Lycra; 14 % Elastan, 11 % Polypropylen / 29 % Laine mérinos, 25 % Polyamide, 21 % Lycra, 14 % Élasthanne, 11 % Polypropylène

Komfort / Confort

– Atmungsaktivität / Respirant
– Verstärkte, speziell für das Motorradfahren zugeschnittene Bereiche / Zones renforcées avec dessin spécifique à usage motocycliste

Plus

– Hält den Schweiß nicht zurück, sondern stösst ihn aus / Ne retient pas la sueur mais l'expulse

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hinweise / Note

– Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Funktionssocken, die auch an sehr kalten Tagen maximalen, Wärmekomfort garantieren. Die Zusammensetzung des Fußteils aus Merinowolle garantiert Wärme und herausragende Atmungsaktivität, ohne den Schweiß zurückzuhalten. Das optimierte Design verfügt über verstärkte Bereiche in spezifischer Form für das Motorradfahren, wodurch Komfort und bequeme Passform auf ein maximales Level gebracht werden. Die perfekten Verbündeten für alle Ducatisti, die selbst im Winter nicht auf Fahrvergnügen und Nervenkitzel verzichten.

Chaussettes techniques conçues pour assurer un confort thermique maximal, même lors des journées les plus froides. La composition du pied en laine mérinos garantit la chaleur et une excellente respirabilité, sans retenir la sueur. Le design optimisé comporte des zones renforcées, avec une conception spécifique adapté à un usage moto, maximisant le confort et la commodité. L'allié parfait pour les amateurs de Ducati qui ne renoncent pas au plaisir et à l'adrénaline même en hiver.


sweatshirts
accessories
racing world
dealer
leather
helmets
merchandising
dealer
kids
fabric
sweatshirts
bags
caps & scarves
helmets
polos & t-shirt
racing suits
accessories
activewear
ID Iair® Racing
gloves & boots
fabric
dealer
sweatshirts
caps & scarves
merchandising
jackets
SuMisura
racing world
bags
leather
fabric
activewear
safety
kids
accessories
ID Iair® Racing
jackets

polos & t-shirt
caps & scarves
racing suits
jackets
ID Jair® Racing
kids
racing world
gloves & boots
sweatshirts
leather
SuMisura
bags
helmets
caps & scarves
safety
racing suits
activewear


lifestyle

helmets
racing world
bags
dealer
racing suits
jackets
sweatshirts
fabric
accessories
activewear
polos & t-shirt
caps & scarves
kids
racing world
gloves & boots
merchandising
SuMisura


Alles über Stoffe / Parlons de tissus


Nachstehend werden einige Informationen über die Materialien und technischen Lösungen gegeben, die am häufigsten verwendet werden / Ci-dessous se trouvent quelques informations sur les matériaux et les solutions techniques les plus couramment utilisées

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
Softshell		
	• Softshell ist ein Gewebetyp, der aus einer Kombination von 3 verschiedenen übereinander liegenden Schichten (Polyester außen, Membran in der Mitte und Mikrofleece innen) hergestellt wird. Die drei Schichten werden im Walzverfahren mit einer Maschine zusammengepresst, indem durch die Applikation von Wärme und Druck auf die oberen und unteren Schichten, diese zusammenschweißt und dabei die atmungsaktive Membran im Zwischenteil fest fixiert werden. • Jeder der drei Materialschichten unterliegt eine spezifische Funktion: • Die dichte und geschmeidige Beschaffenheit des Außengewebes gestaltet das Kleidungsstück wind- und wasserdicht. • Die Membran der Zwischenschicht, die in Abhängigkeit des jeweiligen Produkts atmungsaktive und winddicht oder wasserdicht und atmungsaktiv sein kann, ist für die Performance des Kleidungsstücks verantwortlich. • Die innere Schicht aus Mikrofleece wärmt und gestaltet das Gewebe weich und angenehm auf der Haut.	• Die einzigartige Struktur des Gewebes ermöglicht die Transpiration und verhindert den Durchlass von externen Elementen • Hohe Elastizität > das Kleidungsstück aus Softshell muss sich zur Erfüllung seiner Aufgabe dem Körper entsprechend modellieren und dessen Bewegungen folgen > anliegende Passform, hoher Komfort und beste Performance der Materialien • Erhebliche Farbbeständigkeit und Formstabilität des Materials > dauerhaft über die Zeit hinweg
	• Le Softshell est un tissu constitué d'une combinaison de 3 différentes couches superposées (polyester à l'extérieur, membrane au centre et micropolaire à l'intérieur). Les trois couches sont pressées au moyen d'une machine pour laminage qui, par l'application de chaleur et d'une pression aux couches supérieure et inférieure, les soude en fixant la membrane respirante dans la partie intermédiaire. • Chacune des trois couches de matériau joue un rôle bien spécifique: • La texture épaisse et élastique du tissu extérieur rend le vêtement coupe-vent et hydrofuge. • La membrane de la couche intermédiaire, qui selon les produits peut être coupe-vent et respirante ou bien imperméable et respirante, crée la performance du vêtement • La couche intérieure en fibre micropolaire réchauffe et rend le tissu doux et agréable sur la peau.	• La structure unique du tissu permet la respirabilité, tout en empêchant le passage d'éléments extérieurs • Grande élasticité > le vêtement en Softshell pour exercer ses fonctions doit se modeler sur le corps et en suivre les mouvements > conformation mince grand confort et performance des matériaux • Couleurs inaltérables et stabilité dimensionnelle du matériau > inaltérabilité dans le temps
Nylon / Nylon		
	• Der Name basiert auf der Verschmelzung der Anfangsbuchstaben von New York (Ny) und London (Lon) • Lässt sich auch in sehr dünnen Fäden herstellen und hat eine elastische Struktur, welche die Anpassung an Formen und die unvorhergesehenen, komplexen Bewegungen des menschlichen Körpers gewährleistet. • Wird für alle Kleidungsstücke verwendet, die hautnah sitzen und dem Bewegungsablauf folgen müssen, sowie als Außenmaterial für Windjacken aufgrund der hohen Isoliereigenschaften.	• Hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit • Komfort • In Kombination mit Fleece verleiht es dem Kleidungsstück optimale funktionelle Eigenschaften wie Regenfestigkeit und Wärmeübertragung
	• Son nom dérive de la fusion des initiales de New York (Ny) et Londres (Lon) • Il peut être produit en fils même très minces et il a une structure élastique qui lui permet de s'adapter aux formes et aux mouvements les plus imprévus et complexes du corps humain • Il est employé dans tous les vêtements qui doivent adhérer à la peau et en suivre les mouvements ainsi que pour les revêtements extérieurs d'anoraks pour les propriétés élevées d'isolation thermique	• Haute résistance aux déchirures et à l'usure • Confort • En combinaison avec la fibre polaire il permet de donner au vêtement des caractéristiques de fonctionnalité en ce qui concerne la résistance à la pluie et la transmission de la chaleur

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
Neopren / Néoprène		
	• Erscheinungsbild wie poröser Gummi • Leicht • Elastizität, Schnitt- und Quetschbeständigkeit • Alterungs- und Hitzebeständigkeit • Gegenüber vielen Chemikalien reaktionsträge	• Preiswert • Wasserdicht • Verschleißfest • Elastisch • Atmungsaktiv • Warm • Komfortabel • Pflegeleichtes Kleidungsstück (waschmaschinenfest, läuft nicht ein, knitterfrei)
	• Il se présente comme un caoutchouc poreux • Léger • Élasticité, résistance aux coupures et à l'écrasement • Résistance au vieillissement et à la chaleur • Inerte à l'action de beaucoup d'agents chimiques	• Économique • Résistant à l'eau • Résistant à l'usure • Élastique • Respirant • Chaud • Confortable • Facile d'entretien (lavable en machine, irrétrécissable, infroissable)
Fleece / Fibre polaire		
	• Fleece ist ein synthetisches Material, das auf einer aus Polyester hergestellten Synthetikfaser beruht. • Es wird durch eine besondere Maschenfertigung produziert, die ihm Volumen und Weichheit verleiht. Fleece hat zahlreiche positive Eigenschaften: es ist sehr warm, waschmaschinenfest, läuft nicht ein und ist knitterfest. Nicht wind- und regenfest.	• Hohe Wärmeisolierung • Hoher Weichheitseffekt • Preisgünstig • Formstabil • Pflegeleicht (waschmaschinenfest, läuft nicht ein, knitterfest)
	• La fibre polaire est un tissu synthétique qui dérive de la mise au point d'une fibre synthétique obtenue du polyester. • On l'obtient grâce à un procédé particulier à maille, qui le rend volumineux et souple. Il a beaucoup de caractéristiques positives: très chaud, lavable dans la machine à laver, irrétrécissable, infroissable. Il ne résiste pas au vent et à la pluie.	• Isolation thermique élevée • Souplesse élevée • Économique • Il ne se déforme pas • Facilité d'entretien du vêtement (lavable dans la machine à laver, Irrétrécissable, infroissable)
100% polyester / 100% polyester		
	• Synthetikfaser • Glänzendes Gewebe • Rau, wenn nicht richtig bearbeitet • Material recht elastisch und knitterfrei • Nicht anfällig für Schimmel und Bakterien • Wasserabweisend und absorbiert keine Flecken und Feuchtigkeit • Atmungsaktiv, wenn richtig gearbeitet	• Hohe Abriebfestig- und Reißfestigkeit • Komfortabel dank seiner Elastizität • Pflegeleichtes Kleidungsstück (waschmaschinenfest, läuft nicht ein, knitterfrei) • Atmungsaktivität • Gute Wärmeisolierung • Schnell trocknend
	• Fibre synthétique • Tissu brillant • Rugueux s'il n'est pas travaillé correctement • Matériau plutôt élastique et il ne se froisse pas • Inattaquable par les moisissures et les bactéries • Hydrofuge et il n'absorbe pas les taches et l'humidité • Respirant s'il est travaillé correctement	• Résistance élevée à l'abrasion et à la lacération • Confortable pour son élasticité • Facile d'entretien (lavable en machine, irrétrécissable, infroissable) • Respirabilité • Bonne isolation thermique • Rapidité de séchage

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
100 % Polyamid / 100 % Polyamide		
	• Technisches Material oder besser gesagt ein innovatives und vielseitiges Fasersystem mit hoher Reiß-, Verformungs- und Abriebfestigkeit • Besteht aus weichen und leichten Fasern, die sich durch wichtige antiallergische Eigenschaften auszeichnen • Herausragende Feuchtigkeitsabsorption	• Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit • Hohe Formfestigkeit • Ideal für Sport-und Freizeitkleidung • Schnelle Trocknung (drei Mal schneller als bei Baumwolle) • Hohe Atmungsaktivität • Extremer Tragekomfort
	• Matériau technique, c'est-à- dire un système de fibres innovantes et multifonctionnelles dotées d'une résistance élevée à la rupture, à la déformation et à l'abrasion • Composé de fibres souples et légères caractérisées par des propriétés anallergiques importantes • Propriété d'absorption de l'humidité excellente	• Résistance élevée à la rupture et à l'abrasion • Résistance élevée à la déformation • Idéal pour les vêtements destinés à l'activité sportive et aux loisirs • Temps de séchage très réduit (trois fois inférieur à celui du coton) • Haute respirabilité • Confort extrême
Baumwolle / Coton		
	• Textilfaser pflanzlichen Ursprungs • Zeichnet sich durch ihre gute "Hautverträglchkeit" aus • Führt die Wärme mühelos ab • Sehr hygienisch	• Komfort • Weichheit • Angenehm im Griff
	• Fibre textile d'origine végétale • Il se distingue pour une bonne « compatibilité » avec le cuir • Il disperse assez facilement la chaleur • Très hygiénique	• Confort • Souplesse • Agréable au toucher
Baumwolle PIMA / Coton PIMA		
	• Edelgarn • Kuliergewirke • Satinierte Oberfläche oder mit Wabenmuster • Weich • Glänzend	• Komfort • Abriebfestigkeit • Beständigkeit gegen Schälen • Angenehm im Griff • Frische
	• Fil de qualité • Tissu tricoté en trame • Surface rasée ou alvéolée • Souple • Brillant	• Confort • Résistance à l'usure • Résistance au boulochage • Agréable au toucher • Fraîcheur

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
Piquet-Baumwolle / Coton piquet		
	• Verbundgewebe • Die stärker gespannten Grundkettfäden setzen die Schussfäden nach unten und bilden dadurch eine Senkung, während die lockeren Fäden an der Oberfläche bleiben und somit eine Erhebung formen. In dieser Weise entsteht ein Steppeffekt, der das Muster des „Garnpolsters", das auch mit Wabenstruktur bezeichnet wird, weicher erscheinen lässt.	• Komfort • Weichheit • Angenehm im Griff
	• Tissu composé • Les fils de la chaîne de fond, avec une tension plus élevée font baisser les fils de la trame en formant une dépression tandis que les fils lâches restent en surface en créant le relief. On a ainsi l'effet courtepointe exalté par la trame de rembourrage du fil plus souple appelé aussi structure à nid d'abeille.	• Confort • Souplesse • Agréable au toucher
Jersey-Baumwolle / Coton jersey		
	• Gewirk • Leicht elastische Struktur • Glatte Oberfläche oder mit Wabenstruktur aus jeder Faserart	• Komfort • Weichheit • Angenehm im Griff
	• Tissu à mailles cueillies • Structure légèrement élastique • Surface rase ou bien à nid d'abeille réalisée avec tout type de fibre	• Confort • Souplesse • Agréable au toucher
Interlock-Baumwolle / Coton interlock		
	• Baumwollstoff mit Kreuzmasche • Es handelt sich um eine Jersey-Variante, die sich jedoch leichter zuschneiden lässt • Dieser Stoff mit Doppelmasche beruht auf einer hohen Anzahl an sehr kompakten Maschen	• Komfort • Weichheit • Gute Elastizität (im Vergleich zum Rippenstoff ist er weniger elastisch, bietet dafür aber mehr Stützkomfort)
	• Tissu en coton à mailles croisées • C'est une variante du jersey, mais plus facile à cou-per • C'est un tissu à maille double avec un nombre de mailles très compact	• Confort • Souplesse • Bonne élasticité (par rapport au tissu épinglé, il est moins élastique mais bien plus contentif)

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
Baumwolle und Polyester / Coton et polyester		
	• Polyester ist eine Synthetikfaser, die im Verbund mit Polyamid, Baumwolle, usw. verwendet wird, um Geweben mehr Spannkraft und Widerstandsfähigkeit zu verleihen. • Der Polyesteranteil garantiert einen optimalen Halt und die Beibehaltung der Form des Kleidungsstücks auch nach zahlreichen Wäschen • Der hohe Baumwollanteil schützt den Körper durch den Kontakt mit der Naturfaser	• Optimale Widerstandsfähigkeit • Optimale Formfestigkeit dank des Polyesteranteils • Angenehm im Hautkontakt dank des hohen Anteils an Baumwolle
	• Le polyester est une fibre synthétique qui est utilisée avec du Polyamide, Coton etc, pour rendre les tissus contentifs et résistants • La présence du polyester garantit une tenue excellente et le maintien de la forme du vêtement même après de nombreux lavages • Le pourcentage élevé de coton protège le corps grâce au contact avec la fibre naturelle	• Excellente résistance • Excellent maintien de la forme grâce au pourcentage de polyester • Agréable au contact avec la peau grâce au pourcentage élevé de coton
Baumwolle und Elastan / Coton et élasthanne		
	Die Elastanfaser verleiht dem Kleidungsstück nachstehende und in Abhängigkeit des Elastananteils zunehmend Vorteile: • Weichheit und Flexibilität • Leichtigkeit • Abriebfestigkeit	• Mehr Elastizität verbunden mit dem zunehmenden Elastananteil • Formstabilität in Abhängigkeit des prozentuellen Elastananteils • Hohe Reißfestigkeit • Beständig gegen Körperöle, Schweiß, Lotionen, Reinigungsmittel • Keine statische Aufladung • Keine „Knötchenbildung" (Pilling)
	La fibre d'élasthanne apporte les bénéfices suivants au vêtement et ils augmenteront en fonction du pourcentage utilisé: • Souplesse et flexibilité • Légèreté • Résistance à l'abrasion	• Plus d'élasticité en fonction de l'accroissement du % d'élasthanne • Résistance à la déformation proportionnellement au % d'élasthanne • Haute résistance à la déchirure • Il résiste aux huiles pour le corps, à la sueur, aux lotions, aux détergents • Pas de problèmes d'électricité statique • Pas de boulochage (pilling)
Angeraute/Sweat-Baumwolle / Coton gratté/molletonné		
	• Weiches und warmes Gewebe • Hat eine gleichmäßige, leicht haarige Oberfläche • Trotz seiner Leichtigkeit besonders warm, da die durch die Anrauung aufgerichteten Haare die Luft halten, die somit wie eine Wärmeisolierung wirkt	• Leichtigkeit • Weichheit • Angenehm im Griff • Gute Wärmeisolierung
	• Tissu souple et chaud • Il a une surface uniforme, légèrement peluchée • Particulièrement chaud même si léger, parce que la peluche soulevée par le grattage, retient l'air qui se comporte comme un isolant thermique	• Légèreté • Souplesse • Agréable au toucher • Bonne isolation thermique

	Eigenschaften Propriétés	Vorteile Bénéfices
Merinowolle / Laine mérinos		
	• Faser, die aus der Wolle des Merino-Schafs gewonnen wird • Diese Wolle ist aufgrund ihrer Feinheit besonders hochwertig, was dadurch bedingt ist, dass das Haar des Merino-Schafs im Vergleich zu dem von herkömmlichert Schafe dünner ist. • Da ein Kleidungsstück aus Merino-Wolle leichter ist, als das aus herkömmlicher Wolle, lässt es sich auch in wärmeren Jahreszeiten gut tragen	• Verschleißfest (widerstandsfähiger als herkömmliche Wolle) • Knitterfest (es knittert weit weniger als herkömmliche Wolle) • Leicht
	• Fibre que l'on obtient de la brebis mérinos • Ce type de laine est particulièrement prisé pour sa finesse, en considération du fait que le poil d'une brebis mérinos est plus mince du poil d'une brebis commune • Un vêtement en laine mérinos, plus léger d'un vêtement en laine commune, peut être porté même pendant les saisons plus chaudes	• Résistance à l'usure (plus résistante de la laine commune) • Résistance aux plis (il se froissemoins de la laine commune) • Léger

Färbungen, farbstoffe, veredelungen und behandlungen / Teintures, colorants, finissages et traitements

Färbung

Die Färbung kann in unterschiedlichen Stadien der Textilfertigung erfolgen, ausgehend von der Faserproduktion bis hin zum fertigen Kleidungsstück, was auch die Färbung von Garnen und Geweben beinhaltet. Die besten Ergebnisse bezüglich der Farbechtheit werden erzielt, wenn das Färbeverfahren in den ersten Fertigungsstadien zur Anwendung kommt.

Teinture

La teinture peut être effectuée pendant les différentes phases du procédé textile, en commençant par les fibres pour arriver au vêtement fini, en passant par les filés et les pièces d'étoffe. Une solidité plus élevée des teintures est obtenue en appliquant le procédé de teinture aux premiers stades du processus de production.

Fadenfärbung / Teinture en Fil



Besonders kräftige Färbungen, denen der Faden vor dem Webvorgang unterzogen wird

Teintures particulièrement solides appliquées au filé avant le tissage

Stofffärbung / Teinture en pièces



Der Stoff dreht sich in einer Wanne und saugt sich dabei über einen festgelegten Zeitraum mit der in dieser enthaltenen Zubereitung voll, bis die gewünschte Farbwirkung erreicht ist.

La pièce d'étoffe tourne à l'intérieur de la cuve, en s'imprégnant de la préparation qui se trouve à l'intérieur de la même pour un temps déterminé afin d'être teinte jusqu'à atteindre la couleur voulue.

Stückfärbung / Teinture en Pièce d'habillement



Die Stückfärbung erfolgt am fertigen Kleidungsstück und wird eingesetzt, um eine unregelmäßige Wirkung in Nahtnähe zu erzielen.

La teinture en pièce d'habillement est appliquée au vêtement fini et permet d'obtenir un effet hétérogène à proximité des coutures.

Stückkaltfärbung / Teinture en pièces à froid



Hierbei handelt es sich um optisch besondere Färbungen des fertigen Kleidungsstücks, die eine unregelmäßige Oberflächenfärbung vorsehen, die die unterschiedlichen Stärken des Teils und seine Wellungen in den Vordergrund stellen. Dieses besondere Färbeverfahren ist bei jedem Kleidungsstück anders und macht dieses somit einzigartig. Das Herstellungsverfahren ist aufgrund des prozentual hohen Anteils an Ausschussware relativ kostenintensiv.

Il s'agit de teintures en pièces qui présentent un aspect particulier constitué par une teinture superficielle irrégulière qui met en évidence les épaisseurs différentes du vêtement et ses ondulations. Le procédé particulier de teinture est différent pour chaque pièce en le rendant unique. Ce procédé de réalisation comporte des coûts plutôt élevés à cause du haut pourcentage de rebut.

Farbstoffe

Nicht alle Farbstoffe eignen sich gleichermaßen für alle Textilfasern, da die physische und chemische Verbindung des Farbstoffs mit der Faser von deren chemischen Zusammenstellung und physischen Struktur abhängt. Für verschiedene Fasern stehen unterschiedliche Farbtypen in zahllosen Farbtönen und in diversen Farbechtheitsgraden zur Verfügung. Unter Farbechtheit versteht man die Färbungsfestigkeit gegenüber Licht, Schweiß, Waschung in Wasser, Abrieb, bei Fleckenentfernung mit Lösungsmitteln.
Reaktive Farbstoffe: Sie werden für Eiweiß- Zellulose- und Polyamidfasern verwendet. Der Farbstoff geht eine chemische Verbindung mit der Faser ein. Diese Farbstoffe weisen eine hohe Farbechtheit bei Trockenreinigung und Wäsche auf und bieten bei Temperaturen von bis zu 40° C gute Ergebnisse.

Colorants

Les colorants ne sont pas tous appropriés de la même façon pour toutes les fibres textiles, en considération du fait que la liaison physique ou chimique du colorant avec la fibre dépend de la composition chimique et de la structure physique de la fibre même. Pour les différents types de fibres il y a des différents types de colorants, dans une vaste gamme de tonalités et avec les degrés les plus diversifiés de solidité des couleurs. Par solidité de la couleur on entend la résistance de la coloration à la lumière, à la sueur, au lavage dans l'eau, au frottement, au détachage avec des solvants.
Colorants réactifs: ils sont utilisés pour des fibres protéiques, cellulosiques et polyamides. Le colorant forme une liaison chimique avec la fibre. Ces colorants présentent une solidité élevée aux lavages à sec et à l'eau en donnant de bons résultats jusqu'à des températures de 40 °C.

Veredelung

Diese bezieht sich auf die Gesamtheit der Fertigungstätigkeiten, denen das Gewebe zur Verbesserung dessen Optik, Oberfläche, Eigenschaften und möglicher Applikationen unterzogen wird.
Veredelungen können entweder mechanisch oder unter Verwendung chemischer Substanzen sowie von Harzen oder Silikonen in Form eines Mikrofilms ausgeführt werden und verfolgen stets das Ziel, den unterschiedlichen Stoffmaterialien Qualitäten und Eigenschaften zu verleihen, die ein optimales Verhalten während der Fertigung und Anwendung gewährleisten.

Finissage

Il s'agit de l'ensemble des opérations du cycle de production que l'on applique aux tissus dans le but d'améliorer l'aspect, le toucher, les propriétés et les applications possibles.
Les opérations de finissage peuvent être effectuées par une action mécanique, avec l'utilisation de substances chimiques, ou avec l'emploi de résines ou de silicones sous forme de microfilms, toutes ayant le but de donner aux différents matériaux textiles des qualités et des caractéristiques pouvant garantir un comportement optimal pendant la confection et l'usage.

Personalisierungen: drucke, stickereien und patchs / Personnalisations: impressions, broderies et patch

Druck

Unter Druck versteht man die Möglichkeit, eine Zeichnung, die auch mehrfarbig sein kann, auf eine Stoffoberlfäche zu übertragen. Für den Industriedruck werden Zylinder oder Quadrate verwendet, von denen jeder auf dem Gewebe jeweils eine dichte, farbige Paste ablagert, die dann im Anschluss erhitzt und schließlich fixiert wird. Einschränkungen:

- Personalisierungen können ausschließlich auf flachen Oberflächen erfolgen und die Farbnuancen werden durch die Farbmischung anhand einer Aufrasterung derselben erzielt. Der Schattierungseffekt wird beeinträchtigt durch:
- Je mehr Farben das Gewebe hat, umso teurer wird der Druck.

Impression

Par impression on veut dire la possibilité de reproduire un dessin même à plusieurs couleurs sur une surface textile.
Pour l'impression industrielle on utilise des cylindres ou carreaux, chacun desquels laisse sur le tissu un dépôt dense de pâte colorée qui est successivement chauffée pour être fixée.
Limitations:

- Il est possible d'effectuer la personnalisation seulement sur des surfaces plates et les nuances sont crées par le mélange de couleurs à travers la disposition d'une trame. L'effet nuance sera pénalisé;
- Plus de couleurs sont présentes sur le tissu, plus l'impression est coûteuse.

Wasserfarbendruck / Impression à l'eau



Farben auf Wasserbasis repräsentieren eine ökologische Technologie für den Textildruck. Ihre chemische Zusammensetzung gewährleistet eine gute Druckfähigkeit und einen optimalen Farbeffekt, wobei gleichzeitig ein sicheres und hautfreundliches Produkt garantiert wird. Die Wasserfarben verleihen dem Kleidungsstück optimale Weichheit und sind sehr bügelfreundlich.
Sie eignen sich hervorragend für zarte Druckeffekte. Für dunkle Hintergründe sind sie ungeeignet.

Les couleurs à base d'eau représentent une technologie écologique dans le domaine de l'impression textile. Leur composition chimique en permet une bonne aptitude à l'impression et un effet chromatique optimal, en garantissant en même temps un produit sûr et inerte au contact avec la peau. Les couleurs à l'eau donnent au vêtement une souplesse excellente et ne créent aucun problème en phase de repassage.
Elle est idéale pour créer des effets d'impression plus pâles. Elle n'est pas indiquée pour des bases foncées.

Druck mit Pastisol-Farben / Impression avec des couleurs plastisol



Der Druck erfolgt mit einer Tinte auf PVC-Basis im Ofen anhand eines Schmelzvorgangs mit dem Gewebe. Dieser Druck gewährleistet den Erhalt einer plastischen, weichen Oberfläche mit Glanzeffekt. Auf diese Art behandelte Gewebe sind etwas fester.

L'impression est effectuée avec une encre à base de PVC grâce à un processus de fusion dans le four avec le tissu. Cette impression permet d'obtenir une surface plastique souple avec un effet brillant. Les tissus ainsi traités sont légèrement plus rigides.

Reliefdruck / Impression en relief



Diese Technik bewirkt eine besondere Reliefwirkung mit klaren Profilen, die im Gegensatz zur Schwelldrucktechnik nicht gewölbt sind und unterschiedliche Dicken und Farben aufweisen können.

Cette technique présente une caractéristique spéciale avec un effet en relief, des profils nets et non bombés comme la technique regonflée, avec des épaisseurs et des couleurs diverses.

Reflex-Drucke / Impressions reflex



Die reflektierende Wasserfarbe erzeugt auf den Aufdrucken lichtbrechende Effekte, ohne die Nuance der darunterliegenden Farben zu beeinträchtigen.

L'encre réfléchissante à base d'eau est conçue pour créer des effets réflectifs sur les impressions, sans compromettre le ton des couleurs sous-jacentes.

Stickereien / Broderies

Personalisierte Stickereien / Broderie personnalisée



Die personalisierte Stickerei eignet sich insbesondere für Produktionen mit hohem Qualitäts- und Stilanspruch: das bestickte Kleidungsstück - insbesondere Poloshirts, Sweatshirts, Mützen - wirkt hiermit qualitativ hochwertiger als bei Anwendung anderer Personalisierungstechniken. Zur Dekoration eines Kleidungsstücks mit Stickerei wird das zu reproduzierende Muster in eine Reihe an „Stickpunkten" verwandelt, um dann das konvertierte Muster mit der digitalen Stickmaschine zu fertigen, die dieses mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit auf das Kleidungsstück sticken. Je mehr Stickpunkte vorgesehen sind, desto hochwertiger ist die Stickerei. Die personalisierte Sticktechnik eignet sich insbesondere für Kleidungsstücke aus starkem oder voluminösem Gewebe, wie Poloshirts, Sweatshirts und Mützen, bei denen sich andere Personalisierungstechniken als weniger flächendeckend erweisen.

La broderie personnalisée est particulièrement adaptée à des productions où la qualité et le style sont fondamentaux: le vêtement brodé - surtout polos, sweat-shirts, casquettes - donne une impression de qualité supérieure par rapport aux autres techniques de personnalisation. Pour décorer un vêtement avec la broderie on transforme le dessin à reproduire en une série de « points broderie » et ensuite on passe le dessin ainsi transformé aux machines brodeuses numériques, qui reproduisent à haute vitesse et avec précision le motif sur le vêtement. La qualité du résultat obtenu sera en fonction du nombre de points de broderie prévus: plus de points plus de qualité. La broderie personnalisée est particulièrement adaptée aux vêtements avec un tissu épais ou volumineux, comme polos, sweat-shirts, casquettes, où les autres techniques de personnalisation résultent moins couvrantes.

3D-Stickerei / Broderie 3D



3D-Reliefstickereien werden unter Verwendung eines Gummieinsatzes unter dem Stickfaden hergestellt. Die Stickpunkte sind sehr dicht positioniert und eignen sich für nicht sehr detailbewusste Logos und relativ große Flächen. Die Buchstaben der für 3D Stickereien verwendeten Schriften müssen großbuchstabig und breit sein. Insgesamt sollte der Schriftzug aus wenigen Buchstaben bestehen. Diese Technik eignet sich für die Personalisierung von Sweatshirts, T-Shirts und Mützen, die im Gegensatz zur traditionellen Stickerei ein 3/4 mm hohes Relief aufweisen sollen.

Les broderies 3D / en relief sont réalisées avec un insert de pellicule en caoutchouc sous le fil de la broderie. On a des points de broderie très denses et cette technique est particulièrement adaptée à des endroits peu détaillés et avec des zones assez amples. Les inscriptions pour les broderies 3D doivent avoir un caractère gros et large si possible avec peu de lettres. Elles sont indiquées pour personnaliser les polos, sweat-shirts, et les casquettes et elles sont différentes des broderies traditionnelles en considération du fait que le relief est de 3/4mm.

Vorteile / Avantages	Limiti / Limitations
• Qualitätsprodukte mit höherwertiger Optik Langfristig widerstandsfähig und auch bei häufigem Waschen beständig • Geeignet für helle oder dunkle Gewebe	• Farbnuancen oder sehr feine Details können nicht wiedergegeben werden • Kostenaufwendig bei mittelgroßen und großen Stickereien • Großflächige Stickereien reduzieren den Tragekomfort des Kleidungsstücks
• Produits de qualité et aspect supérieur • Très résistant dans le temps et aux lavages fréquents • Adaptée pour les tissus clairs et foncés	• Il n'est pas possible de rendre les nuances de couleur et les détails très fins • Assez coûteux pour broderies de moyennes et grandes dimensions • Des broderies de grandes dimensions réduisent la vestibilité du vêtement

Patch



Die Aufnäher sind auf einer Unterlage aus Gewebe gefertigt und mit PVC-Mikroeinspritzungen personalisiert. Sie werden direkt auf das Kleidungsstück aufgenäht.

Les patchs sont réalisés sur une base de tissu et personnalisés par micro-injection de PVC. Ils sont cousus directement sur le vêtement.

Plastisches Relief-Patch / Patch en relief plastique



Diese Patchs unterscheiden sich durch die hochwertige Definition der Details. Sie lassen sich auf unterschiedlichen Geweben wie Baumwolle, Wolle, Mikrofasern, beschichteten Stoffen und anderen herstellen.
Die für den Siebdruck verwendeten Tinten gewährleisten eine optimale Haftung - selbst bei aggressiv wirkenden Wäschen.

Patchs qui se distinguent pour la définition très élevée des détails. Ils peuvent être réalisés sur les tissus de fond les plus divers comme coton, laine, microfibre, tissus enduits et beaucoup d'autres.
Les encres employées dans l'impression sérigraphique assurent une tenue optimale même aux lavages plus agressifs.

Jaquard-Weberei / Tissage jacquard



Stick- oder Gewebefertigung mit geometrischen Mustern oder sonstigen Abbildungen. Die Grafiken werden durch das Verflechten von Garnen unterschiedlicher Farben auf einem entsprechenden Webstuhl und unter Anwendung einer besonderen Webtechnik erzielt.

Tricotage ou tissu avec des dessins géométriques ou différemment figurés. Les graphismes sont obtenus en tressant les fils de différentes couleurs, sur des métiers appropriés et en adoptant une méthode particulière de tissage.





jackets

Ducati Corse Thrill

Windstopper-Jacke / Blouson coupe-vent

98770334

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Ciesse Piumini

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Softshell-Stretch gebildet aus einer Kopplung von 3-Schichten (Softshell-Gewebe, atmungsaktive und windfest Membran, Mikrofleece) / Soft-shell élastique formé d'un assemblage de 3 couches (tissu soft-shell, membrane imperméable et respirante, micropolaire)

Komfort / Confort

– Ausschließlich aus elastischen und atmungsaktiven Geweben gefertigt / Entièrement fabriqué avec tissus èlastiques et transpirants

Plus

– 3 Außentaschen / 3 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die neue Windjacke Ducati Corse Thrill - in Sachen Look und Passform neu aufgelegt - ist das ideale Kleidungsstück für alle Liebhaber der Marke Ducati Corse. Sie ist aus drei Schichten Soft-Shell Stretchgewebe gefertigt, bietet ausgezeichneten Windschutz und ist hoch atmungsaktiv; die Innenausstattung aus Mikrofleece kann auch als Wattierung in anderen Kleidungsstücken verwendet werden. Sowohl für Herren als auch für Damen der perfekte Begleiter in der Freizeit, jedoch nicht als alleine zu tragende Motorradkurzjacke gedacht.

Le nouveau blouson coupe-vent Ducati Corse Thrill, avec un nouveau look et une nouvelle coupe, est le vêtement idéal pour les amateurs de la marque Ducati Corse. Fabriqué en tissu soft-shell élastique composé de trois couches, il offre une excellente protection contre le vent tout en étant très respirant, tandis que le micropolaire à l'intérieur le rend apte à être utilisé comme rembourrage pour d'autres vêtements. Compagnon idéal pour les loisirs, il est disponible en version homme et femme mais n'est pas conçu pour être utilisé seul comme blouson de moto.

Ducati Corse Thrill

Windstopper-Jacke / Blouson coupe-vent

98770335

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





CIESSE PIUMINI

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– Softshell-Stretch gebildet aus einer Kopplung von 3-Schichten (Softshell-Gewebe, atmungsaktive und windfest Membran, Mikrofleece) / Soft-shell élastique formé d'un assemblage de 3 couches (tissu soft-shell, membrane imperméable et respirante, micropolaire)

Komfort / Confort

– Ausschließlich aus elastischen und atmungsaktiven Geweben gefertigt / Entièrement fabriqué avec tissus èlastiques et transpirants

Plus

– 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die neue Windjacke Ducati Corse Thrill - in Sachen Look und Passform neu aufgelegt - ist das ideale Kleidungsstück für alle Liebhaber der Marke Ducati Corse. Sie ist aus drei Schichten Soft-Shell Stretchgewebe gefertigt, bietet ausgezeichneten Windschutz und ist hoch atmungsaktiv; die Innenausstattung aus Mikrofleece kann auch als Wattierung in anderen Kleidungsstücken verwendet werden. Sowohl für Herren als auch für Damen der perfekte Begleiter in der Freizeit, jedoch nicht als alleine zu tragende Motorradkurzjacke gedacht.

Le nouveau blouson coupe-vent Ducati Corse Thrill, avec un nouveau look et une nouvelle coupe, est le vêtement idéal pour les amateurs de la marque Ducati Corse. Fabriqué en tissu soft-shell élastique composé de trois couches, il offre une excellente protection contre le vent tout en étant très respirant, tandis que le micropolaire à l'intérieur le rend apte à être utilisé comme rembourrage pour d'autres vêtements. Compagnon idéal pour les loisirs, il est disponible en version homme et femme mais n'est pas conçu pour être utilisé seul comme blouson de moto.

Ducati Corse Thrill

Regen Jacket / Blouson de pluie

98770337

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 3 Außentaschen / 3 poches externes
– Wasserdichter Reißverschluss / Fermeture éclair imperméable
– Wasserfestes Gewebe / Tissu résistant à l'eau

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Corse Thrill

Stoffweste / Gilet en tissu

98770336

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester
– Neopren / Néoprène
– Wattierung / Ouate
– Gewicht: 100g/qm / Poids matériau: 100 g/mc

Plus
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
– Wasserdichter Reißverschluss / Fermeture éclair imperméable

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Sport

Stoffweste / Gilet en tissu

98770661

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 94 % Polyester, 6 % Elastan / 94 % polyester, 6 % élasthanne

Plus
- 3 Außentaschen / 3 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage

Tour

Stoffweste / Gilet en tissu

98770377

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- Softshell (94% CO, 6% EL)
- Gewicht: 100g/qm / Poids matériau: 100 g/mc

Plus
- 3 Außentaschen / 3 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage

City

Lederjacke / Blouson en cuir

98770530

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– Kalbsleder / Veau

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– Dank der dehnbaren Faltenbündchen kann der Handschuh auch im Ärmel getragen werden / Poignet avec soufflet qui permet d'enfiler le gant sous la manche
– Hergestellt in Italien / Fabriqué en Italie

Personalisierung / Personnalisations
– Stickerei / Broderie
– Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die Kurzjacke City aus geschmeidigem Kalbsleder hebt sich durch den modischen Stil und die klaren, essentiellen Linien ab. Der Ton-in-Ton-Aufnäher an der Brust und die markanten Nähte an den Ärmeln bringen den Charakter der Marke Ducat zum Ausdruck und geben diesem Kleidungsstück seine große Persönlichkeit. Starke Anlehnung an den Motorrad-Style durch den Doppelknopf am Kragen, die Verarbeitung an den Schultern und die Bündchen mit Reißverschluss. Ein Kleidungsstück im Urbanlook für jeden Tag, veredelt durch das bordeauxrote Futter, auf dem der Print des Ducati Emblems prangt.

Le blouson City en cuir de veau souple se distingue par son côté mode et ses lignes épurées et essentielles. Le patch ton sur ton sur la poitrine et les importantes coutures sur les manches, qui reproduisent fidèlement la marque Ducati, confèrent au vêtement une grande personnalité. Une référence forte au style moto grâce au double bouton du col, au façonnage des épaules et aux poignets zippés. Un vêtement urbain, adapté à un usage quotidien, embelli par la doublure bordeaux laissant apparaître l'impression de l'écusson Ducati.

Ducati City

Regen Jacket / Blouson de pluie

98770531

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 1 Innentasche / 1 poche interne
– Leichte Wattierung / Rembourrage léger
– 4 Außentaschen / 4 poches externes
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– Wasserdichter Reißverschluss / Fermeture éclair imperméable
– Wasserfestes Gewebe / Tissu résistant à l'eau

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die Regenjacke City bringt Ästhetik und Zweckmäßigkeit auf einen Nenner. Diese Jacke für regnerische Tage ist aus Polyester gefertigt, bietet eine Wasserdichtheit von 3000 mm Wassersäule, eine Kapuze mit Reflex-Detail und hält dank einer leichten Wattierung auch warm. Großer Appeal dank der 4 vorderen Taschen und Reflex-Prints - ein Kleidungsstück mit großer Detailpflege, die auch vom auf das Innenfutter aufgedruckte, imposante Ton-in-Ton-Emblem vermittelt wird. Ein unverzichtbares Must für alle Liebhaber der Marke.

La veste de pluie City conjugue esthétique et fonctionnalité. Réalisée en polyester et résistante jusqu'à 3 000 colonnes d'eau, avec capuche à détail réfléchissant et chaude grâce à un léger rembourrage, c'est la veste adaptée aux jours de pluie. De grand attrait pour la présence de 4 poches frontales et d'impressions reflex, c'est une pièce qui met en évidence l'attention portée aux détails grâce à l'impression de l'imposant écusson ton sur ton dans la doublure intérieure. Un must incontesté pour les amateurs de la marque.

Reflex Attitude 2.0

Windstopper-Jacke / Blouson coupe-vent

98770552

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

– 94% Polyester, 6% Elasthan / 94% polyester, 6% élasthanne

Komfort / Confort

– Besonders atmungsaktives Windstopper-Kleidungsstück / Vetêment coupe-vent hautement respirant

Plus

– 3 Außentaschen / 3 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage


DUCATI CORSE



sweatshirts



DC Sport

Fleecejacke / Veste en polaire

98770532

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Polyester / 100% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Sport

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770533 weiß-rot / blanc-rouge

98770591 schwarz-rot / noir-rouge

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 42% Baumwolle, 58% Polyester / 42% coton, 58%polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Sport

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770534

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 42% Baumwolle, 58% Polyester / 42% coton, 58%polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Logo

Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt / Sweat-shirt ras de cou

98770338 schwarz / noir

98770339 grau / gris

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Logo

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770561

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Logo

Sweatshirt mit Kapuze / Sweat-shirt avec capuchon

98770340 rot / rouge

98770341 anthrazitgrau / gris anthracite

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Reflex Attitude 2.0

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770553

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 75 % Polyester, 25 % Viskose / 75 % polyester, 25 % viscose
- Gewicht: 280 g/qm / Poids matériau: 280 g/mc

Plus
- Einsätze aus perforiertem Gewebe / Inserts en tissu ajouré
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Waschsymbole / Symboles du lavage

Reflex Attitude 2.0

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770554

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 75 % Polyester, 25 % Viskose / 75 % polyester, 25 % viscose
- Gewicht: 280 g/qm / Poids matériau: 280 g/mc

Plus
- Einsätze aus perforiertem Gewebe / Inserts en tissu ajouré
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reliefdruck / Impression en relief
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Waschsymbole / Symboles du lavage





polos & t-shirts

DC Sport

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770535

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 190 g/qm / Poids matériau: 190 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Fluo-Print / Impression fluo

DC Sport

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770536

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 190 g/qm / Poids matériau: 190 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Fluo-Print / Impression fluo

Reflex Attitude 2.0

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770555

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Einsätze aus perforiertem Gewebe / Inserts en tissu ajouré
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Reflex Attitude 2.0

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770556

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Einsätze aus perforiertem Gewebe / Inserts en tissu ajouré
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Meccanica

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770558

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 98% Baumwolle, 2% Elasthan / 98% coton, 2% élasthanne
- Gewicht: 190 g/qm / Poids matériau: 190 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage



DC Sport

T-Shirt

98770537 — weiß-rot / blanc-rouge

98770592 — schwarz-rot / noir-rouge

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 170 g/qm / Poids matériau: 170 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Sport

T-Shirt

98770538

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 190 g/qm / Poids matériau: 190 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Sport

Ärmelloses Shirt / Débardeur

98770539

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 180 g/qm / Poids matériau: 180 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Tonal

T-Shirt

98770085

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

DC Tonal

Ärmelloses Shirt / Débardeur

98770089

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Reflex Attitude 2.0

T-Shirt

98770557

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reliefdruck / Impression en relief
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Waschsymbole / Symboles du lavage



Reflex Attitude 2.0

T-Shirt

98770674

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 190 g/qm / Poids matériau: 190 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Reliefdruck / Impression en relief
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Waschsymbole / Symboles du lavage



Ducatiana 2.0

T-Shirt

98770097 schwarz / noir

98770098 rot / rouge

98770099 weiß / blanc

98770100 grau / gris

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- 50% Baumwolle, 50% Polyester (grau meliert) / 50% coton, 50% polyester (gris mélange)
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

Waschsymbole / Symboles du lavage

Ducatiana 2.0

T-Shirt

98770191 schwarz / noir

98770192 rot / rouge

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 170 g/qm / Poids matériau: 170 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu
- Transfer / Transfert

Waschsymbole / Symboles du lavage

Ducatiana 80s

T-Shirt

98770103 schwarz / noir

98770104 grau / gris

98770188 rot / rouge

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- 50% Baumwolle, 50% Polyester (grau meliert) / 50% coton, 50% polyester (gris mélange)
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

Waschsymbole / Symboles du lavage

Hyprmotard SP

T-Shirt

98770562

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol
- Fluo-Print / Impression fluo

Diavel

T-Shirt

98770563

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Monster

T-Shirt

98770564

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Monster

T-Shirt

98770568

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Panigale

T-Shirt

98770632

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence




Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage



Panigale V4 SP

T-Shirt

98770631

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence




Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Digitaldruck / Impression digitale

Waschsymbole / Symboles du lavage



Sketch DC 2.0

T-Shirt

98770565 schwarz / noir

98770566 weiß / blanc

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol
- Fluo-Print / Impression fluo

Sketch DC 2.0

T-Shirt

98770567

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau
- Fluo-Print / Impression fluo

Ducati Museo

T-Shirt

98770600

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau

Ducati Museo

T-Shirt

98770601

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 170 g/qm / Poids matériau: 170 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau

Meccanica

T-Shirt

98770559

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 65% Baumwolle, 35% Polyester / 65% coton, 35% polyamide
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Meccanica

T-Shirt

98770560

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 65% Baumwolle, 35% Polyester / 65% coton, 35% polyamide
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Logo Meccanica

T-Shirt

98770594

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Personalisieren Sie Ihr T-Shirt
Personnalisez votre t-shirt

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
– Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

Ab heute haben Sie die Möglichkeit, Ihr T-Shirt individuell zu gestalten. Für weitere Auskünfte setzen Sie sich mit dem zutreffenden Apparel Manager in Verbindung.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez personnaliser votre t-shirt. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le responsable de référence des vêtements.

Personalisieren Sie Ihr T-Shirt
Personnalisez votre t-shirt

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
– Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

Ab heute haben Sie die Möglichkeit, Ihr T-Shirt individuell zu gestalten. Für weitere Auskünfte setzen Sie sich mit dem zutreffenden Apparel Manager in Verbindung.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez personnaliser votre t-shirt. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le responsable de référence des vêtements.



kids


CATI CORSE

Was es zur Capsule Collection Future zu sagen gibt / Parlons de la Capsule Future

Ducati Future ist eine Sportswear Capsule Collection für die Juniors unter der Kundschaft im Alter von 6 bis 14 Jahren und umfasst Artikel aus, die mit ihren Funktionsgeweben in Kombination mit Sweatstoff und Jersey die Welt des Motorradsports mit einem Augenzwinkern aufgreifen. Die Linie wurde von einem Team italienischer Modedesigner entworfen, die auf die Trends und die Erfordernisse auch der Jüngsten, oft in integrativer Weise und mit einer Tendenz zu einem geschlechtsneutralen Ansatz, achten. Die Kleidungsstücke sind für Jungen und Mädchen gedacht, die nicht auf den Stil in den kultigen Farben der Roten aus Borgo Panigale verzichten möchten. Die Kollektion gibt sich mit einem rassigen, modischen Look, mit einem besonderen Augenmerk darauf, überaus komfortable Artikel anzubieten, die die Teens auf ihren täglichen Abenteuern begleiten. Ein noch umfangreicheres Ducati Angebot, um die Bedürfnisse neuer, potentieller Kunden, sprich den Ducatisti der „Zukunft", zu erfüllen.

Ducati Future est une capsule sportswear destinée à un public junior âgé de 6 à 14 ans, dont les articles font un clin d'œil au monde de la moto grâce à l'utilisation de tissus techniques combinés à la polaire et au jersey. La ligne a été conçue par une équipe de stylistes italiens attentifs aux tendances et aux besoins des jeunes, souvent inclusifs et ayant une tendance à l'approche « no-gender », en proposant des pièces adaptées aussi bien aux garçons qu'aux filles qui ne renoncent pas au style, dans les couleurs iconiques des « Rouges » de Borgo Panigale. En effet, la collection affiche un look mordant et branché tout en s'attachant à offrir des solutions de confort maximal pour accompagner les jeunes dans leurs aventures quotidiennes. L'offre Ducati est enrichie pour répondre aux attentes de nouveaux clients potentiels, les « futurs » Ducatistes.


DUCATI
DUCATI
DUCATI

Future 3.0

Daunenjacke / Doudoune

9877069

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

6J/a	8J/a	10J/a	12J/a	14J/a
06	08	10	12	14

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100 % Polyamid / 100 % Polyamide
- Synthetische Daune / Duvet synthétique

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Heißversiegelte Kammern / Chambres thermosoudées
- 3 Außentaschen / 3 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- Aufnäher / Ecusson

Future 3.0

Sweatshirt / Sweat-shirt

9877074

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

6J/a	8J/a	10J/a	12J/a	14J/a
06	08	10	12	14

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Reliefdruck / Impression en relief

Future 3.0

Langärmeliges T-Shirt / T-shirt manches longues

9877071 _

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

6J/a	8J/a	10J/a	12J/a	14J/a
06	08	10	12	14

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
– 100 % Interlock-Baumwolle / 100% coton interlock

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Waschsymbole / Symboles du lavage



Future 3.0

T-Shirt / T-shirt

9877072 _ rot / rouge

9877073 _ schwarz / noir

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

6J/a	8J/a	10J/a	12J/a	14J/a
06	08	10	12	14

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100 % Interlock-Baumwolle / 100% coton interlock

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Waschsymbole / Symboles du lavage



DC Track

Sweatshirt / Sweat-shirt

9877011

Größen - tailles

2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
04	06	08	10

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 65% Baumwolle, 35% Polyester / 65% coton, 35% polyamide
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- 2 Außentaschen / 2 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



DC Sport

T-Shirt / T-shirt

9877068

NEW

Größen - tailles

2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
04	06	08	10

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne
- Gewicht: 170 g/qm / Poids matériau: 170 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage



DC Sketch 2.0

T-Shirt / T-shirt

9877062

NEW

Größen - tailles

2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
04	06	08	10

Artikelnummer - référence




Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol
- Fluo-Print / Impression fluo

Waschsymbole / Symboles du lavage



Ducatiana 2.0

T-Shirt / T-shirt

9877014 rot / rouge

Größen - tailles

1-2J/a	2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
02	04	06	08	10


Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



Heart Beat

T-Shirt / T-shirt

9877015 grau / gris

Größen - tailles

2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
04	06	08	10

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 65% Baumwolle, 35% Polyester / 65% coton, 35% polyamide
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

Sketch 2.0

T-Shirt / T-shirt

9877036

Größen - tailles

1-2J/a	2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
02	04	06	08	10

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

Big Ducatista

T-Shirt / T-shirt

9877061

NEW

Größen - tailles

2-4J/a	4-6J/a	6-8J/a	8-10J/a
02	04	06	08

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

DC Sport

Baby-Badeanzug / Salopette nouveau-né

98770540

NEW

Größen - tailles

6m	9m	12m	18m
3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 95% Baumwolle, 5% Polyester / 95% coton, 5% polyester
- Gewicht: 270 g/qm / Poids matériau: 270 g/mc

Plus
- Anallergische und atmungsaktive Materialen / Matériaux anallergiques et respirants
- Ungiftige Druckschriften / Impressions atoxiques
- Nickelfreie Knöpfe / Boutons sans nickel
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

DC Sport

Body (paar) / Body (couple)

98770541

NEW

Größen - tailles

6m	9m	12m	18m
3	4	5	6

Artikelnummer - référence









Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- 95% Baumwolle, 5% Polyester / 95% coton, 5% polyester
- Gewicht: 270 g/qm / Poids matériau: 270 g/mc

Plus
- Anallergische und atmungsaktive Materialen / Matériaux anallergiques et respirants
- Ungiftige Druckschriften / Impressions atoxiques
- Nickelfreie Knöpfe / Boutons sans nickel
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

DC Sport

Lätzchen (Paar) / Kit bavettes (couple)

987705420

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW






Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester

Plus
- Anallergische und atmungsaktive Materialen / Matériaux anallergiques et respirants
- Ungiftige Druckschriften / Impressions atoxiques
- Nickelfreie Knöpfe / Boutons sans nickel
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage



Speed

Baby Socke / Chaussettes nouveau-né

981040455

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Limited Availability



Materialien / Matériaux
- 70% Baumwolle 12% Polyamid 14% Elasthan 4% Lycra / 70% coton 12% polyamide 14% élasthanne 4% lycra

Waschsymbole / Symboles du lavage




DUCATI
DUCATI CORSE
DUCATI CORSE
DUCATI CORSE
DUCATI CORSE



accessories

Race

Stuhl / Chaise

987700700

Ersatzrollen Stuhl RACE 987704584 /
Pièces détachées roulettes de Chaise RACE 987704584

Limited Availability



Hochwertig-gefertigter Bürostuhl mit integriertem, stabilem Stahlrahmen.
Dichte Schaumstoffpolsterung für angenehmes Sitzen.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift.
Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze.
Rückenlehne bis zu 180° Winkel-Einstellung, zu unterschiedlichen Stellungen zurücklehnend.
Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpadauflage.
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.

Chaise de bureau haut de gamme avec structure en acier intégré stabilisé.
Rembourrage en mousse dense et indéformable pour un confort optimal.
Hauteur de l'assise ajustable avec système Toplift.
Dossier avec appui-tête intégré.
Angle du dossier réglable jusqu'à 180°, blocable sans à-coups.
Hauteur des accoudoirs réglable avec Softpad.
Dotée de roulettes de sécurité.

Race 2.0

Stuhl / Chaise

987701890

Ersatzrollen Stuhl RACE 987704584 /
Pièces détachées roulettes de Chaise RACE 987704584

Limited Availability



Bringen Sie mit dem Bürostuhl Ducati Corse Schwung in Ihren Arbeitstag. Hochwertige Anfertigung und maximaler Komfort, dank dem stabilen, integrierten Stahlgestell und der dicken, formbeständigen Schaumstoffpolsterung. Finden Sie die für Sie passende Position - mit der bis auf 180° verstellbaren und stufenfrei arretierbaren Rückenlehne, mit integrierter Kopfstütze, und den Softpad-Systemen für die Höhenverstellung der Armlehnen sowie dem Toplift für die durchgehende Sitzeinstellung. Die Sicherheitsrollen vervollständigen die optimale technische Ausrüstung dieses Stuhls, der durch die typischen Racing Farben und Grafiken zum Hauptdarstellers Ihres Büros wird. Der perfekte Artikel, um Ihre gesamte Sportlichkeit und Leidenschaft für Ducati auch am Schreibtisch an den Tag zu legen.

Égayez vos journées de travail avec la chaise de bureau Ducati Corse. Fabrication de haute qualité et confort maximal, assuré par la structure en acier intégré stabilisé et le rembourrage en caoutchouc mousse dense et indéformable. Trouvez la position qui vous convient le mieux, grâce au dossier réglable jusqu'à 180° et blocable sans à-coups, doté d'un appui-tête intégré, et aux systèmes Softpad pour le réglage de la hauteur des accoudoirs et Toplift pour le réglage continu du siège. Les roues de sécurité complètent l'excellent équipement technique de cette chaise, dont les couleurs et les graphiques au look résolument racing tiennent la vedette, créant ainsi l'accessoire parfait pour libérer toute votre sportivité et votre passion Ducati même au bureau.

Carrera für Ducati / Carrera for Ducati

Ducati kündigt die neue Zusammenarbeit mit der kultigen Brillenmarke Carrera an, die zum Safilo Konzern gehört und seit mehr als sechzig Jahren führend in der Branche ist. Die neue CARRERA/DUCATI Kollektion mit essentiellem Design ist für alle sportlichen und leidenschaftlichen Motorradfahrer gedacht. Die Accessoire-Linie ist an der Ducati Panigale V4 inspiriert und jedes noch so kleinste Detail greift das Design des sportlichsten und leistungsstärksten der Ducati Motorräder auf. Die Kollektion ist aus leichten Materialien, wie Kohlefaser und Titan gefertigt, welche die Technologie und Innovation am besten zum Ausdruck bringen. Die ausgeklügelte Ergonomie und glänzende Lackierung innen an den Brillenbügeln sind speziell zum Tragen der Fassungen unter dem Helm gedacht. Alle Fassungen, die mit dem Doppellogo Ducati und Carrera angereichert sind, weisen eine klare Bezugnahme auf das Profil des Motorrads auf und lassen die Brille sofort erkennen. Die Zusammenarbeit zwischen den zwei großen Unternehmen Ducati und Carrera verspricht erfolgreich zu sein, weil beide die Leidenschaft für Design, Sport, gekonnte Kombination von Stil und Technologie und einen gewagten, auf Innovation ausgerichteten Ansatz teilen.

Ducati annonce une nouvelle collaboration avec la marque iconique de lunettes Carrera, appartenant au groupe Safilo, leader du secteur depuis plus de soixante ans. La nouvelle collection CARRERA/DUCATI, avec son design essentiel, est dédiée à tous les sportifs et les amateurs de deux-roues. La ligne d'accessoires s'inspire de la Ducati Panigale V4 et chaque détail reprend le design iconique de la moto la plus sportive et la plus performante de Ducati. La collection a été conçue et réalisée avec des matériaux légers, tels que la fibre de carbone et le titane, qui expriment au mieux la technologie et l'innovation. L'ergonomie subtile et le traitement de la peinture brillante sur l'intérieur des branches sont spécifiquement conçus pour rendre les montures pratiques à utiliser sous un casque. Toutes les montures, enrichies du double logo Ducati et Carrera, seront une référence claire au profil de la moto, rendant les lunettes immédiatement reconnaissables. La collaboration entre les deux grandes maisons Ducati et Carrera s'annonce gagnante car elles partagent la même passion pour le design, le sport, la capacité de combiner style et technologie et une approche audacieuse orientée vers l'innovation.



Valencia

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705430

NEW

EU MARKET ONLY



CARRERA EYEWEAR SINCE 1956

Zertifizierungen / Certification

– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 57/18 – 135 / Dimensions : 57/18 – 135
Quadratische Fassung / Monture carrée
Bügel aus Polyamid / Branches en polyamide
Rote Gläser mit Multi-Schicht-Glas-Technologie / Verres rouges multicouche
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Austin

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705431

NEW

EU MARKET ONLY



CARRERA EYEWEAR SINCE 1956

Zertifizierungen / Certification

– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 68/16 – 125 / Dimensions : 68/16 – 125
Quadratische Fassung / Monture carrée
Bügel aus Polyamid / Branches en polyamide
Grüne, polarisierte Linsen / Verres verts polarisés
Rutschschutzeinsätze aus Gummi / Inserts en caoutchouc anti-dérapant
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Imola

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705432

NEW

EU MARKET ONLY



CARRERA
EYEWEAR SINCE 1956

Zertifizierungen / Certification
– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 57/17 – 135 / Dimensions : 57/17 – 135
Quadratische Fassung / Monture carrée
Bügel aus Polyamid / Branches en polyamide
Grüne, polarisierte Linsen / Verres verts polarisés
Rutschschutzeinsätze aus Gummi / Inserts en caoutchouc anti-dérapant
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Monza

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705433

NEW

EU MARKET ONLY



CARRERA
EYEWEAR SINCE 1956

Zertifizierungen / Certification
– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 57/17 – 145 / Dimensions : 57/17 – 145
Quadratische Fassung / Monture carrée
Bügel aus Polyamid / Branches en polyamide
Rote, verspiegelte Gläser / Verres miroirs rouges
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Misano

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705434

NEW

EU MARKET ONLY



CARRERA EYEWEAR SINCE 1956

Zertifizierungen / Certification

– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 53/23 – 145 / Dimensions : 53/23 – 145
Ovale Fassung / Monture ovale
Bügel aus Polyamid und Gummi / Branches en polyamide et caoutchouc
Rote, verspiegelte Gläser / Verres miroirs rouges
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Monterey

Sonnenbrillen / Lunettes de soleil

987705435

NEW

EU MARKET ONLY



z

CARRERA EYEWEAR SINCE 1956

ertifizierungen / Certification

– Verordnung (EU) 2016/425 (die die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt hat) und technische Norm EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015 / Règlement (UE) 2016/425 (qui a remplacé la directive 89/686/CEE) et norme technique EN ISO 12312-1:2013/ A1:2015

Maße: 64/17 – 130 / Dimensions : 64/17 – 130
Quadratische Fassung / Monture carrée
Fassung aus Metall / Monture en métal
Gummibügel / Branches en caoutchouc
Rote, verspiegelte Gläser / Verres miroirs rouges
Mit Helm tragbar / Pouvant être portées avec le casque

Race

Bademantel / Peignoir

98770160

Größen - tailles

S-M	L-XL	XXL-XXXL
3	5	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 330 g/qm / Poids matériau: 330 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson
- Jacquard-Musterung / Tissage jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Unisex Bademantel aus weichem Mikrofrottee. Gefertigt aus 100 % Baumwolle mit Jacquardmuster am Ärmel. Rote Abschlüsse an den Taschen und Ärmeln für einen sportlichen Look.

Peignoir unisex en micro-éponge souple. Réalisé à 100 % en coton avec trame jacquard sur la manche. Passepoil rouge sur les poches et les manches pour un look sportif.

Race

Frottee Strandtuch /
Serviette de plage en coton bouclé

987701612

90x160 cm



Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– Gewicht: 330 g/qm / Poids matériau: 330 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
– Jacquard-Musterung / Tissage jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Race

Fitnesstuch / Serviette fitness

987700769

50x90 cm



Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– Gewicht: 380 g/qm / Poids matériau: 380 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
– Jacquard-Musterung / Tissage jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage

Race

Badeanzug / Maillot de bain

98770162

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Gummiapplikation (PVC) /
Application en caoutchouc (PVC)
– Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Race

Bikini

98770163

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux
– 80% Polyamid, 20% Elasthan /
80% Polyamide, 20% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Race

Flip-Flops / Tong

98770164

Größen - tailles

37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
1	2	3	4	5

Artikelnummer - référence



Materialien / Matériaux
- EVA
- PVC

Personalisierung / Personnalisations
- Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
- Aufdruck / Impression

Pin Ducati Corse

Pin

987686833

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5



Materialien / Matériaux
- Poliertes Messing / Laiton poli

Pin Ducati

Pin

987686832

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5



Materialien / Matériaux
- Poliertes Messing / Laiton poli


DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI



bags

Ducati Redline bags

Die in Zusammenarbeit mit Ogio - einer amerikanischen Referenzmarke im Sporttaschenbereich - entwickelte Redline Linie bietet eine Reihe von Produkten, die sowohl für den Motorradeinsatz als auch zum Verstauen von Sportausrüstungen konzipiert wurden:
Reisetrolleys, weiche und vorgeformte Funktionsrucksäcke, -taschen und -hüfttaschen, passend auf dem Motorrad sowie in der Freizeit.

Alle diese Produkte haben folgende Merkmale:

Qualität und Zuverlässigkeit
- Sie sind aus langhaltbarem Polyestergewebe gefertigt. Dieses Material ist krumpfecht, formbeständig, knitterfest, waschbar, aseptisch, abriebfest, lichtecht und reißfest.
- Die steifen Strukturen und die Zubehörteile, aus denen die Produkte zusammengesetzt sind, werden auf Festigkeit und Dauerhaftigkeit geprüft.
- Darüber hinaus garantiert das REACH-Zertifikat der europäischen Norm entsprechend die Freiheit von schädlichen Chemikalien.

Zweckdienlichkeit
- Die den Artikeln innewohnenden Lösungen entsprechen speziellen, funktionellen Bedürfnissen: Abtrennungen, Polsterungen, verstellbare Schulterriemen, Fächer für elektronische Datenträger oder Brillen. Diese Produkte werden allen Anforderungen gerecht.

Stil
- 100% Ducati - von den äußeren Personalisierungen bis hin zum Innenfutter, mit Desmo-Design.

La ligne Redline développée en collaboration avec Ogio, marque américaine de référence dans le secteur des sacs de sport, se compose d'une série de produits étudiés pour être utilisés en moto ainsi que pour transporter l'équipement sportif :
un trolley pour les déplacements, des sacs à dos, sacs et sacs banane techniques souples et préformés conçus à la fois pour la moto et le temps libre.

Les caractéristiques communes à ces produits sont :

Qualité et fiabilité
- Le tissu employé est un polyester à longue durée de vie. Ce tissu est irrétrécissable, indéformable, infroissable, lavable, aseptique, résistant à l'abrasion, à la lumière, à la chaleur et à la déchirure
- Les structures rigides et les accessoires qui composent les produits sont testés pour en vérifier la résistance et la durabilité
- La certification REACH garantit en outre l'absence de substances chimiques nocives conformément à la réglementation européenne

Fonctionnalité
- Les solutions adoptées pour ces articles répondent à des exigences fonctionnelles bien précises : séparateurs, rembourrages, garnissages, bretelles réglables, compartiments pour supports électroniques ou lunettes. Chaque exigence est soigneusement prise en compte dans les produits

Style
- 100% Ducati, des personnalisations extérieures à la doublure intérieure qui reproduit le Desmo


DUCATI
CHANGING MAT

Redline T3

Trolley

981071125

92,5x43x38,5 cm – 145 l







OGIO

Materialien / Matériaux
– Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– SLED System (Structural Load Equalizing Deck). Die Fläche der Struktur verteilt die Last gleichmäßig / Système SLED (Structural Load Equalizing Deck). Le plan de la structure distribue uniformément la charge
– Weite Öffnung für leichten Zugriff in alle Bereiche / Large ouverture pour faciliter l'accès à tous les compartiments
– Großes Hauptfach mit verstellbaren Teilern / Large compartiment principal avec séparateurs réglables
– iFOM Konstruktion (integrierter Schaumgummi) für die gesamte Ausrüstung, die mehr Schutz benötigt / Construction iFOM (caoutchouc mousse intégré) pour tout l'équipement qui nécessite davantage de protection
– Groß bemessene Rollen zum leichten Transport / Roulettes de grandes dimensions pour un transport plus facile
– Sicheres Verschlusssystem mit Kompressionsriemen / Système de fermeture sécurisée avec sangles de compression
– Ausziehbarer Griff / Poignée escamotable
– Adressentasche / Poche porte-adresse
– Aufrollbarer Teppich zum Umziehen / Tapis déroulable pour se changer

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Detailpflege und ein besonderes Augenmerk auf die Qualität - Kennzeichnen von Ogio und der Roten aus Borgo Panigale - daraus entstand der Trolley Redline T3, der zum Mitnehmen der gesamten Motorradausstattung oder einfach zum Kofferpacken in perfektem Ducati Stil unerlässlich ist. Er ist aus lang haltbarem 600 D Polyester-Gewebe gefertigt und garantiert maximale Widerstandsfähigkeit, während die starre SLED-Struktur die Lastenverteilung optimiert. Die Innenausstattung aus personalisiertem Futterstoff kann mit Netzflächen in praktische Fächer unterteilt werden und eignet sich, dank des Aufbaus aus integriertem iFOM Schaumgummi auch zum Verstauen empfindlichster Ausrüstungen. Der versenkbare, robuste Handgriff und die großen Rollen erleichtern den Transport, auch wenn er voll bepackt ist. Die herausragende technische Ausstattung erhält mit den Farben und dem Design des unverkennbaren Ducati Looks die passende Note, die aus diesem praktischen Trolley auch ein sehr stilvolles Accessoire macht

Fruit du souci du détail et de la qualité qui caractérisent Ogio et la Rouge de Borgo Panigale, le trolley Redline T3 est indispensable pour emporter avec soi tout son équipement moto ou pour faire ses bagages dans un parfait style Ducati. Fabriqué en tissu polyester 600 D longue durée, il offre une résistance maximale, tandis que la structure rigide SLED optimise la répartition de la charge. L'intérieur doublé personnalisé peut être divisé par des panneaux en maille pour créer des compartiments pratiques, parfait pour ranger même le matériel le plus délicat, grâce à la construction en mousse intégrée iFOM. La poignée rétractable robuste et les grandes roues facilitent le transport, même à pleine charge. L'excellent équipement technique est mis en valeur par les couleurs et le design de l'incontournable livrée Ducati, qui font de ce trolley pratique un accessoire de grand style.

Redline T2

Trolley

981071002

54x35x20cm - 2,8 Kg - von 38 bis 49 l /
54x35x20cm - 2.8 Kg – de 38 à 49 l

Limited Availability





OGIO

Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– Teleskopgriff des Trolleys mit einem Auszug / Poignée du trolley télescopique à un niveau
– Umweltfreundliche Trennlage aus PVC für eine leichtere Reinigung / Séparateur en PVC écologique pour faciliter
– Erweiterbar: ermöglicht die Vergrößerung des Gepäckraums / Expansible, il permet de disposer de plus place pour les bagages
– Die vorgeformte Form aus PE ist verschleißfest und schützt das Gepäck vor der Witterung / Sa structure en PE préformé résiste à l'usure et préserve le bagage des intempéries
– Das geräumige Hauptfach mit verstellbarer Trennlage ermöglicht zahlreiche Transportmöglichkeiten / Sa structure en PE préformé résiste à l'usure et préserve le bagage des intempéries
– Leichtigkeit, um eine hohe Transportkapazität im Fall von Flügen mit Einschränkungen bezüglich des Gewichts des Gepäcks zu gewährleisten / Légèreté, pour garantir une capacité de transport majeure en cas de vols avec restriction sur le poids des bagages
– Vordertaschen für Zubehör / Poches antérieures pour accessoires

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Der von Ogio in der exklusiven Ducati-Farbe produzierte Redline T2 ist ein Kabinen-Trolley, der sich perfekt für kurze Reisen eignet. Seine Größe (54x35x20 cm), das von 38 auf 49 Liter erweiterbare Fassungsvermögen, die verschleißfeste, vorgeformte Form und das große Hauptfach mit verstellbarer Trennwand machen den Trolley äußerst vielseitig und komfortabel. Ein stabiler ausziehbarer Griff und breite Räder ermöglichen einen einfachen Transport. Um im perfekten Ducati-Stil zu reisen!

Redline T2, produite par Ogio dans la livrée exclusive Ducati, est une valise à roulettes cabine idéale pour les courts trajets. Les dimensions (54x35x20 cm), la capacité extensible de 38 litres à 49 litres, la forme préformée résistante à l'usure et le grand compartiment principal avec séparateur réglable, font de la valise à roulettes un bagage extrêmement polyvalent et pratique. Une poignée télescopique robuste et des roulettes importantes permettent de la transporter aisément. Pour voyager dans le plus pur style Ducati !

Redline B4

Mehrzweck-Rucksack / Sac à dos polyvalent

981077029

31x17x45 cm - 1 Kg - 16 l

NEW









Materialien / Matériaux
- Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Dank der flachen Bodenplatte steht die Tasche fest am Boden / Le fond plat permet au sac de tenir debout
- In die versteckte Helmaufnahme passen die meisten Integralhelme / Le porte-casque dissimulé convient à la plupart des casques intégraux
- Die Reißverschlüsse vermeiden Vibrationen und bieten mehr Sicherheit / Les fermetures éclair éliminent les vibrations et offrent une sécurité supplémentaire
- Gepolstertes Laptopfach für die meisten 15 Zoll-Laptops / Compartiment rembourré pour ordinateur portable convenant à la plupart des modèles 15"
- Das Auflageprofil aus Schaumgummi für den Rücken optimiert die Belüftung / Le profil d'appui pour le dos en caoutchouc mousse augmente la ventilation
- Ergonomische, gepolsterte und verstellbare Träger mit Schnellverschluss / Bretelles ergonomiques, rembourrées et réglables avec accrochage rapide

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Zertifizierungen / Certification
- REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Der in Zusammenarbeit mit Ogio entwickelte, praktische, vorgeformte Rucksack Redline B4 verformt sich nicht durch den Wind und ist innen so unterteilt, dass darin alles geordnet und geschützt bleibt. Der Schaumstoff des Rückenprofils sorgt für bessere Belüftung. Vorne, in einer entsprechenden Aufteilung befindet sich eine entnehmbare Helmtasche, die mit Haken am Rucksack befestigt werden kann. Kein Flattern dank der Reißverschlüsse, sodass mehr Sicherheit gewährt ist. Die ergonomischen, gepolsterten und verstellbaren, schnell zu befestigenden Träger bieten besten Komfort. Dank des ebenen Bodens kann er gerade stehen und das praktische, gepolsterte Fach bietet genügend Platz für die meisten 15 Zoll-Laptops, weshalb der Rucksack auch für den Urban-Einsatz geeignet ist. Die Ducati Personalisierungen machen den Redline B4 zu einem kultigen, entschlossen wirkenden Zubehör, damit Sie Ihre Ducati Leidenschaft auf der Sitzbank Ihres Motorrads und auch danach zu Fuß zum Ausdruck bringen können.

Le sac à dos moto Redline B4, pratique et préformé, développé en collaboration avec Ogio, ne se déforme pas avec le vent et est organisé à l'intérieur pour garder toutes vos affaires bien rangées et protégées. La mousse du profilé de soutien dorsal augmente la ventilation, tandis qu'une sacoche à casque amovible, pouvant être fixée au sac à dos à l'aide de crochets, se trouve dans un compartiment spécial à l'avant. Les fermetures à glissière éliminent les vibrations, assurant une plus grande sécurité, et les bretelles ergonomiques, rembourrées et réglables avec accrochage rapide offrent un excellent confort. Le fond plat lui permet de tenir debout et le compartiment rembourré confortable peut accueillir la plupart des ordinateurs portables de 15 pouces, ce qui le rend adapté même à un usage plus urbain. Les personnalisations Ducati font du Redline B4 un accessoire emblématique de caractère, parfait pour libérer sa passion Ducati sur et en dehors de la moto.

Redline B1

Vorgeformter Rucksack / Sac à dos préformé

981040452

52,1x36,8x17,8 cm - 1,7 kg – von 16,8 bis 24 l /
52,1x36,8x17,8 cm - 1,7 Kg – de 16,8 à 24 l







Materialien / Matériaux
- Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
- Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Aerodynamisches, teilweise undurchlässiges Außenmaterial aus einem Stück, das sich dem Körper anpasst und bei Wind nicht verformt / Extérieur aérodynamique à pièce unique semi-imperméable qui s'adapte au corps et ne se déforme pas avec le vent
- Das Auflageprofil aus Schaumgummi für den Rücken optimiert die Belüftung / Le profil d'appui pour le dos en caoutchouc mousse augmente la ventilation
- Die Träger sind strukturiert, um mehr Komfort zu bieten und den Helm nicht zu verkratzen / Les bretelles sont structurées pour plus de confort et ne rayent pas le casque
- Abnehmbare Geldbörse als Zubehör mit Reißverschluss und Futter aus Flauschgewebe / Porte-monnaie accessoire avec zip doublé de tissu molletonné et amovible
- Abnehmbarer Hüftträger, der den Tank nicht verkratzt / Bretelle flancs amovible qui ne raye pas le réservoir
- Gepolsterte Innentasche aus Flauschgewebe mit Reißverschluss für persönliche elektronische Geräte und Wertgegenstände / Poche intérieure doublée en tissu molletonné avec zip pour objets personnels électroniques et de valeurUnterteilungswand mit Sicherheitstasche mit Reißverschluss und elastischen Unterteilungen / Panneau de rangement doté d'une poche de sécurité avec zip et séparateurs élastiques
- Schuhfach für Wechselschuhe / Compartiment dédié aux chaussures pour le changement
- Interne, gepolsterte Manschette für das Helmvisier / Manchon intérieur rembourré pour l'écran du casque
- U-förmiger Doppelreißverschluss für noch mehr Volumen / Double zip en forme de U pour augmenter la portée
- Ergonomische, gepolsterte und verstellbare Träger mit Schnellverschluss / Bretelles ergonomiques, rembourrées et réglables avec accrochage rapide
- Verborgener Griff zum Tragen / Poignée cachée pour le transport à main
- Verstellbarer, abnehmbarer, rutschfester Riemen in Brustbeinhöhe / Sangle réglable et amovible antidérapante à la hauteur du sternum
- Integrierter, abnehmbarer Helmhalteriemen / Petite sangle porte-casque intégrée et amovible
- Gepolstertes Staufach für Tablet / Poche rembourrée porte-tablette
- Geräumiges Hauptfach mit verstellbaren Unterteilungen und gepolstertem Helmbereich / Large compartiment principal avec séparateurs réglables et compartiment pour casque rembourré

Personalisierung / Personnalisations
- Applikation von Personalisierungen aus Metall / Application de personnalisations en métal
- Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Zertifizierungen / Certification
- REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Redline B1, der von Ogio mit Ducati Personalisierungen verwirklichte, vorgeformte Rucksack mit seiner aerodynamischen Linienführung wurde entworfen, um sich bei der Motorradfahrt stets als Funktionszubehör zu beweisen. Die halbsteife, äußere Struktur passt sich dem Körper an und verformt sich nicht durch den Wind. Der Innenbereich ist unterteilt, um alles geordnet und geschützt zu halten. Gepolsterte Taschen, Unterteilungen und weiche Gewebe ermöglichen es, jeden Gegenstand sicher aufzubewahren. Außen sind Weitenregulierungen, Einsätze aus atmungsaktivem 3D-Mesh und sogar eine abnehmbare Geldbörse vorhanden. Ein echter Funktionsrucksack, der sportliche Fahrer bei ihrer Performance auf der Straße begleitet.

Le sac à dos préformé Redline B1, réalisé par Ogio avec des personnalisations Ducati, à la ligne aérodynamique, a été conçu pour être fonctionnel à moto. La structure extérieure semi-rigide s'adapte au corps et ne se déforme pas avec le vent, l'intérieur est organisé pour maintenir tout le matériel en ordre et à l'abri. Les poches rembourrées, les séparateurs et les tissus souples permettent de ranger en sécurité tout type d'accessoire tandis qu'à l'extérieur sont présents des systèmes de réglage du volume, des inserts en mesh 3D respirant, et même un pratique porte-monnaie amovible. Un vrai sac à dos technique pour accompagner les sportifs sur la route.

Redline D1

Reisetasche / Gros sac (fourre-tout)

981071001

30,5x66x30 cm - 1,5 Kg - 49 l







OGIO

Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– Reflex-Drucke / Impressions reflex
– Stoßfeste Tasche mit Verschluss und Polsterung beim EVA-Modell / Poche résistante aux chocs avec fermeture et rembourrage sur le modèle EVA
– Wasserabweisendes Fach zur Aufbewahrung von nasser/trockener Kleidung / Compartiment résistant à l'eau pour ranger les vêtements secs et humides
– Gewebe zur 360° Belüftung im Nass-/Trockenfach / Tissu pour la ventilation à 360° dans le compartiment sec/humide
– Belüftetes Schuhfach (Platz für zwei Paare) / Compartiment à chaussures aéré (il peut contenir deux paires)
– Spezielles Fach für die Aufbewahrung von Lebensmitteln / Compartiment spécifique pour le rangement et la disposition des aliments
– Eine isolierte Tasche für Trinkflaschen / Une poche isotherme pour gourdes

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Trainingstasche oder Rucksack? Redline D1 ist für alle Sportler gedacht und lässt sich in beiden Formen verwenden: Die Taschenhenkel verwandeln sich in die Schulterriemehn des Rucksacks und bieten somit eine Doppelfunktion. Redline D1 verfügt über ein geräumiges, mittleres Fach mit Innentasche, zwei seitliche, belüftete Bereiche für nasse Bekleidung und Schuhe, ein wasserfestes Fach zum Verstauen nasser/trockener Kleidung, ein Fach für Nahrungsmittel, ein Hartschalen-Brillenetui und eine isolierte Trinkflaschen-Tasche. Diese strapazierfähige, vielseitige und viel Platz (49 Liter) bietende Rucksack-Großtasche ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und weist personalisierte Ducati Details wie Reflex- und schwarze Drucke sowie Reißverschluss-Schiebergriffe und Innenfutter mit dem Desmo-Zeichen auf.

Gros sac de sport ou sac à dos ? Le sac Redline D1, conçu pour les sportifs, peut être utilisé dans les deux modes : les poignées du gros sac de sport deviennent les bretelles du sac à dos et permettent une double fonctionnalité. Redline D1 est doté d'un grand compartiment central avec une poche interne, de deux zones latérales aérées pour les vêtements mouillés et les chaussures, d'un compartiment résistant à l'eau pour ranger des vêtements mouillés/humides/secs, d'une zone pour les produits alimentaires, d'un porte-lunettes rigide et d'une poche isolante pour les gourdes. Ce gros sac-sac à dos robuste, polyvalent et d'une grande capacité (49 litres), est fabriqué avec des matériaux de première qualité et personnalisé Ducati avec des impressions reflex et noires, une tirette de zip et une doublure interne parée du dessin du desmo.

Redline B3

Mehrzweck-Rucksack / Sac à dos polyvalent

981071000

49,5x38x26,5 cm - 1,6 Kg - 22 l





OGIO

Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– Quetschsichere Tech Vault-Tasche mit weichem Trikofutter / Poche Tech Vault anti-écrasement avec doublure en tricot souple
– Integrierte Schaumstoffplatten schützen Ihre Wertsachen und Elektronikgeräte / Les panneaux en mousse intégrés protègent vos objets de valeur et vos appareils électroniques
– Spezielles Fach mit Einschub von oben, passt sich an die meisten 15"-Laptops an / Le compartiment dédié avec introduction du haut s'adapte à la plupart des ordinateurs portables de 15"
– Flaschenhalter/Zubehörfach auf beiden Seiten / Porte-bouteilles/porte-accessoires des deux côtés
– Soft-Griff, mit Neopren gepolstert / Poignée soft touch (douce au toucher) rembourrée en néoprène
– Vollständig verstellbare, ergonomische Schultergurte mit vorgeformter Schutzzone / Bretelles ergonomiques entièrement ajustables avec zone de protection préformée
– HUB (Hybrid Unibody Backpanel) für maximalen Komfort / HUB (Hybrid Unibody Backpanel) pour un confort optimal
– Gepolsterte Tasche für iPad™/Tablet/E-Reader / Poche rembourrée pour iPad™/tablette/liseuse électronique
– Gepolsterte Tasche für Mouse/Digitalkamera / Poche rembourrée pour souris/appareil photo numérique
– Reflexeinsätze / Inserts réfléchissants

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Der Rucksack Redline B3, hergestellt von Ogio in der exklusiven Ducati-Version, hat ein Füllvermögen von 22 Liter und eine Mehrfachtaschen-Struktur, in der zahlreiche Gegenstände sicher und geordnet transportiert werden können. Ausgestattet mit gepolsterten Taschen für PC und Tablet, starr geformtem Fach mit Fleece-Bezug, Flaschenhalter, ergonomischen Schultergurten und einem gepolsterten HUB-Rückenteil (Hybrid Unibody Backpanel) bietet er hohen Komfort und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten sowohl auf dem Motorrad als auch in der Freizeit.

Le sac à dos Redline B3, produit par Ogio dans la version exclusive Ducati, a une capacité de 22 litres et une construction à poches multiples qui permet de transporter un grand nombre d'objets d'une manière sûre et organisée. Doté de poches rembourrées pour PC et tablette, d'un compartiment de forme rigide avec doublure molletonnée, d'un porte-bouteilles, de bretelles ergonomiques et d'un panneau dorsal rembourré HUB (Hybrid Unibody Backpanel), il offre un confort optimal et une grande polyvalence d'utilisation, aussi bien en moto que pendant le temps libre.

Redline B2

Mehrzweck-Rucksack / Sac à dos polyvalent

981040453

47x31.7x21.6 cm - 0.8 Kg - 29.5 l







OGIO

Materialien / Matériaux
– Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– 3 Außentaschen / 3 poches externes
– Verstellbare Träger mit Verschluss in Brustbeinhöhe / Bretelles réglables avec fermeture à la hauteur du sternum
– Unterteilungswand in der Vordertasche und Verstauungstasche mit Reißverschluss / Panneau de rangement dans la poche avant et poche porte-objet avec fermeture éclair
– Rückenteil aus 3D-Mesh für mehr Belüftung und Komfort / Dos en mesh 3D pour améliorer la ventilation et le confort
– Ergonomische, gepolsterte und verstellbare Träger mit Schnellverschluss / Bretelles ergonomiques, rembourrées et réglables avec accrochage rapide
– Regenschutz mit rückstrahlendem Detail für nächtliche Sichtbarkeit / Rain cover imperméable avec détail catadioptre pour visibilité nocturne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Redline B2 ist ein von Ogio exklusiv für Ducati hergestellter Rucksack mit linearem und funktionalem Design. Die Außentaschen sind mit verschiedenen Unterteilungen organisiert, was gleichfalls für das Hauptfach gilt, das auch eine gepolsterte Hülle für einen zu 15" großen Laptop enthält. Außen verfügt er über verstellbare Tragriemen mit Verschluss in Brustbeinhöhe, einen Rückenbereich mit belüftetem Einsatz aus 3D-Mesh und einen bei Bedarf ausziehbaren Regenschutz. Der Rucksack Redline B2 ist ein wirklich nützliches Zubehör auf jeder Motorradfahrt und in der Freizeit.

Le sac à dos Redline B2 à la conception linéaire et fonctionnelle a été réalisé par Ogio en exclusivité pour Ducati. Les poches extérieures sont organisées avec plusieurs séparateurs, le compartiment principal contient également un étui rembourré pouvant accueillir un ordinateur portable jusqu'à 15 pouces. L'extérieur est doté de bretelles réglables avec fermeture à la hauteur du sternum, d'un dos avec insert ventilé en mesh 3D et d'une housse imperméable amovible en cas de nécessité. Le sac à dos Redline B2 est un accessoire très utile tant pour une utilisation sur route que pour les loisirs.

Redline P3

Helmhaltertasche / Sac porte casque

981077039

40.5x27.9x30.4 cm – 0,9 Kg – 34l

NEW







Materialien / Matériaux
- Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
- Die Tasche ist ausreichend groß und eignet sich für die meisten Helmtypen und -größen / Le sac est surdimensionné pour s'adapter à la plupart des types de casques et des tailles
- v / Les panneaux en mousse intégrés et la doublure intérieure en polaire offrent une protection accrue
- Inklusive mit Fleece gefütterter Visierhülle / Étui d'écran amovible et avec doublure en polaire compris
- Inklusive abnehmbarem Schultertasche / Tissu stretch Bandoulière amovible comprise

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Zertifizierungen / Certification
- REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Ein unerlässliches Zubehör in der Ausstattung jedes Motorradfahrers: Die Helmtasche Redline P3 bringt Zweckdienlichkeit und Stil auf einen Nenner. Aufgrund ihrer Übergröße ist sie für die meisten Helmtypen und -größen geeignet. Der abnehmbare Schulterriemen ist sehr praktisch, die integrierten Schaumstoffbahnen und die mit Fleece gefütterte Innenausstattung bieten mehr Schutz. Das allen anderen Artikeln der gleichnamigen, in Zusammenarbeit mit Ogio produzierten Linie ähnliche Design macht sie zu einem kultigen und markanten Zubehör, das die Fahrerausstattung mit einem Element für echte Kenner abrundet... denn Stil beruht auf Details.

Accessoire indispensable dans l'équipement de chaque motard, le porte-casque Redline P3 allie praticité et style. Son format surdimensionné lui permet de s'adapter à la plupart des types et des tailles de casques. La bandoulière amovible offre une fonctionnalité maximale, tandis que les panneaux en mousse intégrés et la doublure intérieure en polaire offrent une protection accrue. Le design, qui s'harmonise avec tous les autres articles de la ligne du même nom produite en collaboration avec Ogio, rend cet accessoire iconique et audacieux, complétant l'équipement du motard avec un article pour les vrais connaisseurs, car le style est une question de détails.

Redline P1

Hüfttasche mit internen Unterteilungen /
Sac banane organiseur

981040454

10.1x15.2x66 cm – 0.6 Kg – 7.3 l







OGIO

Materialien / Matériaux
- Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
- Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
- Die Schaumstoffpolsterung im Bereich, der mit dem Körper in Berührung kommt, sorgt für höchsten Komfort / Rembourrage en mousse dans la zone en contact avec le corps pour un confort maximum
- Gepolsterter und regulierbarer Gürtel in der Taille / Ceinture de taille rembourrée et réglable
- Ausziehbare Aufbewahrungshülle für Getränke mit Befestigungsriemen / Sacoche amovible porte-boissons avec sangle de maintien

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Zertifizierungen / Certification
- REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Die Hüfttasche Redline P1 mit internen Unterteilungen ist das ideale Zubehör für jede Fahrt. Dank des großzügigen Volumens und der Fachkenntnis, mit der sie gefertigt wurde, können persönliche sowie mechanische Gegenstände in ihr verstaut werden. Intern sind eine wasserdichte Brieftasche, eine herausziehbare Aufbewahrungshülle für Getränke und zahlreiche weitere Fächer vorhanden. Im am Körper anliegenden Bereich aus rutschfestem PVC wurde eine schützende Innenpolsterung eingefügt.

Le sac banane organiseur Redline P1 est l'accessoire idéal pour chaque déplacement. Grâce à son large volume et à sa construction bien pensée, il peut contenir aussi bien des accessoires personnels que des outils. L'intérieur renferme une poche imperméable porte-documents, un étui amovible pour les boissons et plusieurs compartiments. La zone adhérant au corps, réalisée en PVC antidérapant, contient un rembourrage intérieur de protection.

Redline P2

Beintasche / Sac banane de cuisse

981071126

28x16,5x7,5 cm - 1,3 l





OGIO

Materialien / Matériaux
– Polyester-Gewebe 600D / Tissu polyester 600D

Plus
– Personalisiertes Innenfutter / Doublure personnalisée
– Entnehmbarer, wasserdichter Sack / Sac amovible imperméable
– In der Länge regulierbare Gürtel in Taille und am Bein mit einem Gummiband zum Fixieren der Bandpatte. Die Position der Tasche wurde so konzipiert, dass sie beim Fahren nicht stört. / Ceintures à la taille et à la cuisse pouvant être réglées en longueur, dotées d'élastique pour en éviter le mouvement. La position du sac banane a été conçue pour éviter toute interférence pendant la conduite.

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Zertifizierungen / Certification
– REACH-Zertifizierung / Certifié REACH

Praktische Beintasche, REACH-zertifiziert, damit Sie alles griffbereit haben, ohne dass irgendetwas beim Lenken stört - für mehr Platz in den Jackentaschen. Der verstellbare Taillengürtel und die regulierbaren Beinzüge sind mit einem Gummiband kombiniert, damit sie nicht flattern und perfekte Passform sowie ein Höchstmaß an Zweckmäßigkeit garantiert sind. Im herausnehmbaren, wasserdichten Beutel werden die persönlichen Gegenstände vor Regen geschützt. Auf dem dezenten und mit jedem Outfit kombinierbaren Schwarz setzen sich Einsätze im Ducati Rot und Personalisierungen ab, damit auch die Details nicht auf Stil verzichten müssen.

Sac banane pratique pour jambe, certifié REACH, conçu pour avoir tout à portée de main et libérer les poches, sans gêner la conduite. Les sangles réglables en longueur sur la taille et la jambe sont combinées à un élastique pour bloquer le flap de la ceinture, afin de garantir un ajustement parfait et une praticité maximale. La poche amovible imperméable vous permet de protéger vos effets personnels de la pluie. Le coloris noir, discret et pouvant se combiner à n'importe quelle tenue, est agrémenté d'inserts rouges Ducati et de personnalisations, pour ne pas renoncer au style même dans les détails.

DC Sport

Sporttasche / Sac de sport

987705506

35x65x35 cm

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 3 Außentaschen, 1 Innentasche / 3 poches externes, 1 poche interne
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– Abschluss aus Soft-Touch PVC / Fond en PVC soft touch
– Schuhfach für Wechselschuhe / Compartiment dédié aux chaussures pour le changement

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

DC Sport

Rucksack / Sac à dos

987705508

50x20x35 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 2 Außentaschen / 2 poches externes
– PC-Innentasche / Poche intérieure porte-ordinateur
– Verstellbare, ergonomische Schulterriemen / Bretelles réglables ergonomiques
– Flaschenhalter/Zubehörfach auf beiden Seiten / Porte-bouteilles/porte-accessoires des deux côtés
– Reflexeinsätze / Inserts réfléchissants
– Rückenteil aus 3D-Mesh für mehr Belüftung und Komfort / Dos en mesh 3D pour améliorer la ventilation et le confort
– Abschluss aus Soft-Touch PVC / Fond en PVC soft touch

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

DC Sport

Sling-Rucksack / Sac à dos mono-bretelle

987705509

45x15x30 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– Rückenteil aus 3D-Mesh für mehr Belüftung und Komfort / Dos en mesh 3D pour améliorer la ventilation et le confort
– Ergonomisches Schulterteil / Épaulière ergonomique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

DC Sport

Hüfttasche / Banane

987705511

38x15x10 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– 1 Innentasche / 1 poche interne
– 1 Außentasche / 1 poche esterne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Sport

Hüfttasche Fitness / Sac banane de gym

987705510

30x10x5 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Sport

Beutelrucksack / Sac à dos

987705512

48x38x5 cm
Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Plus
– Reflektierende Einsätze / Inserts réflectifs
– 1 Außentasche / 1 poche esterne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Travel

Gepäckanhänger / Étiquette bagage

987694375

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10





Materialien / Matériaux
– PVC

D Travel

Gepäckanhänger / Étiquette bagage

987694374

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Materialien / Matériaux
– PVC

caps & scarves




DUCATI CORSE
DUCATI
CORSE
DUCATI
DUCATI
DUCATI
CORSE

DC Sport

Kappe / Casquette

987705390

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 90% nylon, 10% Elasthan / 90% nylon, 10% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

DC Sport Flat

Kappe / Casquette

987705391

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 90% nylon, 10% Elasthan / 90% nylon, 10% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

DC Colour Block

Kappe / Casquette

987704602

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

DC Repreve

Kappe / Casquette

987704603

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

DC Stretch Snal

Kappe / Casquette

987704601

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Flag Visor 9Forty®

Kappe / Casquette

987706300

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Tonal Camo E-Frame 9Forty®

Kappe / Casquette

987706301

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– 3D-Stickerei / Broderie 3D

Denim Casual Classic

Kappe / Casquette

987706302

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– 49 % Baumwolle, 33 % Polyester, 17 % Rayon, 1 % andere Fasern / 49 % coton, 33 % polyester, 17 % rayonne, 1 % autres fibres

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Company 2.0

Kappe / Casquette

987701751 rot / rouge

987701752 schwarz / noir

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– 3D-Stickerei / Broderie 3D
– Gewebeapplikationen / Applications en tissu

DC Skull

Mütze / Bonnet

987704604

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW





Materialien / Matériaux
– Acryl / Acrylique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Corse Total Black

Mütze / Bonnet

987703954

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6



Materialien / Matériaux
– Acryl / Acrylique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Tonal Camo Bobble Beanie

Mütze / Bonnet

987706303

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW



Materialien / Matériaux
– Acryl / Acrylique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Adrenaline

Halswärmer / Chauffe-cou

987703701

24x46 cm

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6



Materialien / Matériaux
– 92% Polyester, 8% Elasthan / 92% polyester, 8% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– All over Aufdruck / Impression all over

Ducati Sketch

Halswärmer / Chauffe-cou

987703700

24x46 cm

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6



Materialien / Matériaux
– 92% Baumwolle, 8% Elasthan / 92% coton, 8% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– All over Aufdruck / Impression all over


CORSE
DUCATI
CORSE
DUCATI


STILE DUCATI
Una storia per immagini
A VISUAL HISTORY OF DUCATI DESIGN
STILE DUCATI Una storia per immagini | A visual history of Ducati design
DUCATI
DUCATI CORSE
DUCATI



merchandising

Stile

Buch / Livre

987696901

Limited Availability





Ducati Superbikes History - 2023 Calendar

Kalender 2023 / Calendrier 2023

987704600

70x50 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– Papier 300 g / papier 300 g

Personalisierung / Personnalisations
– 14 Seiten mit mattem Finish / 14 pages finition opaque

Ducati

Zusammenfügbares Bild Ducati Skizze / Tableau Sketch Ducati à assembler

987705930

70x100 cm

NEW



Personalisierung / Personnalisations

Aufdruck / Impression

Ducati Shield

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987703958

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Ducati Logo

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987703959

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Ducati Streetfighter

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987704605

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

DC Lenovo

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987707790

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

DC Panigale V4S

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987704607

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Ducati Corse Shield

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987704443

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

DC Logo

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987704445

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

DC Helmet

Gummi Schlüsselanhänger /
Porte-clés en caoutchouc

987704446

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Reliefdruck / Impression en relief

Ducati Corse Adrenaline

Flagge / Drapeau

987703707

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Corse Sketch

Schirm / Parapluie

987697806

Ø 120 cm

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3



Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Stripe pocket

Schirm / Parapluie

987697807

Ø 98 cm

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3



Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati

Passinhaber / Porte-pass

987694141

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Corse

Passhalter-Schlüsselanhänger / Porte-pass/porte-clés

987672021

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Gummiapplikation (PVC) / Application en caoutchouc (PVC)
– Aufdruck / Impression

DC Line

Armband / Bracelet

987704840

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– Silikon / Silicone

Personalisierung / Personnalisations
– Druckgravur / Gravure moulée

DC Line
Thermoflasche / Bouteille isotherme

987705711

500 ml

NEW



Materialien / Matériaux
– Stahldoppelwand / Double cloison en acier

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Style
Thermoflasche / Bouteille isotherme

987705710

500 ml

NEW



Materialien / Matériaux
– Stahldoppelwand / Double cloison en acier

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Rider
Thermoflasche / Bouteille isotherme

987703939

500 ml



Materialien / Matériaux
– Stahldoppelwand / Double cloison en acier

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Rider
Thermoflasche / Bouteille isotherme

987703943

500 ml



Materialien / Matériaux
– Stahldoppelwand / Double cloison en acier

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Rider

Becher / Tasse

987703941

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Line

Becher / Tasse

987705204

h 8,3 cm Ø 7 cm

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Red

Becher / Tasse

987705206

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Rider

Becher / Tasse

987703962

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Museum

Becher / Tasse

987705202

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Essential

Set mit 6 Kaffeetassen / Lot de 6 petites tasses à café

987701700



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Zertifizierungen / Certification
– Das Produkt ist konform mit den gemeinschaftlichen EG-Rechtsvorschriften und den folgenden amerikanischen Rechtsvorschriften: FDA – 545.450 CPG 7117.07, FDA – 545.400 CPG 7117.06 / Produit conforme à la législation communautaire CE et à la législation américaine suivante : FDA – 545.450 CPG 7117.07, FDA – 545.400 CPG 7117.06

DC Power

Wanduhr / Horloge murale

987699491

28x30 cm

Batterie ausgenommen / Batterie exclue



Materialien / Matériaux
– Blech / Bidon

Metallbasis: 0,50 mm starke Metallplatte.
Grafische Applikation: Offsetdruck und Rostschutz-Klarlack
Farben: CMYK Vierfarbendruck
Befestigung: in der Trägerstruktur der Uhr integrierter Haken
Gewicht: 250 g circa
Laufwerk: Quarzuhr made in Germany
Bestimmungszweck: nur für Innenräume

Base Métallique : plaque de métal de 0,50 mm d'épaisseur.
Application Graphique : impression offset et peinture transparente antirouille
Couleurs : CMYK quadrichromie
Fixation : crochet intégré dans la structure portante de la montre
Poids : environ 250 g
Mouvement : montre à quartz made in Germany
Mode d'emploi : pour intérieurs seulement

Ducati Corse
Metallschild / Enseigne en métal

987691016 rot-weiß-schwarz / rouge-blanc-noir

40x42 cm

Limited Availability



Materialien / Matériaux
– TiN

Ducati Corse
Aufkleber / Autocollant

987700758

6,5x6 cm

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Ducati
Aufkleber / Autocollant

987700759

6,5x6 cm

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3





Ducati Style
Notizblock / Block Notes

987704610

13x21 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

DC Line
Notizblock / Block Notes

987704611

13x21 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Museum
Notizblock / Block Notes

987705990

13x21 cm

NEW



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Museum Shopper
Shopper aus Tuch / Sac shopper en toile

987705700

35x37 cm

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Essential

Kugelschreiber / Stylo à bille

987704440

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– Plastik / Plastique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Style

Kugelschreiber / Stylo à bille

987704442

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Corse Fluo

Doppelseitiger Bleistift mit Lineal / Crayon à deux pointes avec règle

987704820

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Duo

Set Bleistifte (2 Stück) / Jeu de crayons (2 pièces)

987704447

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5

NEW



Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Ducati Premium Pencil

Metallischer Bleistift / Crayon métallique

987704448

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10

NEW



Personalisierung / Personnalisations – Aufdruck / Impression

Ducati Museum post-cards set

Set Bleistifte (4 Stück) /
Jeu de cartes postales (4 pièces)

987705600

10x15 cm

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5

NEW



Materialien / Matériaux
– Papier 350 g / papier 350 g

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Set Ducati Hang-Tag (6 Stück)

Dekoration mit Ducati Motorradmotiv zum Aufhängen
/ Décoration sur le thème des motos Ducati à accrocher

987704609

NEW



Materialien / Matériaux – Papier 300 g / papier 300 g

Panigale V4 R

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987702822

Mindestbestellmenge: 2 / Q.té min. à commander : 2

32 x 16 x 8 cm

10+ Jahre / 10+ ans





Mit ihrem atemberaubenden Look fängt die Ducati Panigale V4 R 42107 LEGO® Technic™ den Geist und das Design des Originals ein. Das erste Modellmotorrad in der Geschichte von LEGO® Technic™ mit Schaltung hat - zum Testen unterschiedlicher Geschwindigkeiten und Techniken mit Vergnügungsfaktor. Zu den weiteren, überraschenden Eigenschaften dieses Motorrads zählen der Lenker, die Vorderrad- und Hinterradfederungen, die die Bewegung realistischer gestalten, und die vordere und hintere Scheibenbremsen. Der Seitenständer, das Auspuffrohr, die Windschutzscheibe und das Cockpit sind kleine Details, aufgrund derer dieses Modell dem „echten" Motorrad extrem getreu ist. Es benötigt keine Batterien! Leidenschaft und die Neugier, herauszufinden, wie ein Motorrad funktioniert, sind alles, was Sie brauchen, um diese Konstruktionsherausforderung für Jung und Alt zu bewältigen. Ein perfektes Produkt, das auch dank der hohen Lego Sicherheitsstandards sowohl für junge Menschen als auch für die Fans geeignet ist, die den ganzen Nervenkitzen der legendären Panigale V4 R genießen möchten.

Avec un look à couper le souffle, la Ducati Panigale V4 R 42107 LEGO® Technic™ capture l'esprit et le design de la version originale. Il s'agit du premier modèle de moto dans l'histoire de LEGO® Technic™ à inclure un sélecteur de vitesse permettant d'expérimenter différentes vitesses et techniques. Parmi les autres caractéristiques étonnantes de cette moto, il faut mentionner la direction, les suspensions avant et arrière pour un mouvement plus réaliste et les freins à disque avant et arrière. La béquille, le tuyau d'échappement, le pare-brise et le tableau de bord ne sont que de petits détails qui rehaussent ce modèle, lui conférant une fidélité extrême à la version grandeur nature. Pas besoin de batteries ; la passion et l'envie de découvrir le fonctionnement d'une moto sont tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre ce défi de construction qui passionnera les adultes comme les jeunes. Un produit parfait aussi bien pour les plus petits, grâce notamment aux standards de sécurité élevés de Lego, que pour les passionnés qui veulent savourer toutes les émotions de la légendaire Panigale V4 R.

Diavel Carbon

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987675305

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12

Limited Availability



SuperSport S

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987697930

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12

Limited Availability



Super Naked V4 S

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987702821

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12



Panigale V4 S Corse

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987702820

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12



Maisto

Panigale V4

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987700701

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12



Maisto

Ducati DesertX

Motorradmodell / Modèle réduit moto

987705207

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 / Q.té min. à commander:12

NEW



Maisto


sweatshirts
accessories
racing world
dealer
leather
helmets
merchandising
dealer
kids
fabric
sweatshirts
bags
caps & scarves
helmets
polos & t-shirt
racing suits
accessories
activewear
ID Iair® Racing
gloves & boots
fabric
dealer
sweatshirts
caps & scarves
merchandising
jackets
SuMisura
racing world
bags
leather
fabric
activewear
safety
kids
accessories
ID Iair® Racing
jackets

polos & t-shirt
caps & scarves
racing suits
jackets
ID Jair® Racing
kids
racing world
gloves & boots
sweatshirts
leather
SuMisura
bags
helmets
caps & scarves
safety
racing suits
activewear
special projects
helmets
racing world
bags
dealer
racing suits
jackets
sweatshirts
fabric
accessories
activewear
polos & t-shirt
caps & scarves
kids
racing world
gloves & boots
SuMisura
merchandising

DESERTX




DUCATI
DESERT X

DESERTX Kleidung / DESERTX apparel

Ducati präsentiert die neue Linie der Funktions- und Lifestylekleidung, die dem neuen Motorrad DesertX gewidmet ist, das abenteuerlich aussieht und zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist.
Die vom Ducati Stilzentrum entworfene neue Produktpalette ist an den Farben und der Form des Motorrads inspiriert und vereint die zauberhafte Hommage an die Dakar Motorräder mit einem wirklich modernen „Look and Feel".
Die DesertX ist ein Offroad Abenteuermotorrad: wesentlich und widerstandsfähig. Der Stil des Motorrads, eine Mischung aus den Einflüssen vergangener Zeiten und sehr gewagten Details. Die Kleidungsstücke sind exakt auf dieselbe Art und Weise konzipiert. Die Kollektion besteht aus Kleidungsstücken mit unverkennbarem, auf das Wesentliche reduziertem Look, der Stärke und Kreativität ausstrahlt. Die für den Enduro-Einsatz gedachte Funktionskleidung umfasst eine Jacke, eine Hose und einen Helm. Zur futuristisch anmutenden Sportswear-Linie hingegen gehören ein Sweatshirt, zwei T-Shirts und eine Basecap. Das kennzeichnende, im Stil der 90er Jahre gehaltene und gleichzeitig moderne Design erinnert sofort an das Motorrad.
Die neue Kollektion Apparel DesertX wurde entworfen, um unvergessliche Momente zu erleben, mit einem Design für alle, die sich maximale Ausgewogenheit zwischen Komfort und hervorhebendem Kultpotential wünschen.

Ducati présente la nouvelle ligne de vêtements techniques et lifestyle dédiée à la DesertX, la nouvelle moto au look aventureux et aux performances non conventionnelles.
La nouvelle gamme de produits conçue par le Centre de Style Ducati s'inspire des couleurs et de la silhouette de la moto, combinant la suggestion d'un hommage aux modèles du Paris-Dakar avec un « look and feel » résolument moderne.
La DesertX est une moto pour les aventures tout-terrain, essentielle et robuste. Le style du véhicule voyage dans le temps entre influences vintage et détails particulièrement audacieux. Les vêtements ont été conçus exactement dans le même esprit. En effet, la collection présente des articles au look inimitable, réduit à l'essentiel, qui respire la puissance et la créativité. Les vêtements techniques, destinés à l'enduro, sont composés d'une veste, d'un pantalon et d'un casque, tandis que la ligne sportswear, aux accents futuristes, comprend un sweat-shirt, deux t-shirts et une casquette. Le design caractéristique des années 90, tout en restant contemporain, évoque immédiatement la moto.
Conçue pour des moments inoubliables, la nouvelle collection Apparel DesertX s'adresse à tous ceux qui recherchent l'équilibre ultime entre le confort et l'iconicité distinctive.

Ducati Desert C1

Stoffjacke / Blouson en tissu

9810739

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58


Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections
- Ausgelegt für das Einfügen des Rückenprotektors Company G2 Pro Armor (separat erhältlich unter Art.-Nr. 981071133) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Company G2 Pro Armor (à part réf. 981071133)



DAINESE

Materialien / Matériaux


Außenseite / Extérieur
- Gewebe Mugello und Duratex / Tissu Mugello et Duratex

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Regulierbare Arm- und Taillenweite / Ampleur tour de taille et manches ajustable
- Elastisches Gewebe / Tissu élastique
- Abnehmbare Ärmel / Manches amovibles
- 2 Lufteinlässe vorne, 2 hinten / 2 prises d'air sur le devant, 2 prises d'air sur le dos

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- Vorne 2 wasserdichte Außentaschen und große 2 Außentaschen / 2 poches externes avant imperméables, 2 grandes poches externes avant
- Reflex-Drucke / Impressions reflex
- Die Jacke ist für eine Hydroback Touring mit 2 Litern konzipiert, die in die entsprechende Tasche unter dem Hals eingesetzt werden kann (981043027 separat erhältlich) / La veste prévoit également un logement pour un Hydroback touring d'une capacité de 2 litres. Celui-ci peut être enfilé à l'intérieur du logement prévu à cet effet qui se trouve juste en bas du cou (article à acheter séparément 981043027)
- Rückentasche / Grande poche dans le dos
- Kartentasche am linken Arm / Poche à carte sur le bras gauche

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die vom Centro Stile Ducati entworfene und in Zusammenarbeit mit Dainese entwickelte Jacke Ducati Desert gibt sich in einem am Motorrad inspirierten Stil - für ein minimal wirkendes, gleichzeitig aber technologisches Kleidungsstück. Das Centro Stile Ducati hat ein übergreifendes Projekt umgesetzt, welches das neue Motorrad DesertX sowie die dazugehörige Capsule Kleidungskollektion umfasst. Die nur in der Version für Herren erhältliche Jacke aus hoch performanten Stretchgeweben ist mit ergonomischen Protektoren Pro-Armor an den Schultern und Ellbogen ausgestattet und ist für den Einschub des Rückenprotektors ausgelegt. Die Ärmel können abgenommen werden, wenn sie in Kombination mit einer Schutzweste den perfekten Enduro Look ergänzen soll.
Mit Reflex-Prints und CE-zertifiziert - perfekt für den Einsatz auf der Straße sowie im Gelände.

La veste Ducati Desert en édition limitée, conçue par le Centre de Style Ducati et développée en collaboration avec Dainese, présente un style inspiré de celui de la moto, ce qui lui confère un look minimaliste et technologique à la fois. Le Centre de Style Ducati a en effet mis au point un projet transversal qui comprend aussi bien la nouvelle moto DesertX que la capsule de vêtements y étant associée. Disponible en version homme uniquement, la veste est fabriquée à partir de tissus extensibles haute performance, est dotée de protections ergonomiques Pro-Armor sur les épaules et les coudes, et est équipée de logements destinés à accueillir la protection dorsale. Elle offre également la possibilité de détacher les manches pour une utilisation en mode enduro avec un gilet de protection.
Enrichie d'impressions reflex et certifiée CE, elle est parfaite pour une utilisation tant sur route que tout-terrain.

Ducati Desert C1

Stoffhose / Pantalon en tissu

9810758

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58

Artikelnummer - référence






Zertifizierungen* / Certification*
- CE-zertifiziertes Kleidungsstück (Reg. EU 2016-425) / Vêtement certifié CE (Reg. EU 2016-425)

Protektoren / Protections

Pro-Armor Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 zertifiziert / Pro-Armor certifiées selon la norme EN 1621.1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Gewebe Quickdry und Mugello / Tissu Quickdry et Mugello

Innenpolster / Intérieur
- Eingenähtes Futter aus Nanofeel® / Doublure fixe en Nanofeel®

Komfort / Confort
- Elastisches Gewebe / Tissu élastique
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Regulierbare Abschlussweite / Dimensions du fond réglables
- Belüftungen an Schenkeln / Ventilations sur les cuisses

Plus
- Verbindungsreißverschluss (Jacke und Hose) / Zip de raccord blouson au pantalon
- 2 Außentaschen / 2 poches externes
- Reflex-Drucke / Impressions reflex

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 et site www.ducati.com

Die in Zusammenarbeit mit Dainese entworfene und in limitierter Auflage hergestellte Hose Ducati Desert ist die natürliche Ergänzung der gleichnamigen Jacke. Auch sie ist am Motorrad inspiriert, für dessen Markteinführung sie entworfen wurde. Das Centro Stile Ducati hat ein übergreifendes Projekt umgesetzt, welches das Motorrad DesertX sowie die dazugehörige Capsule Kleidungskollektion umfasst.
Für das Tragen im Sommer sowohl im Straßen- als auch Enduro-Einsatz bestimmt, wurde sie mit weite Belüftungen an den Hosenbeinen angefertigt. Ihr Stretchgewebe garantiert optimalen Komfort mit einem antibakteriellen Futter, das auch über die Zeit hinweg unverändert bleibt. Sie ist nur in der Version für Herren erhältlich und kann über den Verbindungsreißverschluss an der Jacke Desert angedockt werden. Mit 2 aufgenähten Vordertaschen und Reflex-Drucken, die bei allen Witterungsbedingungen die Sichtbarkeit erhöhen. Leicht und zweckdienlich, CE-zertifiziert.

Le pantalon Ducati Desert, réalisé en collaboration avec Dainese et produit en édition limitée, est le complément naturel de la veste du même nom et s'inspire de la moto pour le lancement de laquelle il a été créé. Le Centre de Style Ducati a en effet mis au point un projet transversal qui comprend aussi bien la moto DesertX que la capsule de vêtements y étant associée.
Destiné à un usage estival tant sur route qu'enduro et doté de larges ventilations sur les jambes, il est réalisé en tissu stretch garantissant un confort optimal avec une doublure antibactérienne qui reste inaltérée dans le temps. Disponible en version homme uniquement, il peut être combiné avec la veste Desert au moyen d'une fermeture éclair d'union. Il dispose de 2 poches d'appui frontales et est enrichi d'impressions reflex qui augmentent sa visibilité dans toutes les conditions météorologiques. Léger et fonctionnel, il est certifié CE.

Ducati Desert

Integralhelm / Casque intégral

98107381 ECE

98107382 USA

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	MS	ML	L	XL
53-54	55-56	57	58	59-60	61-62
1	2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur

- Helmschale aus Kohlefaser-Aramid-Glasfaser / Calotte en carbone-aramide-fibre de verre
- Aussenschale in drei versch. Größen / Coque entrois tailles

Innenpolster / Intérieur

- EPS mit 4 Dichtheitsgraden, in 4 Größen entwickelt / EPS à 4 densités développé en 4 dimensions
- Mütze aus Gewebe Shalimar für ein weiches und sanftes Gefühl auf der Haut / Bonnet en tissu Shalimar pour une sensation douce et agréable sur la peau
- Nackenschutz aus Gewebe Shalimar und Nubuk mit wasserabweisender Behandlung / Pare-nuque en tissu Shalimar et Nabuk avec traitement hydrofuge
- Entfernbare und waschbare Innenausstattung / Calotin détachable et lavable

Visier / Écran

- Verstellbare Frontblende zum Einschränken des „Segeleffekts" / Visière réglable conçue pour limiter l'« effet voile »
- Transparentes Polycarbonat-Visier, kratzfest mit Antibeschlagsystem / Ecran transparent anti-rayures en polycarbonate doté d'un système antibuée
- System für Mikroöffnung / Système de micro-ouverture
- 100 % Max Vision Pinlock inbegriffen / 100 % Max Vision Pinlock inclus
- Auslegung für das Tragen einer Schutzbrille / Prédisposition pour goggles

Plus

- 3 vordere Lufteinlässe, 2 hintere Luftabzüge / 3 prises d'air avant, 2 extracteurs arrière
- Lufteinlass am Kinnschutz ohne Werkzeug abnehmbar / Prise d'air sur la mentonnière amovible sans outils
- Regulierbare Lufteinlässe / Prises d'air réglables
- Aufnahmen für Lautsprecher / Logements pour haut-parleurs
- Für eventuelle Verwendung mit Brille ausgelegt / Spécialement conçu pour être utilisé avec des lunettes
- Racing Verschluss in Doppel-D-Ausführung mit Druckknopf um die Lasche zu sichern / Fermeture racing avec boucle double-D et bouton pression de sécurité sur la jugulaire

Der in Zusammenarbeit mit AGV entwickelte Helm Ducati Desert wurde vom Centro Stile Ducati gleichzeitig mit der DesertX verwirklicht, an dem er inspiriert ist. Perfekt für Offroad-Abenteuer, dieser Helm hat eine Außenschale aus Kohlefaser, Aramid und Glasfaser und wurde in zwei Zulassungen (ECE und DOT) konzipiert. Die verstellbare Frontblende ist auf Begrenzung des Segeleffekts ausgelegt, die Innenausstattungen aus allergiefreiem Gewebe können herausgenommen und gewaschen werden. Der Helm hat ein wirksames Belüftungssystem über 2 Abzüge hinten und 3 Lufteinlässe vorne, das gemeinsam mit dem System 100 % max. Vision Pinlock perfekte Sicht bei garantiert stets trockenem Visier bieten.

Le casque Ducati Desert, développé en collaboration avec AGV, a été créé par le Centre de Style Ducati en même temps que la moto DesertX dont il s'inspire. Parfait pour les aventures tout-terrain, ce casque possède une calotte résistante en carbone, aramide et fibre de verre, développée dans le respect de deux homologations (ECE et DOT). Il intègre une visière réglable conçue pour limiter l'effet voile et un intérieur en tissu hypoallergénique lavable et amovible. Le casque est équipé d'un système de ventilation efficace avec 2 extracteurs arrière et 3 prises d'air avant qui, avec le système 100 % max Vision Pinlock, permettent une visibilité parfaite et garantissent un écran sec en permanence.

DesertX

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770573

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux
- 95 % Polyester, 5 % Elastan / 95% polyester, 5% élasthanne
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Plus
- 3 Außentaschen / 3 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

DesertX

T-Shirt / T-shirt

98770574

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Logo DesertX

T-Shirt / T-shirt

98770575

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Logo DesertX

T-Shirt / T-shirt

98770576

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 50% Baumwolle, 50% Polyester / 50% coton, 50% polyester
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

DesertX

Kappe / Casquette

987705770

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW







Materialien / Matériaux
- 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression
- 3D-Stickerei / Broderie 3D


DUCATI
DESERT X
DUCATI

special projects

Capsule Smart

Alles über Capsule Smart / Parlons de Capsule Smart

Die Linie **Smart** steht für eine echte Capsule in der Ducati Kleidungskollektion: Kleidung mit dezentem „Ton in Ton"-Emblem, die Schlichtheit und Eleganz vermittelt. Die Linie Smart ist den Ducatisti gewidmet, die die Kleidung mit dem Markenzeichen der „Roten aus Borgo Panigale" gerne in einer diskreteren Art und Weise tragen und ihre Leidenschaft so auch in einem förmlicheren Rahmen zum Ausdruck bringen.
Um auch dem Geschmack der anspruchsvollsten Kunden entgegen zu kommen, haben wir Kleidungsstücke und Farben gewählt, die bei Ducati bisher eher unüblich waren. Beispielsweise der Unisex-Parka, dank seiner Vielseitigkeit eignet er sich zum Tagen bei förmlichen, aber auch bei informellen Anlässen - das ideale Kleidungsstück, um als perfekter Stil-Botschafter aufzutreten. Die Daunenjacke mit echten Gänsedaunen mit sehr dezenter Personalisierung und schlichten, roten Details, das Hemd im zarten Hellblau und der marineblaue Pullover geben dem Ducati Produktsortiment einen ganz neuen Touch.
Technologie, Design, Leichtigkeit. Ducati und Ciesse Piumini teilen dieselben Werte und verwandeln Oberbekleidung in ein spezielles Projekt. Der Parka und die Daunenjacke mit Technologie Fill Power 800 verkörpern die perfekte Kombination von Leistung, Wärme und Leichtigkeit.

Eine neue Linie, die sich durch Erlesenheit und Detailpflege auszeichnet und in der Version für Herren und Damen erhältlich ist. Von italienischen Modeschöpfern designter Stil und unumstrittene Produktqualität sind hervorragend in einer überzeugenden Kombination vereint.

La ligne **Smart** se veut une véritable capsule dans la collection de vêtements Ducati : conçus pour offrir un maximum de sobriété et d'élégance, ces vêtements ont en commun la présence de l'écusson ton sur ton, à peine perceptible. La ligne Smart est pensée pour les Ducatistes qui aiment porter avec discrétion un vêtement griffé par la marque des Rouges de Borgo Panigale, affichant ainsi leur passion même dans les contextes les plus formels.
Afin de répondre aux goûts des clients les plus exigeants, nous avons sélectionné des vêtements et des couleurs inédits pour le monde Ducati. Par exemple, le parka unisexe, grâce à sa polyvalence, convient aussi bien aux contextes formels qu'informels, ce qui le rend le vêtement idéal pour faire de vous un ambassadeur de style inégalé. La doudoune en véritable duvet d'oie avec une personnalisation extrêmement discrète et des détails rouges très sobres, la chemise bleu ciel et le pull bleu marine, quant à eux, apportent une touche de nouveauté à la gamme de produits Ducati.
Technologie, design, légèreté. Ducati et Ciesse Piumini partagent les mêmes valeurs, d'où le projet spécial qui a pour protagonistes les vêtements de dessus. Le parka et la doudoune dotés de la technologie Fill Power 800 représentent le mariage parfait entre performance, chaleur et légèreté.

Une nouvelle ligne caractérisée par le raffinement et le souci du détail, disponible à la fois en version homme et femme.
Le style soigné par les créateurs italiens et la qualité inégalée des produits se marient à merveille dans une formule gagnante.



Edge

Parka

9877025

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence









Ciesse Piumini

Plus
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
- Bauschkraft 800 / Fill Power 800

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die Exzellenz der Ciesse Daunenjacken verschmilzt mit dem Ducati-Stil zu einem Softshell-Parka mit klaren Look und regulärer Passform. Maximaler Komfort durch Daunenpolsterung. Die beiden Außentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und die praktische Innentasche machen ihn äußerst funktional und praktisch. Maximale Liebe zum Detail und kontrastfarbene Einsätze innen, für ein Konzentrat aus Eleganz und Performance.

L'excellence de Ciesse Piumini rejoint le style Ducati dans une parka en softshell qui se distingue par un look épuré et une coupe régulière. Le rembourrage en plumes assure un confort maximal. Les deux poches externes dotées de fermetures éclair imperméables et la poche interne ultra-pratique en font un article extrêmement fonctionnel. Le souci du détail est associé aux inserts internes contrastés dans un concentré d'élégance et de performance.

Franklin

Daunenjacke / Doudoune

9877026

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58	60
46	48	50	52	54	56	58	60

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100 % Nylon / 100 % nylon
- Echte Gänsedaunen / Véritable duvet d'oie
- Gewicht: 100g/qm / Poids matériau: 100 g/mc

Plus
- Bauschkraft 800 / Fill Power 800

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die Exzellenz der Ciesse Daunenjacken verschmilzt mit dem Ducati-Stil zu einer Steppjacke mit Daunen und verstellbarer Kapuze. Hergestellt aus leichtem Gewebe mit echten Gänsedaunen 800 Fill Power (Bauschkraft), das perfekte Kleidungsstück für die Übergangszeit. Das kontrastfarbene Futter und die Innentaschen aus Netzstoff schaffen ein stilvolles und äußerst komfortables Kleidungsstück, eine Kombination aus Eleganz und Funktionalität.

L'excellence de Ciesse Piumini rejoint le style Ducati dans une doudoune matelassée avec capuche réglable. Confectionnée en tissu léger avec un rembourrage en véritable duvet d'oie 800fill power, c'est le vêtement parfait pour la mi-saison. La doublure contrastée et les poches internes en filet lui confèrent un maximum de style et de confort, alliant élégance et praticité.

Aghata

Steppjacke / Doudoune

9877027

Limited Availability

Größen - tailles

40	42	44	46	48
40	42	44	46	48

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100 % Nylon / 100 % nylon
- Echte Gänsedaunen / Véritable duvet d'oie
- Gewicht: 100g/qm / Poids matériau: 100 g/mc

Plus
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche / 2 poches externes, 1 interne
- Bauschkraft 800 / Fill Power 800

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage

Die Exzellenz der Ciesse Daunenjacken verschmilzt mit dem Ducati-Stil zu einer Steppjacke mit Daunen und verstellbarer Kapuze. Aus Doppelgewebe gefertigt, Glattgewebe auf der einen Seite und leichtes, abgesteppptes Nylon auf der anderen. Füllung aus echten Gänsedaunen 800 Fill Power (Bauschkraft), das perfekte Kleidungsstück für die Übergangszeit. Femininer Schnitt für eine hervorragende Passform. Das kontrastfarbene Futter und die Innentaschen aus Netzstoff schaffen ein stilvolles und äußerst komfortables Kleidungsstück, eine Kombination aus Eleganz und Funktionalität.

L'excellence de Ciesse Piumini rejoint le style Ducati dans une doudoune matelassée avec capuche réglable. Réalisée en tissu double (trame lisse d'un côté et nylon léger matelassé de l'autre), avec un rembourrage en véritable duvet d'oie 800fill power, c'est le vêtement parfait pour la mi-saison. La version femme assure un ajustement parfait à la silhouette féminine. La doublure contrastée et les poches internes en filet lui confèrent un maximum de style et de confort, alliant élégance et praticité.

Smart

Pullover

98770171

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 88 % Schurwolle, 12 % Polyester / 88 % laine vierge, 12 % polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage



Smart

Pullover

98770172

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL
2	3	4	5	6

Artikelnummer - référence







Materialien / Matériaux
– 88 % Schurwolle, 12 % Polyester / 88 % laine vierge, 12 % polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher / Ecusson

Waschsymbole / Symboles du lavage



Smart

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770348

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Piqué Baumwolle / 100% coton piquet
- Pima-Baumwolle / Coton Pima
- Gewicht: 180 g/qm / Poids matériau: 180 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Reliefdruck / Impression en relief

Smart

T-Shirt / T-shirt

98770349

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Pima-Baumwolle / Coton Pima
- Gewicht: 180 g/qm / Poids matériau: 180 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
- Reliefdruck / Impression en relief

Urban

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770380

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 96% Baumwolle, 4% Elasthan / 96% coton, 4% élasthanne
- Gewicht: 200 g/qm / Poids matériau: 200 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Reliefdruck / Impression en relief

Waschsymbole / Symboles du lavage





racing world

GP Team Replica 22

Regen Jacket / Blouson de pluie

98770462

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence






DIADORA

Materialien / Matériaux
– 95 % Polyester, 5 % Elastan / 95% polyester, 5% élasthanne

Plus
– 2 Außentaschen / 2 poches externes
– Wasserfestes Gewebe / Tissu résistant à l'eau

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Waschsymbole / Symboles du lavage



GP Team Replica 22

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770463

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence






DIADORA

Materialien / Matériaux
– 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



GP Team Replica 22

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770464

NEW Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence






DIADORA

Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



GP Team Replica 22

T-Shirt / T-shirt

98770465

NEW Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence






DIADORA

Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



GP Team Replica 22

Kappe / Casquette

987706371

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge: 3 / Q.té min. à commander: 3

NEW

Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

GP Team Replica 22

Mütze / Bonnet

987706374

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 / Q.té min. à commander:6

NEW

Limited Availability



Materialien / Matériaux
– Acryl / Acrylique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Motogp 21 Team World Champion

T-Shirt / T-shirt

98770598

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

Miller

T-Shirt / T-shirt

98770300

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Miller

Kappe / Casquette

987703100

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Miller Replica

Kappe / Casquette

987706372

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW

Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Bagnaia

Sweatshirt mit Kapuze / Sweat-shirt avec capuchon

98770301

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Waschsymbole / Symboles du lavage

Bagnaia

T-Shirt / T-shirt

98770303

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

Bagnaia

Kappe / Casquette

987703200

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher / Ecusson
– 3D-Stickerei / Broderie 3D

Bagnaia Replica

Kappe / Casquette

987706373

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW

Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher / Ecusson
– 3D-Stickerei / Broderie 3D

SBK Team Replica 22

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770578

NEW Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

SBK Team Replica 22

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770579

NEW Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

SBK Team Replica 22

T-Shirt / T-shirt

98770580

NEW Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 95% Baumwolle, 5% Elasthan / 95% coton, 5% élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

SBK Team Replica 22

Kappe / Casquette

987705900

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW Limited Availability





Materialien / Matériaux
– 100% Polyester / 100% polyester

Personalisierung / Personnalisations
– Stickerei / Broderie


DUCATI
2

Foggy

Sweatshirt mit Kapuze / Sweat-shirt avec capuchon

98770671

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage



Foggy

T-Shirt / T-shirt

98770672

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage



Foggy

Kappe / Casquette

987706730

Mindest BestellMenge:3 / Q.té min. à commander:3

NEW



Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Bayliss

T-Shirt / T-shirt

98770459

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence




Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton
– Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
– Erweichende und Anti-Schrumpfung Behandlung, um zur Waschung und Benutzung dimensionale Stabilität zu garantieren / Traitements adoucissants et anti-rétrécissement qui maintiennent les dimensions inchangées lors du lavage et de l'usage

Waschsymbole / Symboles du lavage

Personalisierung / Personnalisations
– Plastisoldruck / Impression plastisol


sweatshirts
accessories
racing world
dealer
leather
helmets
merchandising
dealer
kids
fabric
sweatshirts
bags
caps & scarves
helmets
polos & t-shirt
racing suits
accessories
activewear
ID Iair® Racing
gloves & boots
fabric
dealer
sweatshirts
caps & scarves
merchandising
jackets
SuMisura
racing world
bags
leather
fabric
activewear
safety
kids
accessories
ID Iair® Racing
jackets


polos & t-shirt
caps & scarves
racing suits
jackets
dealer only
ID Jair® Racing
kids
racing world
gloves & boots
sweatshirts
leather
SuMisura
bags
helmets
caps & scarves
safety
racing suits
activewear
dealer only
helmets
racing world
bags
dealer
racing suits
jackets
sweatshirts
fabric
accessories
activewear
polos & t-shirt
caps & scarves
kids
racing world
gloves & boots
merchandising
SuMisura



dealer


dealer only

Dealer Uniform

Hemd / Chemise

98770280

Größen - tailles

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1	2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Plus
– Button Down Modell / Modèle boutonné

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei /
Ecusson (pièce) et broderie

Waschsymbole / Symboles du lavage



Dealer Uniform

Hemd / Chemise

98770281

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Aufnäher und Stickerei /
Ecusson (pièce) et broderie

Waschsymbole / Symboles du lavage



Service 2.0

Sweatshirt / Sweat-shirt

98770440

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 330 g/qm / Poids matériau: 330 g/mc

Plus
- Stofffärbung / Teint en pièces

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



Service 2.0

Kurzärmeliges Polo / Polo manches courtes

98770441

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 100% Piqué Baumwolle / 100% coton piquet
- Gewicht: 200 g/qm / Poids matériau: 200 g/mc

Plus
- Stofffärbung / Teint en pièces

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher, Stickerei und Aufdruck / Ecusson (pièce), broderie et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



Service 2.0

T-Shirt / T-shirt

98770442

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Stofffärbung / Teint en pièces

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



Service 2.0

Hose / Pantalon

98770443

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 60% Baumwolle, 40% Polyester / 60% coton, 40% polyester

Plus
- 6 Außentaschen / 6 poches externes

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce) et broderie

Waschsymbole / Symboles du lavage



Mugello

Arbeitsschuhe / Chaussures de travail

9876914

Limited Availability

Größen - tailles

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Artikelnummer - référence



Protektoren / Protections
Verstärkte Spitze und Ferse / Pointe et talon renforcés

Materialien / Matériaux
Obermaterial / Empeigne
– Safety-Tex mit Schaftrandpolsterung / Safety-Tex avec rembourrage à la malléole

Futter / Doublure
– 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur / 100% polyester avec exécution en nid d'abeille

Sohle / Semelle
– Sportsohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ESD-Eigenschaften bezüglich Festigkeit gegenüber Ölen und Kohlenwasserstoffen. / Semelle sport en polyuréthane bi-densité avec caractéristiques ESD de résistance aux huiles et hydrocarbures

Plus
Schließen / Fermeture
– Mit Schnürsenkeln / Avec lacets

Single-use Balaclava

Einweg-Sturmhaube / Cagoule jetable

981072596

Einheitsgröße / taille unique

Box mit 50 Stück / Boîte de 50 pièces





Plus
Alle Teile sind in Beuteln verpackt / Chaque pièce est emballée dans des sachets

Praktische Einmal-Sturmhaube, einzeln in Hüllen vergepackt. Eine extrem praktische und vorteilhafte Lösung. Perfekt, um die Helme in vollkommener Sicherheit anprobieren zu lassen.

Cagoule jetable pratique, conditionnée en sachet individuel. Une solution extrêmement utile et fonctionnelle, parfaite pour essayer les casques en toute sécurité.

Corporate
Heft / Cahier

988953052

A4

Mindest BestellMenge:5 / Q.té min. à commander:5



Corporate
Füllfederhalter / Stylo

986961023

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Corporate
Passinhaber / Porte-pass

988953066

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Ducati Bag
Papiertasche Company / Sac en papier Company

981015002

42x32x13 cm

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Company 2.0
Kleine Papiertasche / Sac papier petit

987704583

22x27,5x10 cm

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Druck mit Glanzeffekt / Impression avec effet brillant

Company 2.0
Mittelgroße Papiertasche / Sac papier moyen

987704582

45x38x13 cm

Mindest BestellMenge:25 / Q.té min. à commander:25



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Druck mit Glanzeffekt / Impression avec effet brillant

Company 2.0
Große Papiertasche / Sac papier grand

987704581

62x45x24 cm

Mindest BestellMenge: 10 / Q.té min. à commander:10



Materialien / Matériaux
– Papier 190 g / papier 190 g

Personalisierung / Personnalisations
– Druck mit Glanzeffekt / Impression avec effet brillant

Gift Box Cube
Geschenkschachtel / Boîte cadeau

987688771

11,7x10,2x10,6 cm

Mindest BestellMenge:25 / Q.té min. à commander:25



Gift Box Flat
Geschenkschachtel / Boîte cadeau

987688770

28,3x22,2x3,7 cm

Mindest BestellMenge:25 / Q.té min. à commander:25



Gift Tissue Paper
Seidenpapier / Papier de soie

987688780

50x70 cm

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Wrapping Paper
Geschenkpapier / Papier cadeau

987688779

34x49 cm gefaltet (68x98 cm geöffnet) /
34x49 cm pliée (68x98 cm étendue)

Mindest BestellMenge:25 / Q.té min. à commander:25



Gifts
On-Pack-Aufkleber / Adhésif ferme-paquet

981004505

3x3,5 cm

Mindest BestellMenge:500 / Q.té min. à commander:500



Gifts
Geschenkumschlag / Sachet confection cadeau

981004506

23x25 cm

981004507

25x35 cm

981004508

36x45 cm

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Glove-holder
Handschuhhalterung / Etiquette porte-gants

981043061

Mindest BestellMenge:25 / Q.té min. à commander:25



Accessories Display
Brillenaussteller / Présentoir lunettes

987701911

987706700

cm 37X20X25



Materialien / Matériaux
– Plexiglass

Hanger 14
Bügel für Oberbekleidung /
Cintre pour pièce à manches

981029400

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Hanger 14
Bügel für Herren T-Shirt /
Cintre pour t-shirt homme

981029440

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Hanger 14
Bügel für Damen T-Shirt /
Cintre pour t-shirt femme

981029410

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Hanger 14
Bügel für Kinder T-Shirt / Cintre pour t-shirt enfant

981029420

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Hanger 14
Bügel für Hosen / Cintre pour pantalon

981029450

Mindest BestellMenge:50 / Q.té min. à commander:50



Dummies

Schaufensterpuppe – Mann / Mannequin homme

988965070





Dummies


Schaufensterpuppe – Frau / Mannequin femme

988965080






DUCATI
1100
DUCATI
Brembo


SCRAMBLER
DUCATI


SCRAMBLER
DUCATI

Scrambler Bracelet
Armband / Bracelet

987704850

Mindest BestellMenge: 10 /
Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– Silikon / Silicone

Personalisierung / Personnalisations
– Druckgravur / Gravure moulée

Scrambler Fluo
Bleistift / Crayon

987704449

Mindest BestellMenge: 10 /
Q.té min. à commander:10

NEW



Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Land of Joy
Set Tassen (3 Stück) / Jeu de tasses (3 pièces)

987703956



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Self-Expression
Set Tassen (3 Stück) / Jeu de tasses (3 pièces)

987703957



Materialien / Matériaux
– Keramik / Céramique

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression

Milestone
Shopper aus Baumwolle / Sac shopper en coton

987691876 sandfarben / sable

38x42 cm

Mindest BestellMenge: 10 /
Q.té min. à commander:10

Limited Availability



Materialien / Matériaux
– 100% Baumwolle / 100% coton

Personalisierung / Personnalisations
– Wassertransferdruck / Impression transfert à l'eau

Die Einkaufstasche aus Baumwolle. Ein widerstandsfähiges und multifunktionelles Zubehör im Scrambler-Look.

Sac de shopping en coton naturel. Un accessoire résistant et multi-usage à l'effigie du Scrambler.

Scrambler Logo
Schlüsselanhänger / Porte-clès

987703960

Mindest BestellMenge: 10 /
Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Scrambler Bike
Schlüsselanhänger / Porte-clès

987703961

Mindest BestellMenge: 10 /
Q.té min. à commander:10

NEW



Materialien / Matériaux
– PVC

Multi Logo
Aufkleber / Autocollants

987691867

A4

Limited Availability



Lifestyle Logo
Aufkleber / Autocollants

987691868

A4

Limited Availability



Scrambler®
Motorradmodell / Modèle réduit moto

987694370

Maßstab 1:18 / échelle 1:18

Mindest BestellMenge:12 /
Q.té min. à commander:12

Limited Availability



Maisto

Scrambler Milestone

Kappe / Casquette

987703950

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 /
Q.té min. à commander:6





Materialien / Matériaux
- 94 % Polyester, 6 % Elastan /
  94 % polyester, 6 % élasthanne

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Stickerei / Ecusson (pièce)
  et broderie

Scrambler Camo

Kappe / Casquette

987703951

Einheitsgröße / taille unique

Mindest BestellMenge:6 /
Q.té min. à commander:6





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton

Plus
- Stone-Washed-Effekt / Effet délavé

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Stickerei / Broderie
- 3D-Stickerei / Broderie 3D

SCR Desert Sled

T-Shirt

98770455

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Eingefärbtes Kleidungsstück / Teint en Pièce

Personalisierung / Personnalisations
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

SCR Wing Black

T-Shirt

98770457

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Eingefärbtes Kleidungsstück / Teint en Pièce

Personalisierung / Personnalisations
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage

SCR Dark Light

T-Shirt

98770449 schwarz / noir

98770450 blau / bleu

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence










Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Plus
- Eingefärbtes Kleidungsstück / Teint en Pièce

Personalisierung / Personnalisations
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Icon

T-Shirt

98770451 gelb / jaune

98770452 grau / gris

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- 65% Baumwolle, 35% Polyester / 65% coton, 35% polyamide
- Gewicht: 160 g/qm / Poids matériau: 160 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard
- Plastisoldruck / Impression plastisol
- Reflektierender Aufdruck / Impression réfringente

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Icon

Sweatshirt mit Kapuze /
Sweat-shirt avec capuchon

98770454

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Dark Light

Sweatshirt mit Kapuze /
Sweat-shirt avec capuchon

98770448

NEW

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





Materialien / Matériaux
- 80% Baumwolle, 20% Polyester / 80% coton, 20% polyester
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufnäher und Aufdruck / Ecusson et impression
- Jaquard gewebtes Etikett / Étiquette tissu jacquard

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Refrigiwear

Reisetasche / Gros sac (fourre-tout)

987707561

48x22x24 cm - 28 l

NEW **Limited Availability**





Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Plus
– Wasserabweisendes Fach zur Aufbewahrung von nasser/trockener Kleidung / Compartiment résistant à l'eau pour ranger les vêtements secs et humides

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression
– Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

SCR Refrigiwear

Hüfttasche / Banane

987707563

43x18x9 cm - 8 l

NEW **Limited Availability**



RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Plus
– 1 Innentasche / 1 poche interne
– Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
– 1 Außentasche / 1 poche esterne

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression
– Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

SCR Refrigiwear

Rucksack / Sac à dos

987707560

26x42x14 cm - 15 l

NEW **Limited Availability**



RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Plus
– 1 Außentasche / 1 poche esterne
– PC-Innentasche / Poche intérieure porte-ordinateur
– Verstellbare, ergonomische Schulterriemen / Bretelles réglables ergonomiques

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression
– Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

SCR Refrigiwear

Schultertasche / Sac en bandoulière

987707562

18x22x5 cm - 3 l

NEW **Limited Availability**



Materialien / Matériaux
– 100 % Nylon / 100 % nylon

Personalisierung / Personnalisations
– Aufdruck / Impression
– Aufnäher mit Markenschild / Patch avec étiquette en tissu

SCR Refrigiwear

Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt /
Sweat-shirt ras de cou

98770754 militärgrün / vert militaire

98770755 blau / bleu

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
2	3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage

SCR Refrigiwear

Rucksack / Sac à dos

987705170 gelb / jaune

987705171 grau / gris

29x46x16 cm - 21 l

NEW

Limited Availability









RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
- Polyurethan / Polyuréthane

Plus
- Wasserfestes Gewebe / Tissu résistant à l'eau
- PC-Innentasche / Poche intérieure porte-ordinateur
- Verstellbare, ergonomische Schulterriemen / Bretelles réglables ergonomiques
- Rückenteil aus 3D-Mesh für mehr Belüftung und Komfort / Dos en mesh 3D pour améliorer la ventilation et le confort

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

SCR Refrigiwear

Windstopper-Jacke / Blouson coupe-vent

9877051

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58

Artikelnummer - référence






RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
- 95 % Polyester, 5 % Elastan / 95% polyester, 5% élasthanne

Plus
- Bauchtasche / Poche kangourou

Personalisierung / Personnalisations
- Aufdruck / Impression

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Refrigiwear

Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt / Sweat-shirt ras de cou

98770516

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence






RefrigiWear®

Materialien / Matériaux
- 100% Baumwolle / 100% coton
- Gewicht: 310 g/qm / Poids matériau: 310 g/mc

Personalisierung / Personnalisations
- Plastisoldruck / Impression plastisol

Waschsymbole / Symboles du lavage



SCR Refrigiwear

Stoffjacke / Blouson en tissu

9877052

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

46	48	50	52	54	56	58
46	48	50	52	54	56	58

Artikelnummer - référence





RefrigiWear®

Plus

– 4 Außentaschen, 1 Innentasche /
4 poches externes, 1 interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

SCR Refrigiwear

Stoffweste / Gilet en tissu

98770752 militärgrün / vert militaire

98770753 orange

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence









RefrigiWear®

Plus
- 3 Außentaschen, 1 Innentasche /
  3 poches externes, 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

SCR Refrigiwear

Stoffjacke / Blouson en tissu

98770751

NEW

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3	4	5	6	7	8

Artikelnummer - référence





RefrigiWear®

Plus

– 3 Außentaschen, 1 Innentasche /
3 poches externes, 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage

Scrambler refrigiwear / Scrambler refrigiwear

Die exklusive Zusammenarbeit zwischen den zwei renommierten Marken Scrambler Ducati und Refrigiwear präsentiert die Capsule Collection Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter in Lizenz und in limitierter Auflage.
Die Geschäftspartnerschaft ist die Vereinigung der Leidenschaft für Motorräder mit der zu Streetwear tendierenden Modewelt und bringt voll den Erforschungs- und Abenteuergeist zum Ausdruck. Die zwei Unternehmen haben konstante Suche nach technologischer Innovation und hohen Leistungen gemein, die die kultigen Züge beider Marken hervorheben.
Dieses Kleidungsstück hat ein einzigartiges Design für einen modernen, gefälligen und idealen Look, um sich mit Stil im urbanen Dschungel durchzuschlagen.
Der ästhetische Effekt der Kleidungsstücke ist einzigartig und kennzeichnend, dank der für die zwei Marken charakteristischen Farben und Details. Scrambler Ducati und RefrigiWear haben gemeinsam diese neuen Kollektionen für Abenteurer entworfen, die dafür leben, stets auf ihren Look bedacht, an ihre Grenzen zu stoßen und diese zu überwinden.

La collaboration exclusive entre les deux marques historiques Scrambler Ducati et RefrigiWear présente les collections capsules printemps-été et automne-hiver sous licence et en édition limitée.
Le partenariat associe la passion pour les deux-roues au monde de la mode avec un penchant streetwear, renforçant l'esprit d'exploration et d'aventure. Les deux maisons partagent en effet une recherche constante d'innovation technologique et de hautes performances qui mettent en valeur les caractéristiques iconiques des deux marques.
Chaque vêtement est caractérisé par un design unique qui lui confère un look contemporain mais captivant, idéal pour traverser la jungle urbaine avec style.
L'impact esthétique des pièces est unique et distinctif grâce aux détails et aux couleurs représentatives des deux marques. Scrambler Ducati et RefrigiWear ont collaboré et conçu ces nouvelles collections pour les pionniers qui vivent pour tester leurs limites et repousser les frontières, toujours avec un œil sur le look.



Die in der Kollektion 2023 vorgeschlagenen technischen Artikel tragen weiterhin vornehmlich das Markenzeichen Ducati oder die historischen Logos mit traditioneller und urbaner Note auf. Nachstehend stellen wir Ihnen einige Kleidungsstücke vor, die die Leidenschaft der Scrambler-Fans mit den gewohnten Werten zum Ausdruck bringen. Die Evolution der Linie Scrambler setzt sich auch in den nächsten Kollektionen, in denen neue Produkte und Grafiken für unser „Land of Joy" präsentieren werden, fort.

Les articles techniques proposés dans la collection 2023 arborent principalement la marque Ducati ou des logos historiques au goût post-héritage et urbain. Nous vous présentons ci-dessous quelques vêtements permettant aux « Scrambleristes » de vivre leur passion avec les mêmes valeurs que toujours. L'évolution de la ligne Scrambler se poursuivra dans les collections futures, qui dévoileront de nouveaux produits et de nouveaux graphismes pour notre Land of Joy.



Heritage C2 pn.9810466_





Outdoor C3 pn.98107704_ / 98107705_ ♀



Downtown C2 pn.98107118_





Downtown C1 pn. 9810761¬





Company C4 pn. 9810763¬_/9810764_ ♀





Company C2 pn. 98107712_/98107717_



Overland C4 pn. 98107706_





Downtown C2 pn. 9810757_

Overland C-3

Handschuhe aus Stoff / Gants en tissu

98104309

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL
7	8	9	9½	10
3	4	5	6	7

Artikelnummer - référence



Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm EN 13594, Stufe 1 / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement EU 2016/425, norme EN 13594, Niv. 1

Protektoren / Protections

PU-Knöchelprotektor / Protection jointures des doigts en PU



SPIDI ON TRACK

Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Hoch widerstandsfähige Kunstleder-Mikrofaser (Stärke 0,9 mm, Reibfestigkeit 1.100 Zyklen Martindale) / Microfibre similicuir à haute résistance (0,9 mm d'épaisseur, résistance à l'abrasion 1 100 cycles Martin Dale)
- Elastiziertes Gewebe, das Komfort und Lüftung garantiert / Tissu élastique garantissant confort et circulation de l'air

Innenpolster / Intérieur
- Internes Mesh-Gewebe aus Poliester mit Schweißableitung / Jersey en polyester interne à dissipation de la sueur

Plus
- Klettverschluss am Handgelenk / Fermeture de sûreté du poignet par bride

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 Ducati und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 Ducati et site www.ducati.com

Die aus elastiziertem Gewebe und Mikrofasern gefertigten Handschuhe Overland C-3 weisen thermogeformte Protektoren aus Polyurethan an den Fingerknöcheln und einen regulierbaren Verschluss mit Velcro™ auf. Sie sind in der Variante schwarz/grau erhältlich und mit Scrambler Ducati-Silikonelementen auf dem Handrücken gestaltet. Der charakteristische, informelle Stil, die sorgfältige Ausarbeitung der Details und die CE-Zertifizierung nach den neuesten europäischen Vorschriften machen die Handschuhe Overland C-3 zu einem wahren Must-have.

Réalisés en tissu élastique et microfibre, les gants Overland C-3 ont des coques de protection thermoformées en polyuréthane sur les articulations et fermeture réglable par Velcro™. Ils existent en noir et gris et présentent des détails logotés en silicone Scrambler Ducati sur le dos de la main. Ils se distinguent par un style décontracté, des détails soignés et la certification CE conformément aux règlementations européennes les plus récentes ; autant de caractéristiques qui font des gants Overland C-3 un véritable must.

Baja

Stoffjacke / Blouson en tissu

98104217 schwarz / noir

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3CE	4CE	5CE	6CE	7CE	8CE

Artikelnummer - référence





Zertifizierungen* / Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections
- ☐ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)
- ■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Reißfestes Ripstop-Polyamidgewebe mit wasserabstoßender Behandlung / Tissu en polyamide ripstop anti-déchirure, avec traitement hydrofuge

Innenpolster / Intérieur
- Laufmaschenfestes Netzinnenfutter aus Polyester (90 g/m2) mit Anti-Klettbandhaftung und optimaler Schweißableitung / Doublure en mailles de polyester (90 g/m²) indémaillable et résistant aux bandes Velcro™; la dispersion de la sueur est favorisée

Komfort / Confort
- Regulierbare Arm- und Taillenweite / Ampleur tour de taille et manches ajustable
- Atmungsaktivität / Respirant

Plus
- 6 Außentaschen / 6 poches externes
- Personalisierter Ducati Druck auf Knöpfen / Boutons personnalisés
- 1 Innentasche / 1 poche interne

Waschsymbole / Symboles du lavage



*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 Ducati und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 Ducati et site www.ducati.com

Die exklusiv für Ducati von Spidi Sport gefertigte Stoffjacke Baja ist zweckmäßig und sehr bequem. Die in leichtem, widerstandsfähigem technischen Ristop-Gewebe gefertigte Jacke verfügt auch über weiche sowie CE-zertifizierte Protektoren an den Schultern und Ellbogen und ist für den Einschub eines Rückenprotektors ausgelegt. Die spezifisch für den Gebrauch im Sommer gedachte Jacke ist mit ergonomischen Außentaschen und Volumenregulierungen am Hals, den Hüften, Armen und Handgelenken versehen. Die nur im männlichen Fitting in der Farbversion Schwarz mit militärgrünen Einsätzen erhältliche Jacke ist perfekt für den Motorradfahrer der Stadt.

La veste en tissu Baja, produite par Spidi Sport en exclusivité pour Ducati, est pratique et extrêmement confortable. Réalisée en tissu technique ripstop léger et résistant, cette veste présente des protections souples certifiées CE sur les épaules et les coudes, et elle est prévue pour recevoir la protection dorsale. La veste, pensée pour l'été, est pourvue de six poches extérieures ergonomiques et de systèmes de réglage du volume au niveau du cou, des hanches, des bras et des poignets. Disponible uniquement pour homme et en couleur noir avec inserts vert militaire, elle est parfaite pour le motard qui souhaite rouler en ville.

Desert Sled

Stoffjacke / Blouson en tissu

98104014

Limited Availability

Größen - tailles

S	M	L	XL	XXL	XXXL
3CE	4CE	5CE	6CE	7CE	8CE

Artikelnummer - référence









Zertifizierungen*/ Certification*
- Produkt mit CE-Kennzeichnung und Zertifizierung nach der Verordnung (EU) 2016/425, Norm prEN 17092, Kl. A / Produit avec marquage CE et certifié conformément au Règlement (UE) 2016/425, norme prEN 17092, Cl. A

Protektoren / Protections

■ Herausnehmbare Warrior Lite Protektoren, gemäß Norm EN 1621.1 Stufe 1 zertifiziert / Warrior Lite amovibles certifiées selon la norme EN 1621.1 niveau 1

□ Mit Rückenprotektor Warrior nachrüstbar (separat unter Art.-Nr. 981027003 und 981129523 erhältlich) / Prévu pour recevoir la protection dorsale Warrior (à part réf. 981027003 et 981129523)



Materialien / Matériaux

Außenseite / Extérieur
- Cordura® Baumwolle Gewebe, widerstandsfähig und mit natürlichem Aussehen / Tissu Cordura® coton, résistant et avec aspect naturel

Innenpolster / Intérieur
- Fest eingenähtes Futter / Doublure fixe
- Herausnehmbare und separat tragbare Innenweste / Gilet interne amovible qu'on peut porter aussi séparément

Komfort / Confort
- Regulierbare Taillenweite / Ceinture tour de taille ajustable
- Lufteinlässe unter den Armen / Prises d'air sous bras


Plus
- 1 Innentasche / 1 poche interne
- Abnehmbare Kapuze / Capuche amovible
- Doppelnähte in den der Reibung am stärksten ausgesetzten Bereichen / Doubles coutures dans les zones les plus exposées à l'abrasion
- 8 ergonomische Außentaschen / 8 poches externes ergonomiques

Waschsymbole / Symboles du lavage

*Siehe rechtliche Hinweise Produktinformationen S. 34 Ducati und Webseite www.ducati.com
*Voir notes légales Informations sur le produit page 34 Ducati et site www.ducati.com

Die Stoffjacke in perfektem Desert Sled Stil ist bequem, schützend und vielseitig verwendbar. Sie wird aus Cordura® Baumwollgewebe gefertigt und verfügt über eine abnehmbare Kapuze, Weitenregulierungen an Taille, Hals und Bündchen, Lufteinlässe unter den Ärmeln und acht ergonomische, geräumige Außentaschen. Intern ist sie mit einer herausnehmbaren, abgesteppten Thermoweste mit gestricktem Halsbund und Wattierung aus Hohlfaserwatte ausgestattet. Die Jacke verfügt auch über weiche und EG-zertifizierte Protektoren an den Schultern und Ellbogen und bietet auch die Möglichkeit für den Einschub eines Rückenprotektors.

En parfait style Desert Sled, la veste en tissu est pratique, protectrice et polyvalente. Réalisée en tissu Cordura® coton, elle est dotée d'un capuchon amovible, d'un système de réglage du volume du tour de taille, sur le cou et les poignets, de prises d'air sous les manches et de huit grandes poches extérieures ergonomiques. L'intérieur est constitué d'un gilet thermique, amovible, matelassé avec col en tricot et garnissage en ouate à fibre creuse. La veste est aussi dotée de protections souples certifiées CE sur les épaules et les coudes, et elle est prévue pour recevoir la protection dorsale.


SCRAMBLER
DUCATI

LOOKBOOK

COLLECTION 2023

Casual, outdoor und authentisch - die Bekleidungskollektion **Scrambler®** betont Ausdrucksfreiheit im Stil der Philosophie dieses Motorrads und setzt dabei die stilistische Heritage der vergangenen Jahre in einem aktuellen Trend um. Der mit „Post-Heritage" bezeichnete Stil zielt darauf ab, die Spitzen-Highlights der Vergangenheit aufzugreifen, um heute etwas Einzigartiges und Topaktuelles daraus zu kreieren. Dies ist der Ausgangspunkt einer Bekleidungsidee, die nicht zur als „Ausstattung des Motorradfahrers" gedacht ist, sondern einen die Grenzen zwischen Funktions- und Fashion-Kleidung sprengenden Lifestyle repräsentiert.

Décontracté, outdoor, authentique, la collection de vêtements Ducati **Scrambler®** favorise la liberté d'expression, suivant/en ligne avec la même philosophie de la moto, offrant une interprétation up-to-date de l'héritage stylistique du passé. Son style "post-héritage" est basé sur le choix du meilleur du passé pour en faire ressortir un design contemporain absolument innovant. Vêtements destiné non seulement comme "vêtements de randonnée", mais comme un vrai style de vie, capable de traverser et mélanger les frontières entre l'équipement technique et les articles de mode.